

2. 重要水防箇所一覧表

(1) 手取川水系

番号	河川名	位置			左右岸	距離標	延長(m)	重要度	種別	予想される危険	対策工法	水防管理団体	備考
		都市	町村	字									
1	手取川	白山市		美川南町 湊町	左	+10 0.2k ~ 1.0k	693	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
2	手取川	白山市		湊町	左	+124 0.8k ~ +181 0.8k	57	A	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
3	手取川	白山市		湊町	左	+181 0.8k ~ +103 1.0k	189	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
4	手取川	川北町 能美市		朝日 三ッ口町	左	2.0k ~ 10.0k	8,342	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		4.6k~4.8k 7.0k~7.2k 重点監視区間
5	手取川	能美市		粟生町 下清水町	左	3.8k ~ +102 4.2k	515	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
6	手取川	能美市		粟生町 上清水町	左	4.0k ~ 6.0k	2,132	B	漏水	漏水	月の輪		5.4k~6.0k 重点監視区間
7	手取川	能美市		粟生町 上清水町	左	4.0k ~ 6.0k	2,132	B	法崩れ・すべり (堤防表面)	欠壊	シート張り		4.6k~4.8k 重点監視区間
8	手取川	能美市		下清水町 上清水町	左	+100 4.4k ~ +100 5.2k	845	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		
9	手取川	能美市		山田町 三ッ口町	左	8.0k ~ 10.0k	2,006	B	漏水	漏水	月の輪		9.4k~9.6k 重点監視区間
10	手取川	能美市		宮竹町 灯台笹町	左	+100 11.2k ~ +100 11.8k	568	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		
11	手取川	能美市		和佐谷町	左	+30 15.8k ~ 16.4k	486	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
12	手取川	白山市		美川南町 湊町	右	+10 0.15k ~ 0.2k	41	B	堤防高不足 (流下能力不足)	越水	積み土のう		
13	手取川	白山市		美川南町 湊町	右	0.2k ~ +30 0.8k	720	B	堤防高不足	越水	積み土のう		0.2k~0.8k 重点区間
14	手取川	白山市		美川南町 湊町	右	0.2k ~ 1.0k	798	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		0.2k~0.8k 重点区間
15	北川	白山市		美川南町 湊町	右	0.6k ~ 0.8k	736	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
16	手取川	能美郡 能美市	川北町	朝日 下清水町	右	2.0k ~ 4.0k	2,056	B	漏水	漏水	月の輪		3.0k~3.2k 重点監視区間
17	手取川	能美郡 能美市	川北町	朝日 下清水町	右	2.0k ~ 4.0k	2,056	B	法崩れ・すべり (堤防裏面)	欠壊	シート張り		3.2k~3.6k 重点監視区間
18	手取川	能美市		粟生町 下清水町	右	3.8k ~ 4.0k	200	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
19	手取川	能美市		下清水町 舟場島	右	4.0k ~ +80 5.0k	1,082	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		
20	手取川	能美郡	川北町	山田先出	右	+100 7.6k ~ +166 8.4k	866	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		
21	手取川	能美郡	川北町	山田先出 三反田	右	8.0k ~ 10.0k	2,000	B	漏水	漏水	月の輪		9.2k~9.8k 重点監視区間
22	手取川	能美郡	川北町	山田先出 三反田	右	+80 8.6k ~ +100 9.2k	620	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		
23	手取川	能美郡	川北町	中島	右	11.0k ~ +50 11.0k	50	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		
24	手取川	能美郡	川北町	藤蔵	右	+170 12.0k ~ +30 12.2k	57	B	水衝・洗掘	護岸洗掘	木流し		
25	手取川	白山市		鶴来水戸町 鶴来今町	右	15.6k ~ 15.8k	200	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
26	手取川	白山市		白山町	右	+207 16.0k ~ 16.6k	462	B	堤防断面不足	欠壊	積み土のう		
27	手取川	白山市		白山町	右	+207 16.0k ~ 16.4k	244	B	堤防高不足	越水	積み土のう		
28	手取川	白山市		湊町 美川南町	-	左右 0.4k+25.0 0.2k+80.0	北陸本線 手取川橋梁	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		西日本旅客 鉄道株式会社
29	手取川	能美市		粟生町	-	左右 3.8k+98.8 3.8k+79.2	手取川橋	B	桁下余裕高不足	越水	積み土のう		石川県
計							30,153						

※ 完成堤防で流下能力不足の場合は、「堤防高不足（流下能力不足）」とする。

手取川水系重要水防箇所合計

(m)

重要度	重要水防延長 (ダブリなし)	重要水防延長 (ダブリあり)	堤防高 不 足	堤防断 面不足	法崩れ すべり	漏 水	水 衝 洗 掘	工作物 (箇所)
A	57	57	0	57	0	0	0	0
B	17,228	30,096	1,698	3,586	13,098	8,194	3,520	2
計	17,285	30,153	1,698	3,643	13,098	8,194	3,520	2