



北陸地方整備局
湯沢砂防事務所

記者発表資料

資料
取扱

資料の配布をもって解禁
平成29年10月25日

宇賀地小学校の皆さんとヤマメを放流します。

～ 竜光（芋川）の魚道完成を祈念して～

湯沢砂防事務所では、魚類などの生態系に配慮した砂防事業を進めています。その一環として、信濃川水系魚野川支川芋川の竜光地区において、魚道の整備を鋭意行っております。

工事の完成については、今年の12月を予定していますが、これに先立ち、地元の小学生と一緒に「ヤマメ（成魚200尾）」を手づかみで放流します。

- 日時：平成29年10月27日(金) ①放流会 14:15～
②現場見学会 15:00～(予定)
- 場所：①^{りゅうこう}竜光地区内の芋川左岸 ②^{りゅうこう ゆうさち}竜光遊砂池工事現場
- 参加者：魚沼市立^{うがじ}宇賀地小学校 3・4年生 28名
- 共催：北越建設株式会社、湯沢砂防事務所 ※荒天中止(小雨決行)



位置図



拡大図

<その他・注意事項>

- ◇当日取材をされる方は、下記問い合わせ先までご連絡をください。
- ◇お車で越しの方は、駐車場入口の係員の指示に従ってください。

お問い合わせ先

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 副所長(技) ^{ふくだ みつお} 福田 光生(内204)
[電話] 025-784-2263(代) [FAX] 025-784-1729(代)

国土交通省 北陸地方整備局 湯沢砂防事務所 建設専門官 ^{さいとう しん} 齋藤 真 (内402)
[電話] 025-784-2264(直通) [FAX] 025-784-2285

竜光遊砂池とは？


芋川流域では地震による土砂災害により不安定土砂が河道内に堆積。このため、大規模崩壊が発生した上流域では、砂防堰堤を整備したが、大雨による想定外の土砂流出のおそれがあり、竜光集落を氾濫被害から守るために設置しました。

施設概要


遊砂地 (効果量42,400m³)

床固工 4基


帯工 2基



流量が少ないときは、水は水路部分を流れます。



出水時には土砂を多く含んだ水が遊砂地へ流れ込みます。



流速が遅くなる遊砂地に、土砂が堆積します。



竜光魚道工とは？

遊砂池下流側の床固め工は落差が2.2mあり、魚類の遡上に支障となっていました。今回、竜光魚道工の設置により、アユやヤマメ等の遊泳魚ほか、底生魚、甲殻類などにも配慮した砂防施設にリニューアルされます。



魚道工 完成イメージ