

# 不安定な中・下流域

変化する河相

扇状地では、山地から運ばれてきた土砂の堆積と洪水の氾濫が繰り返され、川の流れはしばしば大きく変化してきました。また、比較的大きな砂礫が堆積し、水は伏流しやすいことから、農業用水などに恵まれず、扇状地の扇の面は土地の開発も遅れがちでした。

やがて堤防がつくられ、それが補強されていくにつれ、流れは次第に固定され、周辺の土地利用も進みましたが、流れ出した土砂は河床に堆積し、天井川となっていました。

近年では、砂防事業の進捗にともなう山地からの土砂流出の抑制、ダムへの堆砂、砂利採取や河床掘削等によって、多くの河川で河床の低下が顕著になってきています。河床の低下は、天井川の解消にともなう安全性の向上につながる面もありますが、一方で、護岸など河川に設置された施設の基礎を浮き上がらせ、危険な状態を引き起こします。また、北陸の河川は河床勾配がきついため、水の勢いが強く護岸や堤防へ与える衝撃も強烈です。このため、水衝部などでは洪水時に急激な深掘れが生じ、破堤などによる激甚な災害につながる恐れも出てきます。


このように、急流河川の中・下流部は、上流からの土砂生産の影響を受けやすく、河相の変化が著しい不安定な河道となりがちです。



洪水時流水をはねているピストル型水制




根継ぎ護岸(工事中)  
近年の河床低下により、既存の護岸が河床より浮き上がり、危険な状態になっているため、根継ぎ護岸を施工しています。



タワーエクスキャベーターによる河道掘削  
(昭和24年～昭和42年 掘削土量450万m<sup>3</sup>)

下の図面は、河口から8キロメートル地点の常願寺川の断面図です。昭和22年当時には、上流からの多量な供給土砂により河床が上昇し、洪水の危険に見舞われていましたが、河床を掘削し、洪水を安全に流す努力を進めてきました。今後は、上流からの土砂量を適切に調整することが必要となります。

常願寺川の断面図



手取川扇状地



黒部川扇状地



常願寺川の中流部