

信濃川水系河川整備計画案（案）

費用対効果について

[中流部] 様式集

様式-1 ブロック分割図

様式-2 資産データ

□河川整備計画の全体事業

様式-3 被害額

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益

□当面の事業

様式-3 被害額

様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益

□感度分析（河川整備計画の全体事業）様式-3 被害額


様式-4 年平均被害軽減期待額

様式-5 費用対便益

様式-6 事業費の内訳書


様式-1 ブロック分割図

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路・信濃川



様式-1 ブロック分割図

水系名：信濃川 河川名：信濃川・魚野川



様式-2 資産データ 水系名：信濃川 河川名：大津分水路・信濃川・魚野川 国勢調査年：平成22年度（農漁家数のみ平成17年度） 事業所統計調査年：平成21年度（経済センサス）

氾濫 ブロック	ブロック 面積 [ha]	一般資産等基礎数量								一般資産額(百万円)						農作物資産額(百万円)			一般資産額 等合計 (百万円)	備考
		人口 (人)	世帯数 (戸)	従業者数 (産業分 類別に算 出) (人)	農漁家 数 (戸)	延床面 積 (ha)	水田面 積 (ha)	畑面積 (ha)	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物	小計		
											償却	在庫	償却	在庫						
L1	3,726	6,450	1,862	2,759	258	72	2,259	26	115,080	27,340	10,872	8,214	492	139	162,137	2,434	63	2,498	164,634	
L2	10,999	95,767	33,797	53,038	1,436	784	6,667	396	1,245,993	496,241	200,049	106,274	2,730	770	2,052,057	7,186	980	8,166	2,060,223	
L3	191	198	56	15	15	2	70	13	3,089	822	57	53	29	8	4,058	76	32	107	4,165	
L4	171	248	68	270	18	3	37	11	3,904	998	837	450	36	10	6,236	39	26	65	6,300	
L5	204	450	124	159	26	3	84	4	4,881	1,821	381	280	50	14	7,427	89	9	98	7,525	
L6	256	1,125	334	274	125	7	153	6	11,307	4,904	867	694	239	67	18,077	162	13	175	18,252	
L7	637	3,764	1,116	1,618	217	32	418	30	50,975	16,386	5,019	3,965	414	117	76,875	442	72	514	77,390	
L8	252	1,068	304	257	83	8	169	2	12,949	4,464	1,200	771	159	45	19,586	179	5	184	19,770	
L9	271	1,226	358	262	83	10	122	23	15,931	5,257	918	713	158	45	23,020	129	56	185	23,205	
R1	35,148	311,453	112,432	130,749	4,927	2,478	24,940	1,908	3,937,197	1,650,839	466,744	264,502	9,362	2,641	6,331,286	26,882	4,725	31,607	6,362,893	
R2	26,815	274,341	95,301	145,000	3,286	2,363	17,194	440	3,755,196	1,399,306	604,573	309,720	6,244	1,761	6,076,801	18,533	1,090	19,624	6,096,425	
R3	517	5,096	1,778	1,735	79	49	140	13	78,434	26,106	13,604	4,436	152	43	122,775	151	32	183	122,958	
R4	338	1,790	575	733	51	18	109	6	29,156	8,443	3,959	1,793	99	28	43,477	117	16	133	43,610	
R5	413	2,202	629	994	87	23	228	19	36,387	9,236	4,422	2,358	166	47	52,615	241	47	288	52,903	
R6	148	277	62	114	14	2	67	10	3,514	910	408	339	27	8	5,208	70	24	94	5,302	
R7	202	660	170	287	40	4	98	9	6,519	2,496	1,037	899	78	22	11,051	104	22	125	11,176	
R8	1,937	29,385	9,875	16,337	791	278	1,102	104	441,665	144,995	65,027	33,561	1,502	423	687,171	1,166	253	1,418	688,590	
R9	425	4,952	1,426	2,255	202	42	183	58	66,942	20,938	6,792	3,886	385	109	99,051	193	142	335	99,385	
UL2	106	344	108	19	18	3	43	6	5,090	1,586	75	60	35	10	6,856	46	15	61	6,917	
UL3	899	6,114	1,969	2,504	240	55	342	93	86,634	28,911	8,511	5,535	457	129	130,177	362	226	587	130,764	
UL4	221	1,777	621	951	36	18	74	2	27,838	9,118	2,932	1,466	69	20	41,443	79	5	84	41,526	
UL5	221	600	183	206	30	8	96	1	13,039	2,687	551	349	58	16	16,700	101	2	103	16,803	
UL6	1,455	8,928	2,554	4,066	428	92	967	17	144,963	37,500	15,062	8,582	814	230	207,151	1,023	42	1,065	208,216	
UR2	138	312	84	141	20	3	36	5	4,611	1,233	367	386	39	11	6,649	38	11	49	6,698	
UR3	251	529	141	66	29	3	66	10	4,684	2,070	617	189	55	16	7,631	70	25	95	7,725	
UR4	263	1,390	343	969	59	13	110	19	19,940	5,036	3,933	2,826	113	32	31,880	116	46	162	32,042	
UR5	1,423	13,661	4,734	8,137	335	140	847	13	222,719	69,509	30,628	14,903	637	179	338,575	896	30	926	339,501	
UR6	1,514	7,210	2,143	3,382	375	73	934	67	116,143	31,466	11,837	7,349	713	201	167,710	988	164	1,152	168,861	
合計	89,141	781,317	273,147	377,297	13,308	6,586	57,555	3,308	10,464,779	4,010,618	1,461,278	784,554	25,311	7,138	16,753,679	61,912	8,169	70,081	16,823,760	

河川整備計画の全体事業

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・小千谷区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
合計	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	6,129	18,857	1,945	1,132	93	32	28,190	591	12	603	47,753	443	218	176	394	413	0	413	77,796	
L2	21,382	46,888	12,160	2,946	87	36	83,500	1,092	33	1,125	141,448	2,882	888	1,535	2,423	1,425	0	1,425	232,803	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	19,601	55,896	24,840	11,351	83	33	111,804	3,885	138	4,023	189,396	6,708	837	1,268	2,104	2,912	0	2,912	316,946	
R2	92,007	187,607	77,388	23,286	103	42	380,432	1,226	40	1,267	644,452	16,817	4,248	5,729	9,977	10,217	0	10,217	1,063,161	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	139,119	309,248	116,334	38,715	366	143	603,925	6,799	224	7,023	1,023,049	26,850	6,191	8,708	14,899	14,966	0	14,966	1,690,712	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・小千谷区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	7,429	23,389	3,114	1,744	102	37	35,814	641	14	654	60,669	596	271	202	472	560	0	560	98,766	
L2	36,378	65,967	17,982	4,593	133	56	125,109	1,234	45	1,278	211,935	3,664	1,342	2,029	3,372	2,151	0	2,151	347,509	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	25,554	71,932	30,859	13,971	120	49	142,485	4,837	173	5,010	241,370	7,988	1,090	1,659	2,749	3,757	0	3,757	403,360	
R2	132,496	253,852	100,756	29,996	150	61	517,310	1,595	40	1,635	876,323	21,108	5,838	7,023	12,861	14,626	0	14,626	1,443,863	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合 計	201,857	415,141	152,711	50,304	504	202	820,718	8,311	272	8,583	1,390,297	33,356	8,540	10,913	19,454	21,095	0	21,095	2,293,502	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	8,287	26,229	3,571	2,162	114	40	40,403	676	16	692	68,443	729	303	219	521	680	0	680	111,468	
L2	51,970	90,402	24,308	6,698	189	79	173,645	1,345	45	1,389	294,155	4,537	1,915	2,495	4,410	3,087	0	3,087	481,223	
L3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
R1	34,425	95,602	40,027	18,287	179	72	188,592	5,568	216	5,785	319,475	10,381	1,483	2,221	3,704	5,191	0	5,191	533,128	
R2	172,660	322,130	119,171	37,508	239	95	651,803	1,829	40	1,870	1,104,155	25,221	7,376	7,991	15,368	18,406	0	18,406	1,816,822	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合 計	267,342	534,363	187,077	64,655	721	286	1,054,443	9,427	317	9,744	1,786,227	40,867	11,076	12,927	24,003	27,364	0	27,364	2,942,650	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	9,215	29,610	3,919	2,398	127	43	45,311	693	16	709	76,758	843	332	235	567	768	0	768	124,957	
L2	57,777	101,646	27,139	7,730	209	88	194,589	1,383	46	1,428	329,634	5,055	2,161	2,718	4,879	3,556	0	3,556	539,141	
L3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
R1	38,545	104,886	44,027	20,541	221	88	208,308	5,920	248	6,168	352,873	11,465	1,652	2,467	4,119	5,638	0	5,638	588,570	
R2	186,305	345,090	125,512	40,476	259	104	697,746	1,948	40	1,988	1,181,982	26,906	7,874	8,358	16,232	19,957	0	19,957	1,944,811	
R3	30	214	272	21	0	0	537	0	0	0	909	28	5	9	14	12	0	12	1,500	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合 計	291,872	581,446	200,868	71,166	817	322	1,146,491	9,953	350	10,303	1,942,155	44,297	12,023	13,788	25,811	29,931	0	29,931	3,198,987	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	9,915	32,345	4,344	2,770	135	46	49,555	716	16	732	83,947	1,019	359	254	613	843	0	843	136,710	
L2	71,250	129,841	34,483	10,354	253	101	246,282	1,554	46	1,600	417,202	6,614	2,761	3,297	6,058	4,712	0	4,712	682,469	
L3	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
R1	55,007	135,735	54,593	25,691	319	126	271,471	6,437	332	6,769	459,872	14,642	2,295	3,340	5,634	7,097	0	7,097	765,485	
R2	213,584	394,238	140,462	45,596	316	125	794,321	2,128	40	2,168	1,345,578	29,982	8,978	9,051	18,028	22,661	0	22,661	2,212,739	
R3	208	615	637	48	1	0	1,509	0	0	0	2,556	42	9	16	25	24	0	24	4,155	
R4	25	349	3	0	0	0	377	3	0	3	639	1	3	7	10	3	0	3	1,032	
合 計	349,988	693,124	234,522	84,461	1,023	398	1,363,515	10,846	434	11,280	2,309,793	52,301	14,405	15,964	30,369	35,340	0	35,340	3,802,598	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	29	90	33	33	1	0	186	5	0	5	315	12	1	1	2	0	0	0	519	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
L7	0	0	0	0	0	0	0	35	3	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	13	43	19	15	0	0	90	9	2	11	153	7	1	1	1	0	0	0	263	
R7	155	340	61	60	4	1	622	16	0	16	1,054	21	6	4	10	0	0	0	1,723	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	196	473	113	108	5	2	898	79	5	84	1,522	40	7	6	13	0	0	0	2,557	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	44	169	40	48	1	0	303	5	0	5	513	22	2	1	3	0	0	0	846	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,507	3,576	181	174	29	11	5,477	78	10	88	9,278	44	52	42	94	0	0	0	14,982	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	34	110	41	38	1	0	224	13	3	16	379	14	1	1	3	0	0	0	636	
R7	197	433	76	78	5	2	790	16	1	16	1,339	28	7	5	12	0	0	0	2,185	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
合計	1,781	4,289	338	337	36	13	6,794	158	14	173	11,509	108	62	49	111	0	0	0	18,695	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	46	181	45	50	1	0	325	5	0	5	550	24	2	1	3	0	0	0	908	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,931	5,153	210	227	38	13	7,572	84	10	94	12,827	67	71	47	118	0	0	0	20,678	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	45	163	51	50	1	0	310	15	3	18	525	21	2	3	0	0	0	877		
R7	232	494	87	89	6	2	911	16	1	16	1,544	32	8	6	14	0	0	0	2,518	
R8	36	328	188	62	0	0	614	59	0	59	1,040	94	4	7	11	19	0	19	1,836	
R9	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
合計	2,290	6,319	581	478	47	16	9,732	228	17	245	16,486	238	87	63	150	19	0	19	26,871	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	63	227	66	69	2	1	428	5	0	5	724	29	2	2	4	0	0	0	1,190	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,091	5,542	243	246	44	15	8,182	88	10	98	13,861	78	77	54	130	5	0	5	22,354	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	72	261	70	65	2	1	470	16	3	19	797	30	3	2	5	0	0	0	1,321	
R7	303	638	125	120	8	3	1,198	16	1	17	2,029	42	11	8	19	0	0	0	3,305	
R8	179	895	495	141	1	1	1,712	92	4	96	2,901	172	10	18	27	42	0	42	4,950	
R9	222	429	100	66	5	2	823	11	12	23	1,394	26	8	7	16	21	0	21	2,303	
合計	2,931	7,991	1,099	707	62	22	12,813	271	30	302	21,705	377	110	91	202	68	0	68	35,466	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	66	238	70	74	2	1	451	5	0	5	764	31	2	2	4	0	0	0	1,254	
L5	1	6	3	1	0	0	10	5	0	5	17	1	0	0	0	0	0	0	33	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,318	6,054	291	277	51	18	9,009	91	10	101	15,262	92	85	60	145	17	0	17	24,626	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
R5	24	217	97	20	0	0	359	4	0	4	608	25	3	7	10	13	0	13	1,019	
R6	99	364	93	76	2	1	635	17	3	20	1,075	37	4	3	7	0	0	0	1,774	
R7	383	846	183	162	10	4	1,589	17	2	18	2,691	58	14	11	25	0	0	0	4,381	
R8	362	1,386	816	248	3	1	2,816	107	6	113	4,771	243	15	25	41	68	0	68	8,052	
R9	513	1,012	148	100	14	5	1,793	13	12	25	3,037	41	18	14	33	26	0	26	4,955	
合計	3,767	10,123	1,700	959	83	30	16,662	297	33	331	28,225	526	143	123	265	124	0	124	46,134	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	85	294	77	89	3	1	548	5	0	5	928	37	3	2	5	0	0	0	1,523	
L5	22	77	25	15	1	0	141	5	0	5	239	6	1	1	2	0	0	0	393	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,469	6,350	310	292	57	20	9,498	93	10	103	16,090	99	90	62	152	24	0	24	25,967	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
R5	34	252	98	20	0	0	405	4	0	4	686	25	4	7	11	13	0	13	1,143	
R6	114	412	105	84	3	1	719	17	3	20	1,218	39	4	4	8	0	0	0	2,004	
R7	597	1,188	240	209	14	5	2,253	18	3	20	3,817	75	22	17	39	0	0	0	6,205	
R8	464	1,638	968	301	4	2	3,376	111	7	118	5,718	270	18	29	47	82	0	82	9,611	
R9	577	1,169	153	105	16	6	2,026	14	12	26	3,432	42	21	15	36	26	0	26	5,589	
合計	4,362	11,381	1,977	1,115	97	34	18,966	307	35	342	32,128	594	163	138	301	146	0	146	52,476	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・魚野川区間)

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	40	85	5	4	1	0	136	2	0	2	230	2	2	3	5	0	0	374		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	14	58	4	2	0	0	77	5	0	5	131	2	3	5	8	0	0	223		
合計	54	143	9	5	1	0	213	12	0	12	360	4	4	8	12	0	0	602		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	1	4	0	0	0	0	4	4	0	4	7	0	0	0	0	0	0	16		
UL3	358	786	75	34	5	2	1,261	15	0	15	2,137	22	12	18	30	12	0	3,477		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	193	287	28	22	3	1	535	6	0	6	906	7	7	7	15	0	0	1,467		
UR4	137	419	142	44	1	1	744	4	0	4	1,261	31	5	9	14	27	0	2,081		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	16	67	9	3	0	0	95	6	0	6	161	4	3	6	9	0	0	275		
合計	705	1,564	254	102	10	4	2,639	38	0	38	4,471	64	28	40	67	40	0	7,320		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	5	14	0	0	0	0	19	6	0	6	32	0	0	0	1	0	0	0	58	
UL3	639	1,482	139	71	9	4	2,344	19	0	19	3,970	38	24	28	52	24	0	24	6,447	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	224	330	60	25	3	2	644	10	0	10	1,091	8	8	8	17	0	0	0	1,770	
UR4	454	1,236	419	164	4	2	2,278	8	0	8	3,860	72	17	17	34	102	0	102	6,353	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	23	76	10	3	1	0	112	6	0	6	190	4	3	6	9	0	0	0	323	
合計	1,344	3,138	629	263	17	7	5,397	52	0	53	9,143	122	53	60	113	126	0	126	14,954	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	14	25	0	0	0	0	40	6	0	6	67	0	0	1	1	0	0	0	114	
UL3	1,103	2,420	200	114	16	6	3,859	23	0	23	6,538	58	39	37	75	37	0	37	10,591	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,172	12,475	1,567	735	24	9	17,981	28	0	28	30,460	384	115	89	204	416	0	416	49,472	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	376	544	73	36	7	2	1,038	10	0	11	1,759	12	13	10	23	0	0	0	2,843	
UR4	613	1,669	519	223	5	2	3,030	9	0	9	5,133	97	22	20	42	147	0	147	8,458	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	70	268	27	9	3	1	377	21	0	21	638	9	6	11	16	2	0	2	1,064	
合計	5,348	17,401	2,386	1,117	54	20	26,325	98	0	98	44,595	560	194	166	361	602	0	602	72,542	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	6	0	6	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	1,520	3,314	283	166	23	8	5,314	29	0	29	9,002	88	53	46	99	50	0	50	14,581	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,350	13,191	1,617	767	25	9	18,959	30	0	30	32,116	405	122	92	214	433	0	433	52,156	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	422	621	76	40	8	3	1,170	11	0	11	1,981	14	14	10	25	0	0	0	3,200	
UR4	732	2,067	592	273	6	2	3,673	11	0	11	6,221	120	27	22	48	169	0	169	10,243	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	99	359	40	12	4	1	516	22	0	22	873	14	7	13	20	3	0	3	1,448	
合計	6,148	19,601	2,616	1,261	66	24	29,716	108	1	109	50,339	644	224	184	408	656	0	656	81,872	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	7	0	7	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	1,699	3,853	305	184	26	10	6,076	31	0	31	10,293	100	60	50	110	50	0	50	16,660	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,497	13,718	1,662	794	26	9	19,706	31	0	31	33,383	420	127	94	221	450	0	450	54,211	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	422	621	76	40	8	3	1,170	11	0	11	1,981	14	14	10	25	0	0	0	3,200	
UR4	811	2,403	640	310	7	2	4,172	11	0	11	7,067	141	30	23	53	184	0	184	11,629	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	142	388	58	18	4	2	611	22	0	22	1,036	16	8	14	22	5	0	5	1,713	
合計	6,597	21,031	2,749	1,348	72	26	31,821	113	1	114	53,905	694	240	193	433	690	0	690	87,657	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・小千谷区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・小千谷区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	23,986	50,843	13,358	3,346	94	39	91,667	1,131	38	1,170	155,284	3,059	978	1,621	2,599	1,589	0	1,589	255,368	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	92,396	188,681	77,484	23,407	103	42	382,112	1,221	40	1,261	647,299	16,881	4,263	5,728	9,991	10,269	0	10,269	1,067,812	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
合計	116,382	239,524	90,842	26,753	197	81	473,779	2,354	79	2,432	802,582	19,940	5,242	7,348	12,590	11,858	0	11,858	1,323,181	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	4,074	11,408	961	590	61	22	17,115	497	6	502	28,993	236	142	127	269	271	0	271	47,387	
L2	43,919	75,519	21,329	5,600	159	67	146,593	1,299	45	1,344	248,329	4,112	1,575	2,245	3,820	2,547	0	2,547	406,744	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	143,623	272,964	105,169	31,567	175	70	553,569	1,651	40	1,691	937,746	22,152	6,225	7,258	13,483	15,690	0	15,690	1,544,331	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	191,615	359,890	127,459	37,758	395	160	717,277	3,451	90	3,541	1,215,068	26,500	7,942	9,630	17,572	18,508	0	18,508	1,998,466	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	4,906	13,602	1,209	714	75	26	20,532	527	6	533	34,781	286	169	145	314	313	0	313	56,759	
L2	51,732	89,807	24,276	6,678	185	78	172,756	1,344	46	1,390	292,649	4,524	1,903	2,483	4,386	3,067	0	3,067	478,771	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	18,547	54,350	24,348	11,130	77	31	108,483	3,748	134	3,881	183,771	6,611	809	1,231	2,041	2,845	0	2,845	307,632	
R2	161,987	302,996	112,596	35,261	219	85	613,144	1,774	40	1,814	1,038,666	24,080	6,920	7,683	14,602	17,362	0	17,362	1,709,669	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	237,172	460,755	162,430	53,784	556	219	914,915	7,398	225	7,623	1,549,867	35,501	9,800	11,542	21,343	23,587	0	23,587	2,552,836	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	5,622	16,151	1,779	1,013	84	30	24,678	587	12	599	41,805	378	195	166	361	374	0	374	68,196	
L2	64,526	114,502	30,946	9,028	240	97	219,340	1,465	46	1,511	371,562	5,889	2,462	2,963	5,424	4,116	0	4,116	607,842	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	22,461	63,640	28,587	13,123	99	40	127,950	4,565	164	4,729	216,748	7,461	963	1,469	2,432	3,383	0	3,383	362,704	
R2	191,195	355,780	128,434	41,599	272	109	717,388	1,967	40	2,007	1,215,254	27,572	8,114	8,518	16,632	20,410	0	20,410	1,999,263	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	283,804	550,074	189,746	64,764	695	275	1,089,357	8,588	262	8,851	1,845,369	41,300	11,733	13,117	24,849	28,284	0	28,284	3,038,010	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	
合計	0	0	0	0	0	0	0	20	1	21	0	0	0	0	0	0	0	21	21	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	35	109	36	38	1	0	218	5	0	5	370	14	1	1	2	0	0	0	608	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,931	5,153	210	227	38	13	7,572	83	10	94	12,827	67	71	47	118	0	0	0	20,678	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	19	66	27	23	1	0	135	10	3	13	229	9	1	1	2	0	0	0	387	
R7	154	339	60	60	4	1	619	16	0	16	1,048	21	6	4	9	0	0	0	1,713	
R8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R9	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
合計	2,139	5,666	333	347	44	15	8,544	162	16	178	14,473	111	78	53	131	0	0	0	23,438	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	43	153	39	45	1	0	282	5	0	5	477	19	2	1	3	0	0	0	786	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,020	5,428	230	239	42	14	7,973	88	10	98	13,506	75	75	52	127	3	0	3	21,781	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	24	73	32	27	1	0	158	12	3	14	268	10	1	1	2	0	0	0	453	
R7	174	382	68	67	5	2	697	16	0	16	1,180	24	6	5	11	0	0	0	1,927	
R8	168	820	468	132	1	0	1,589	80	4	84	2,692	162	9	16	25	39	0	39	4,592	
R9	222	429	100	66	5	2	823	11	12	23	1,394	26	8	7	16	21	0	21	2,303	
合計	2,651	7,284	937	576	54	19	11,521	253	29	281	19,517	317	101	82	182	62	0	62	31,882	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	43	153	39	45	1	0	282	5	0	5	477	19	2	1	3	0	0	0	786	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,211	5,789	265	261	48	17	8,592	91	10	101	14,554	85	81	56	137	11	0	11	23,480	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	43	140	47	48	1	0	279	13	3	16	473	17	2	1	3	0	0	0	789	
R7	191	425	73	74	5	2	769	16	0	16	1,302	27	7	5	12	0	0	0	2,126	
R8	346	1,339	788	239	3	1	2,716	106	6	112	4,600	238	15	25	40	66	0	66	7,772	
R9	513	1,012	148	100	14	5	1,793	13	12	25	3,037	41	18	14	33	26	0	26	4,955	
合計	3,347	8,859	1,360	767	72	26	14,430	290	32	322	24,445	427	124	103	227	103	0	103	39,953	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	44	166	39	47	1	0	297	5	0	5	504	21	2	1	3	0	0	0	830	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,269	5,958	281	271	49	17	8,846	93	10	103	14,985	90	84	58	142	16	0	16	24,182	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	43	140	47	48	1	0	279	14	3	17	473	17	2	1	3	0	0	0	789	
R7	197	433	76	78	5	2	790	16	1	16	1,339	28	7	5	12	0	0	0	2,185	
R8	438	1,573	930	288	4	1	3,234	110	7	117	5,478	262	18	28	46	79	0	79	9,215	
R9	577	1,169	153	105	16	6	2,026	14	12	26	3,432	42	21	15	36	26	0	26	5,589	
合計	3,567	9,439	1,527	836	76	27	15,472	299	33	332	26,210	461	133	109	242	121	0	121	42,838	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UL6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6			
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3			
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	8	8	17		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	14	25	0	0	0	0	40	6	0	6	67	0	0	1	1	0	0	0	114	
UL3	439	1,003	94	46	6	3	1,591	16	0	16	2,695	27	16	21	37	17	0	17	4,384	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	224	338	32	25	4	2	625	9	0	9	1,058	8	8	8	16	0	0	0	1,715	
UR4	551	1,504	489	204	4	2	2,754	9	0	9	4,665	88	20	19	39	132	0	132	7,687	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	49	112	12	3	3	1	181	7	0	7	307	5	4	7	11	0	0	0	511	
合計	1,277	2,983	628	278	18	7	5,190	50	0	50	8,792	128	49	56	104	150	0	150	14,415	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	6	0	6	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	640	1,497	164	82	9	4	2,397	18	0	19	4,061	48	24	29	53	27	0	27	6,604	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	351	513	65	35	6	2	972	11	0	11	1,647	11	12	10	22	0	0	0	2,664	
UR4	731	2,034	593	273	6	2	3,639	11	0	11	6,164	118	27	22	48	169	0	169	10,149	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	71	138	19	5	4	1	238	7	0	7	403	6	4	8	12	1	0	1	668	
合計	1,819	4,230	850	398	25	10	7,332	58	1	59	12,420	186	68	69	137	198	0	198	20,333	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	7	0	7	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	706	1,625	179	90	10	4	2,615	20	0	20	4,430	51	27	31	57	27	0	27	7,200	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	388	563	70	37	7	2	1,068	11	0	11	1,810	12	13	10	23	0	0	0	2,925	
UR4	793	2,343	631	304	6	2	4,080	11	0	11	6,912	138	30	23	52	180	0	180	11,373	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	73	147	25	6	4	1	256	7	0	7	434	8	5	9	13	1	0	1	720	
合計	1,986	4,726	914	441	27	11	8,105	61	1	62	13,730	212	75	73	148	210	0	210	22,467	

様式-4 年平均被害軽減期待額（河川整備計画の全体事業）

様式-4 年平均被害軽減期待額（河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	3	0	3	2	0.100	0	0	
1/30	0.03333	1,690,712	0	1,690,712	845,358	0.067	56,357	56,357	
1/50	0.02000	2,293,502	1,323,181	970,321	1,330,517	0.013	17,740	74,098	
1/80	0.01250	2,942,650	1,998,466	944,184	957,253	0.008	7,179	81,277	
1/100	0.01000	3,198,987	2,552,836	646,151	795,168	0.003	1,988	83,265	
1/150	0.00667	3,802,598	3,038,010	764,588	705,370	0.003	2,351	85,616	

様式-4 年平均被害軽減期待額（河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/3.4	0.29412	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	2,557	9	2,548	1,274	0.194	247	247	
1/20	0.05000	18,695	21	18,674	10,611	0.050	531	778	
1/30	0.03333	26,871	23,438	3,433	11,054	0.017	184	962	
1/50	0.02000	35,466	31,882	3,584	3,509	0.013	47	1,009	
1/80	0.01250	46,134	39,953	6,181	4,883	0.008	37	1,045	
1/100	0.01000	52,476	42,838	9,638	7,910	0.003	20	1,065	

様式-4 年平均被害軽減期待額（河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：魚野川

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/6.3	0.15873	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	602	3	599	300	0.059	18	18	
1/20	0.05000	7,320	7	7,313	3,956	0.050	198	215	
1/30	0.03333	14,954	17	14,937	11,125	0.017	185	401	
1/50	0.02000	72,542	14,415	58,127	36,532	0.013	487	888	
1/80	0.01250	81,872	20,333	61,539	59,833	0.008	449	1,337	
1/100	0.01000	87,657	22,467	65,190	63,365	0.003	158	1,495	

様式-5 費用対便益（河川整備計画の全体事業（残事業））

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①				建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
	H25	0	0	0			0	0	0	0	0			
	H26	1	0	0			4,301	4,136	0	0	4,301	4,136		
	H27	2	1,234	1,141			5,367	4,962	2	2	5,369	4,964		
	H28	3	2,468	2,194			7,329	6,515	22	20	7,351	6,535		
	H29	4	3,702	3,164			8,044	6,876	24	21	8,068	6,897		
	H30	5	3,702	3,043			7,847	6,450	26	21	7,873	6,471		
	H31	6	3,702	2,926			7,496	5,924	28	22	7,524	5,946		
	H32	7	3,702	2,813			11,757	8,934	29	22	11,786	8,956		
	H33	8	3,702	2,705			12,303	8,990	31	23	12,334	9,013		
	H34	9	3,702	2,601			6,581	4,624	31	22	6,612	4,646		
	H35	10	3,702	2,501			11,736	7,928	31	21	11,767	7,949		
	H36	11	3,702	2,405			8,639	5,612	31	20	8,670	5,632		
	H37	12	9,353	5,842			9,558	5,970	35	22	9,593	5,992		
	H38	13	15,004	9,011			9,658	5,800	35	21	9,693	5,821		
	H39	14	20,778	11,999			9,659	5,578	36	21	9,695	5,599		
	H40	15	26,552	14,743			7,806	4,334	38	21	7,844	4,355		
	H41	16	32,326	17,259			7,566	4,040	38	20	7,604	4,060		
	H42	17	38,100	19,560			7,605	3,904	38	20	7,643	3,924		
	H43	18	43,874	21,657			8,339	4,116	38	19	8,377	4,135		
	H44	19	49,648	23,565			9,070	4,305	47	22	9,117	4,327		
	H45	20	55,656	25,401			8,865	4,046	47	21	8,912	4,067		
	H46	21	87,474	38,387			3,577	1,570	49	22	3,626	1,592		
	H47	22	87,708	37,009			3,598	1,518	52	22	3,650	1,540		
	H48	23	87,942	35,680			3,380	1,371	54	22	3,434	1,393		
	H49	24	88,176	34,399			3,380	1,319	56	22	3,436	1,341		
	H50	25	88,176	33,076			3,380	1,268	60	23	3,440	1,291		
	H51	26	88,176	31,804			3,380	1,219	64	23	3,444	1,242		
	H52	27	88,176	30,581			3,380	1,172	68	24	3,448	1,196		
	H53	28	88,176	29,405			3,380	1,127	72	24	3,452	1,151		
	H54	29	88,176	28,274			3,380	1,084	76	24	3,456	1,108		
	H55	30	88,176	27,186			3,380	1,042	80	25	3,460	1,067		
	H56	31	88,176	26,141					83	25	83	25		
	H57	32	88,176	25,135					83	24	83	24		
	H58	33	88,176	24,169					83	23	83	23		
	H59	34	88,176	23,239					83	22	83	22		
	H60	35	88,176	22,345					83	21	83	21		
	H61	36	88,176	21,486					83	20	83	20		
	H62	37	88,176	20,659					83	19	83	19		
	H63	38	88,176	19,865					83	19	83	19		
	H64	39	88,176	19,101					83	18	83	18		
	H65	40	88,176	18,366					83	17	83	17		
	H66	41	88,176	17,660					83	17	83	17		
	H67	42	88,176	16,980					83	16	83	16		
	H68	43	88,176	16,327					83	15	83	15		
	H69	44	88,176	15,699					83	15	83	15		
	H70	45	88,176	15,096					83	14	83	14		
	H71	46	88,176	14,515					83	14	83	14		
	H72	47	88,176	13,957					83	13	83	13		
	H73	48	88,176	13,420					83	13	83	13		
	H74	49	88,176	12,904					83	12	83	12		
	H75	50	88,176	12,407					83	12	83	12		
	H76	51	88,176	11,930					83	11	83	11		
	H77	52	88,176	11,471					83	11	83	11		
	H78	53	88,176	11,030					83	10	83	10		
	H79	54	88,176	10,606					83	10	83	10		
	H80	55	88,176	10,198					83	10	83	10		
	H81	56	88,176	9,806					83	9	83	9		
	H82	57	88,176	9,429					83	9	83	9		
	H83	58	88,176	9,066					83	9	83	9		
	H84	59	88,176	8,717					83	8	83	8		
	H85	60	88,176	8,382					83	8	83	8		
	H86	61	88,176	8,060					83	8	83	8		
	H87	62	88,176	7,750					83	7	83	7		
	H88	63	88,176	7,452					83	7	83	7		
	H89	64	88,176	7,165					83	7	83	7		
	H90	65	88,176	6,889					83	6	83	6		
	H91	66	88,176	6,624					83	6	83	6		
	H92	67	88,176	6,370					83	6	83	6		
	H93	68	88,176	6,125					83	6	83	6		
	H94	69	88,176	5,889					83	6	83	6		
	H95	70	88,176	5,663					83	5	83	5		
	H96	71	88,176	5,445					83	5	83	5		
	H97	72	88,176	5,235					83	5	83	5		
	H98	73	88,176	5,034					83	5	83	5		
	H99	74	88,176	4,840					83	5	83	5		
	H100	75	88,176	4,654					83	4	83	4		
	H101	76	88,176	4,475					83	4	83	4		
	H102	77	88,176	4,303					83	4	83	4		
	H103	78	88,176	4,138					83	4	83	4		
	H104	79	88,176	3,978					83	4	83	4		
	H105	80	88,176	3,825					83	4	83	4		
合 計			5,613,765	1,084,351	3,172	1,087,523	203,741	125,734	5,388	1,164	209,129	126,898	8.6	960,625

当面の事業

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・小千谷区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	6,129	18,857	1,945	1,132	93	32	28,190	591	12	603	47,753	443	218	176	394	413	0	413	77,796	
L2	18,180	42,003	10,419	2,559	76	30	73,267	1,058	33	1,092	124,114	2,663	799	1,408	2,206	1,266	0	1,266	204,607	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	19,601	55,896	24,840	11,351	83	33	111,804	3,885	138	4,023	189,396	6,708	837	1,268	2,104	2,912	0	2,912	316,946	
R2	87,862	180,246	74,848	22,655	96	39	365,747	1,119	40	1,159	619,576	16,431	4,099	5,561	9,661	9,919	0	9,919	1,022,492	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	131,772	297,002	112,053	37,698	348	135	579,007	6,658	224	6,882	980,838	26,245	5,953	8,412	14,365	14,509	0	14,509	1,621,847	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・小千谷区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	7,429	23,389	3,114	1,744	102	37	35,814	641	14	654	60,669	596	271	202	472	560	0	560	98,766		
L2	36,148	65,625	17,936	4,578	129	54	124,469	1,223	42	1,265	210,851	3,648	1,334	2,017	3,351	2,136	0	2,136	345,721		
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	25,554	71,932	30,859	13,971	120	49	142,485	4,837	173	5,010	241,370	7,988	1,090	1,659	2,749	3,757	0	3,757	403,360		
R2	130,260	250,152	99,205	29,427	147	59	509,251	1,564	40	1,604	862,672	20,731	5,727	6,939	12,665	14,223	0	14,223	1,421,146		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	199,391	411,099	151,114	49,720	497	198	812,020	8,270	269	8,539	1,375,562	32,963	8,421	10,816	19,237	20,677	0	20,677	2,268,998		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	8,287	26,229	3,571	2,162	114	40	40,403	676	16	692	68,443	729	303	219	521	680	0	680	111,468		
L2	51,169	88,692	24,192	6,587	184	78	170,902	1,346	45	1,391	289,508	4,509	1,878	2,481	4,360	3,035	0	3,035	473,705		
L3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R1	34,425	95,602	40,027	18,287	179	72	188,592	5,568	216	5,785	319,475	10,381	1,483	2,221	3,704	5,191	0	5,191	533,128		
R2	170,571	317,719	117,548	37,063	238	95	643,234	1,815	40	1,855	1,089,638	25,013	7,273	7,920	15,193	18,176	0	18,176	1,793,109		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	264,452	528,242	185,338	64,099	715	285	1,043,131	9,412	317	9,729	1,767,064	40,632	10,937	12,841	23,778	27,082	0	27,082	2,911,417		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	9,215	29,610	3,919	2,398	127	43	45,311	693	16	709	76,758	843	332	235	567	768	0	768	124,957		
L2	57,304	100,980	27,099	7,710	207	86	193,385	1,369	46	1,415	327,595	5,048	2,151	2,704	4,855	3,546	0	3,546	535,844		
L3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
R1	38,545	104,886	44,027	20,541	221	88	208,308	5,920	248	6,168	352,873	11,465	1,652	2,467	4,119	5,638	0	5,638	588,570		
R2	183,740	341,045	123,921	39,964	256	102	689,028	1,933	40	1,973	1,167,213	26,586	7,781	8,298	16,080	19,666	0	19,666	1,920,545		
R3	30	214	272	21	0	0	537	0	0	0	909	28	5	9	14	12	0	12	1,500		
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	288,833	576,734	199,238	70,634	811	319	1,136,568	9,924	350	10,274	1,925,347	43,971	11,920	13,714	25,634	29,630	0	29,630	3,171,424		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考		
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計	
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	9,915	32,345	4,344	2,770	135	46	49,555	716	16	732	83,947	1,019	359	254	613	843	0	843	136,710		
L2	71,250	129,841	34,483	10,354	253	101	246,282	1,552	46	1,598	417,202	6,614	2,761	3,297	6,058	4,712	0	4,712	682,467		
L3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
R1	55,007	135,735	54,593	25,691	319	126	271,471	6,437	332	6,769	459,872	14,642	2,295	3,340	5,634	7,097	0	7,097	765,485		
R2	210,289	389,043	139,170	45,206	311	123	784,142	2,112	40	2,152	1,328,335	29,743	8,852	8,976	17,829	22,378	0	22,378	2,184,579		
R3	208	615	637	48	1	0	1,509	0	0	0	2,556	42	9	16	25	24	0	24	4,155		
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	346,669	687,579	233,227	84,070	1,018	396	1,352,959	10,826	434	11,261	2,291,912	52,061	14,276	15,883	30,159	35,054	0	35,054	3,773,404		

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・十日町区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	35	109	36	38	1	0	218	5	0	5	370	14	1	1	2	0	0	0	608	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
L7	0	0	0	0	0	0	0	35	3	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	154	339	60	60	4	1	619	16	0	16	1,048	21	6	4	9	0	0	0	1,713	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	189	447	96	97	5	2	837	70	3	72	1,417	35	7	5	12	0	0	0	2,373	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	43	153	39	45	1	0	282	5	0	5	477	19	2	1	3	0	0	0	786	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,482	3,533	180	171	29	10	5,405	78	10	88	9,156	44	51	42	93	0	0	0	14,785	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	31	92	35	32	1	0	191	12	3	15	323	12	1	1	2	0	0	0	542	
R7	196	431	75	77	5	2	786	16	0	16	1,332	27	7	5	12	0	0	0	2,174	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
合計	1,752	4,209	329	325	36	13	6,663	157	14	171	11,288	103	61	48	110	0	0	0	18,334	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・十日町区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	45	176	43	49	1	0	314	5	0	5	532	24	2	1	3	0	0	0	878	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,931	5,153	210	227	38	13	7,572	84	10	94	12,827	67	71	47	118	0	0	0	20,678	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	42	133	46	47	1	0	269	13	3	16	456	17	1	1	3	0	0	0	761	
R7	222	478	81	85	6	2	875	16	1	16	1,481	30	8	6	14	0	0	0	2,416	
R8	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R9	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
合計	2,239	5,939	380	409	47	16	9,030	170	17	187	15,297	138	82	55	138	0	0	0	24,789	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	50	193	48	53	2	1	346	5	0	5	587	25	2	1	3	0	0	0	966	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,091	5,542	243	246	44	15	8,182	88	10	98	13,861	78	77	54	130	5	0	5	22,354	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	56	190	52	59	2	1	360	15	3	18	609	23	2	1	3	0	0	0	1,013	
R7	269	587	113	108	7	3	1,086	16	1	17	1,840	39	10	7	17	0	0	0	2,998	
R8	172	842	477	135	1	0	1,628	90	4	94	2,757	165	9	17	26	40	0	40	4,709	
R9	222	429	100	66	5	2	823	11	12	23	1,394	26	8	7	16	21	0	21	2,303	
合計	2,860	7,783	1,034	666	61	21	12,424	269	29	298	21,047	356	108	88	196	66	0	66	34,387	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・十日町区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	66	238	70	74	2	1	451	5	0	5	764	31	2	2	4	0	0	0	1,254	
L5	1	6	3	1	0	0	10	5	0	5	17	1	0	0	0	0	0	0	33	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,318	6,054	291	277	51	18	9,009	91	10	101	15,262	92	85	60	145	17	0	17	24,626	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
R5	2	19	1	0	0	0	21	4	0	4	36	1	0	0	1	0	0	0	63	
R6	62	228	61	62	2	1	415	16	3	19	703	28	2	2	4	0	0	0	1,169	
R7	418	907	199	176	11	4	1,714	17	2	19	2,904	61	15	12	27	0	0	0	4,725	
R8	368	1,446	831	254	3	1	2,904	117	7	124	4,919	250	16	27	43	71	0	71	8,311	
R9	513	1,012	148	100	14	5	1,793	13	12	25	3,037	41	18	14	33	26	0	26	4,955	
合計	3,748	9,910	1,603	944	83	30	16,317	307	34	342	27,641	504	140	118	258	114	0	114	45,176	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	66	238	70	74	2	1	451	5	0	5	764	31	2	2	4	0	0	0	1,254	
L5	17	57	20	12	0	0	107	5	0	5	182	5	1	1	2	0	0	0	301	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,469	6,350	310	292	57	20	9,498	93	10	103	16,090	99	90	62	152	24	0	24	25,966	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
R5	34	252	98	20	0	0	405	4	0	4	686	25	4	7	11	13	0	13	1,143	
R6	77	299	74	68	2	1	522	17	3	19	884	34	3	3	6	0	0	0	1,464	
R7	625	1,240	249	216	14	5	2,350	18	3	21	3,980	78	23	19	42	0	0	0	6,471	
R8	499	1,766	1,039	320	4	2	3,630	122	7	129	6,149	286	20	32	52	88	0	88	10,334	
R9	577	1,169	153	105	16	6	2,026	14	12	26	3,432	42	21	15	36	26	0	26	5,589	
合計	4,365	11,372	2,013	1,109	96	34	18,988	318	36	354	32,166	600	164	140	304	152	0	152	52,564	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UL2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	40	85	5	4	1	0	136	2	0	2	230	2	2	3	5	0	0	0	0	374	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	14	58	4	2	0	0	77	5	0	5	131	2	3	5	8	0	0	0	0	223	
合計	54	143	9	5	1	0	213	12	0	12	360	4	4	8	12	0	0	0	0	602	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UL2	1	4	0	0	0	0	4	4	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	16	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	193	287	28	22	3	1	535	6	0	6	906	7	7	7	15	0	0	0	0	1,467	
UR4	137	419	142	44	1	1	744	4	0	4	1,261	31	5	9	14	27	0	27	2,081		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	16	67	9	3	0	0	95	6	0	6	161	4	3	6	9	0	0	0	0	275	
合計	347	777	180	68	4	2	1,378	24	0	24	2,334	42	15	22	37	28	0	28	3,843		

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	5	14	0	0	0	0	19	6	0	6	32	0	0	0	1	0	0	0	58	
UL3	90	313	24	10	2	1	438	11	0	11	742	10	4	8	12	5	0	5	1,217	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	218	319	60	24	3	2	627	9	0	10	1,061	8	8	8	16	0	0	0	1,722	
UR4	454	1,236	419	164	4	2	2,278	8	0	8	3,860	72	17	17	34	102	0	102	6,353	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	23	76	10	3	1	0	112	6	0	6	190	4	3	6	9	0	0	0	323	
合計	789	1,958	512	201	9	4	3,474	44	0	44	5,885	93	33	39	72	107	0	107	9,676	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	14	25	0	0	0	0	40	6	0	6	67	0	0	1	1	0	0	0	114	
UL3	331	732	68	31	5	2	1,170	15	0	15	1,981	20	11	17	28	12	0	12	3,226	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,172	12,475	1,567	735	24	9	17,981	28	0	28	30,460	384	115	89	204	416	0	416	49,472	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	348	503	72	34	6	2	966	10	0	11	1,636	11	12	9	21	0	0	0	2,645	
UR4	613	1,669	519	223	5	2	3,030	9	0	9	5,133	97	22	20	42	147	0	147	8,458	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	70	268	27	9	3	1	377	21	0	21	638	9	6	11	16	2	0	2	1,064	
合計	4,547	15,673	2,253	1,031	43	16	23,563	89	0	89	39,916	521	166	146	312	578	0	578	64,979	

様式-3 被害額（当面の事業完了時河道（平成 32 年度末・魚野川区間））

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	6	0	6	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	640	1,497	164	82	9	4	2,397	18	0	19	4,061	48	24	29	53	27	0	27	6,604	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,350	13,191	1,617	767	25	9	18,959	30	0	30	32,116	405	122	92	214	433	0	433	52,156	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	404	600	75	38	7	2	1,128	11	0	11	1,911	13	14	10	24	0	0	0	3,088	
UR4	732	2,067	592	273	6	2	3,673	11	0	11	6,221	120	27	22	48	169	0	169	10,243	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	99	359	40	12	4	1	516	22	0	22	873	14	7	13	20	3	0	3	1,448	
合計	5,251	17,763	2,497	1,176	52	19	26,758	98	1	99	45,328	604	194	167	361	634	0	634	73,782	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	7	0	7	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	801	1,823	195	99	11	5	2,934	21	0	21	4,970	55	30	33	63	30	0	30	8,073	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,497	13,718	1,662	794	26	9	19,706	31	0	31	33,383	420	127	94	221	450	0	450	54,211	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	404	600	75	38	7	2	1,128	11	0	11	1,911	13	14	10	24	0	0	0	3,088	
UR4	811	2,403	640	310	7	2	4,172	11	0	11	7,067	141	30	23	53	184	0	184	11,629	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	142	388	58	18	4	2	611	22	0	22	1,036	16	8	14	22	5	0	5	1,713	
合計	5,681	18,980	2,637	1,262	56	21	28,638	103	1	103	48,512	648	209	176	385	670	0	670	78,957	

様式-4 年平均被害軽減期待額（当面の事業）

様式-4 年平均被害軽減期待額（当面の事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	-	-	-	0	
1/10	0.10000	3	0	3	2	0.100	0	0	
1/30	0.03333	1,690,712	1,621,847	68,865	34,434	0.067	2,296	2,296	
1/50	0.02000	2,293,502	2,268,998	24,504	46,685	0.013	622	2,918	
1/80	0.01250	2,942,650	2,911,417	31,233	27,869	0.008	209	3,127	
1/100	0.01000	3,198,987	3,171,424	27,563	29,398	0.003	73	3,201	
1/150	0.00667	3,802,598	3,773,404	29,194	28,379	0.003	95	3,295	

様式-4 年平均被害軽減期待額（当面の事業）

水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/3.4	0.29412	0	0	0	-	-	-	0	
1/10	0.10000	2,557	2,373	184	92	0.194	18	18	
1/20	0.05000	18,695	18,334	361	273	0.050	14	31	
1/30	0.03333	26,871	24,789	2,082	1,222	0.017	20	52	
1/50	0.02000	35,466	34,387	1,079	1,581	0.013	21	73	
1/80	0.01250	46,134	45,176	958	1,019	0.008	8	81	
1/100	0.01000	52,476	52,564	-88	435	0.003	1	82	

様式-4 年平均被害軽減期待額（当面の事業）

水系名：信濃川 河川名：魚野川

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/6.3	0.15873	0	0	0	-	-	-	0	
1/10	0.10000	602	602	0	0	0.059	0	0	
1/20	0.05000	7,320	3,843	3,477	1,739	0.050	87	87	
1/30	0.03333	14,954	9,676	5,278	4,378	0.017	73	160	
1/50	0.02000	72,542	64,979	7,563	6,421	0.013	86	245	
1/80	0.01250	81,872	73,782	8,090	7,827	0.008	59	304	
1/100	0.01000	87,657	78,957	8,700	8,395	0.003	21	325	

様式-5 費用対便益（当面の事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C
			便益①		建設費③			維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値				費用	現在価値	費用	現在価値				
	H25	0	0	0			0	0	0	0	0	0			
整備期間 (7年)	H26	1	0	0			4,301	4,136	0	0	4,301	4,136			
	H27	2	1,234	1,141			5,367	4,962	2	2	5,369	4,964			
	H28	3	2,468	2,194			7,329	6,515	22	20	7,351	6,535			
	H29	4	3,702	3,164			8,044	6,876	24	21	8,068	6,897			
	H30	5	3,702	3,043			7,847	6,450	26	21	7,873	6,471			
	H31	6	3,702	2,926			7,496	5,924	28	22	7,524	5,946			
	H32	7	3,702	2,813			11,757	8,934	29	22	11,786	8,956			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H33	8	3,702	2,705					31	23	31	23			
	H34	9	3,702	2,601					31	22	31	22			
	H35	10	3,702	2,501					31	21	31	21			
	H36	11	3,702	2,405					31	20	31	20			
	H37	12	3,702	2,312					31	19	31	19			
	H38	13	3,702	2,223					31	19	31	19			
	H39	14	3,702	2,138					31	18	31	18			
	H40	15	3,702	2,056					31	17	31	17			
	H41	16	3,702	1,977					31	17	31	17			
	H42	17	3,702	1,901					31	16	31	16			
	H43	18	3,702	1,827					31	15	31	15			
	H44	19	3,702	1,757					31	15	31	15			
	H45	20	3,702	1,690					31	14	31	14			
	H46	21	3,702	1,625					31	14	31	14			
	H47	22	3,702	1,562					31	13	31	13			
	H48	23	3,702	1,502					31	13	31	13			
	H49	24	3,702	1,444					31	12	31	12			
	H50	25	3,702	1,389					31	12	31	12			
	H51	26	3,702	1,335					31	11	31	11			
	H52	27	3,702	1,284					31	11	31	11			
	H53	28	3,702	1,235					31	10	31	10			
	H54	29	3,702	1,187					31	10	31	10			
	H55	30	3,702	1,141					31	10	31	10			
	H56	31	3,702	1,097					31	9	31	9			
	H57	32	3,702	1,055					31	9	31	9			
	H58	33	3,702	1,015					31	8	31	8			
	H59	34	3,702	976					31	8	31	8			
	H60	35	3,702	938					31	8	31	8			
	H61	36	3,702	902					31	8	31	8			
	H62	37	3,702	867					31	7	31	7			
	H63	38	3,702	834					31	7	31	7			
	H64	39	3,702	802					31	7	31	7			
	H65	40	3,702	771					31	6	31	6			
H66	41	3,702	741					31	6	31	6				
H67	42	3,702	713					31	6	31	6				
H68	43	3,702	685					31	6	31	6				
H69	44	3,702	659					31	6	31	6				
H70	45	3,702	634					31	5	31	5				
H71	46	3,702	609					31	5	31	5				
H72	47	3,702	586					31	5	31	5				
H73	48	3,702	563					31	5	31	5				
H74	49	3,702	542					31	5	31	5				
H75	50	3,702	521					31	4	31	4				
H76	51	3,702	501					31	4	31	4				
H77	52	3,702	482					31	4	31	4				
H78	53	3,702	463					31	4	31	4				
H79	54	3,702	445					31	4	31	4				
H80	55	3,702	428					31	4	31	4				
H81	56	3,702	412					31	3	31	3				
H82	57	3,702	396					31	3	31	3				
合 計			203,610	75,715	1,103	76,818	52,141	43,797	1,681	616	53,822	44,413	1.7	32,405	

感度分析（河川整備計画の全体事業）

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・小千谷区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	6,742	20,743	2,140	1,246	102	36	31,009	650	14	664	52,528	443	218	176	394	413	0	413	85,451	
L2	23,520	51,577	13,376	3,240	96	39	91,849	1,201	36	1,238	155,593	2,882	888	1,535	2,423	1,425	0	1,425	255,411	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	21,561	61,485	27,324	12,486	91	37	122,984	4,273	152	4,425	208,336	6,708	837	1,268	2,104	2,912	0	2,912	347,469	
R2	101,207	206,367	85,127	25,614	113	46	418,475	1,349	44	1,393	708,897	16,817	4,248	5,729	9,977	10,217	0	10,217	1,165,776	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	153,031	340,173	127,967	42,586	402	158	664,317	7,479	246	7,725	1,125,354	26,850	6,191	8,708	14,899	14,966	0	14,966	1,854,112	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・小千谷区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	8,172	25,728	3,425	1,918	112	40	39,396	705	15	720	66,736	596	271	202	472	560	0	560	108,479		
L2	40,016	72,564	19,781	5,052	146	61	137,620	1,357	49	1,406	233,128	3,664	1,342	2,029	3,372	2,151	0	2,151	381,341		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	28,110	79,126	33,944	15,368	132	54	156,734	5,321	191	5,511	265,507	7,988	1,090	1,659	2,749	3,757	0	3,757	442,246		
R2	145,745	279,237	110,832	32,996	165	67	569,041	1,754	44	1,799	963,955	21,108	5,838	7,023	12,861	14,626	0	14,626	1,583,390		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	222,043	456,655	167,982	55,334	554	222	902,790	9,142	299	9,441	1,529,327	33,356	8,540	10,913	19,454	21,095	0	21,095	2,515,462		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	9,115	28,852	3,928	2,378	126	44	44,443	744	18	761	75,287	729	303	219	521	680	0	680	122,422		
L2	57,167	99,442	26,739	7,368	207	86	191,010	1,479	49	1,528	323,571	4,537	1,915	2,495	4,410	3,087	0	3,087	528,142		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
R1	37,867	105,162	44,030	20,116	197	80	207,451	6,125	238	6,363	351,422	10,381	1,483	2,221	3,704	5,191	0	5,191	584,513		
R2	189,926	354,343	131,088	41,259	263	105	716,983	2,012	44	2,057	1,214,570	25,221	7,376	7,991	15,368	18,406	0	18,406	1,992,605		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	294,076	587,799	205,785	71,121	793	315	1,159,888	10,369	349	10,719	1,964,850	40,867	11,076	12,927	24,003	27,364	0	27,364	3,227,691		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	10,136	32,571	4,311	2,637	140	47	49,843	763	18	780	84,433	843	332	235	567	768	0	768	137,235		
L2	63,555	111,811	29,853	8,503	230	96	214,048	1,521	50	1,571	362,597	5,055	2,161	2,718	4,879	3,556	0	3,556	591,706		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
R1	42,399	115,374	48,430	22,595	243	96	229,138	6,512	273	6,785	388,160	11,465	1,652	2,467	4,119	5,638	0	5,638	645,305		
R2	204,936	379,600	138,063	44,524	285	114	767,521	2,142	44	2,187	1,300,180	26,906	7,874	8,358	16,232	19,957	0	19,957	2,132,983		
R3	33	235	299	23	0	0	590	0	0	0	1,000	28	5	9	14	12	0	12	1,644		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		
合計	321,059	639,591	220,955	78,283	898	354	1,261,140	10,948	385	11,333	2,136,371	44,297	12,023	13,788	25,811	29,931	0	29,931	3,508,882		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L1	10,907	35,580	4,778	3,047	148	50	54,511	788	18	806	92,341	1,019	359	254	613	843	0	843	150,133		
L2	78,375	142,825	37,932	11,390	279	111	270,911	1,710	50	1,760	458,923	6,614	2,761	3,297	6,058	4,712	0	4,712	748,978		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
R1	60,508	149,308	60,052	28,261	350	139	298,618	7,081	365	7,446	505,859	14,642	2,295	3,340	5,634	7,097	0	7,097	839,296		
R2	234,942	433,662	154,508	50,156	347	137	873,753	2,341	44	2,385	1,480,136	29,982	8,978	9,051	18,028	22,661	0	22,661	2,426,946		
R3	228	677	701	53	1	0	1,660	0	0	0	2,811	42	9	16	25	24	0	24	4,561		
R4	27	384	3	0	0	0	415	0	0	0	703	1	3	7	10	3	0	3	1,134		
合計	384,987	762,436	257,974	92,907	1,125	438	1,499,867	11,931	477	12,408	2,540,773	52,301	14,405	15,964	30,369	35,340	0	35,340	4,171,057		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・十日町区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	31	99	37	36	1	0	204	5	0	5	346	12	1	1	2	0	0	0	570	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
L7	0	0	0	0	0	0	0	38	3	41	0	0	0	0	0	0	0	0	41	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	14	47	21	17	0	0	99	10	2	13	168	7	1	1	1	0	0	0	288	
R7	170	374	67	66	4	2	684	17	0	17	1,159	21	6	4	10	0	0	0	1,892	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	216	521	125	119	6	2	988	87	5	92	1,674	40	7	6	13	0	0	0	2,807	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	48	186	44	52	1	0	333	5	0	5	564	22	2	1	3	0	0	0	928	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
L7	1,658	3,934	199	191	32	12	6,025	86	11	97	10,206	44	52	42	94	0	0	0	16,466	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	37	121	45	41	1	0	246	15	3	18	417	14	1	1	3	0	0	0	697	
R7	216	476	84	86	6	2	869	17	1	18	1,472	28	7	5	12	0	0	0	2,399	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
合計	1,960	4,718	371	370	40	14	7,473	174	15	190	12,660	108	62	49	111	0	0	0	20,543	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	51	200	49	55	2	1	357	5	0	5	605	24	2	1	3	0	0	0	996	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	12		
L7	2,124	5,668	231	250	42	14	8,329	92	11	103	14,110	67	71	47	118	0	0	0	22,728	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22		
L9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
R6	49	179	56	55	1	1	341	17	3	20	578	21	2	2	3	0	0	963		
R7	256	543	96	98	7	2	1,003	17	1	18	1,698	32	8	6	14	0	0	2,765		
R8	39	361	206	68	0	0	675	64	0	64	1,144	94	4	7	11	19	0	2,007		
R9	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	0	0	0	0	0	0	12		
合計	2,519	6,951	639	526	52	18	10,705	251	19	270	18,135	238	87	63	150	19	0	19	29,517	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	70	249	72	76	2	1	470	5	0	5	797	29	2	2	4	0	0	0	1,306	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	12		
L7	2,300	6,097	267	270	49	17	9,000	97	11	108	15,247	78	77	54	130	5	0	5	24,568	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22		
L9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
R5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
R6	79	287	78	71	2	1	517	18	3	21	876	30	3	2	5	0	0	1,449		
R7	333	702	138	132	9	3	1,317	18	1	19	2,232	42	11	8	19	0	0	3,629		
R8	197	985	544	155	1	1	1,884	101	5	105	3,191	172	10	18	27	42	0	42	5,421	
R9	244	471	110	72	5	2	905	13	13	25	1,533	26	8	7	16	21	0	21	2,527	
合計	3,224	8,791	1,209	778	69	24	14,094	299	33	332	23,875	377	110	91	202	68	0	68	38,948	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L4	73	261	77	82	2	1	496	6	0	6	840	31	2	2	4	0	0	0	1,376		
L5	1	6	3	1	0	0	11	5	0	5	18	1	0	0	0	0	0	0	36		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
L7	2,550	6,659	320	304	57	20	9,910	100	11	111	16,788	92	85	60	145	17	0	17	27,063		
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
L9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9		
R5	27	239	107	22	0	0	395	4	0	4	669	25	3	7	10	13	0	13	1,116		
R6	109	400	102	84	3	1	698	19	3	21	1,183	37	4	3	7	0	0	0	1,947		
R7	422	931	202	178	11	4	1,747	18	2	20	2,960	58	14	11	25	0	0	0	4,811		
R8	398	1,525	898	273	3	1	3,098	117	7	124	5,248	243	15	25	41	68	0	68	8,822		
R9	565	1,114	163	110	15	6	1,972	15	13	27	3,341	41	18	14	33	26	0	26	5,441		
合計	4,143	11,136	1,870	1,055	91	33	18,328	327	37	364	31,048	526	143	123	265	124	0	124	50,656		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
L4	93	323	85	98	3	1	603	6	0	6	1,021	37	3	2	5	0	0	0	1,671		
L5	25	85	28	17	1	0	155	6	0	6	263	6	1	1	2	0	0	0	432		
L6	0	0	0	0	0	0	0	12	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12		
L7	2,716	6,986	341	321	62	22	10,448	102	11	113	17,699	99	90	62	152	24	0	24	28,536		
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22		
L9	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11		
R5	37	278	108	22	0	0	445	4	0	4	754	25	4	7	11	13	0	13	1,253		
R6	126	453	116	92	3	1	791	19	3	22	1,340	39	4	4	8	0	0	0	2,200		
R7	656	1,307	264	230	15	5	2,478	20	3	22	4,198	75	22	17	39	0	0	0	6,814		
R8	511	1,801	1,065	331	4	2	3,713	122	8	130	6,290	270	18	29	47	82	0	82	10,533		
R9	635	1,286	169	115	18	6	2,229	15	13	28	3,775	42	21	15	36	26	0	26	6,137		
合計	4,799	12,519	2,175	1,227	106	38	20,862	338	39	376	35,341	594	163	138	301	146	0	146	57,620		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	44	93	6	4	1	0	149	2	0	2	253	2	2	3	5	0	0	411		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	15	64	4	2	0	0	85	6	0	6	144	2	3	5	8	0	0	244		
合計	59	157	10	6	1	0	234	13	0	13	397	4	4	8	12	0	0	660		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	1	4	0	0	0	0	5	5	0	5	8	0	0	0	0	0	0	18		
UL3	394	865	82	38	6	3	1,387	16	0	16	2,350	22	12	18	30	12	0	3,818		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	212	316	31	24	3	2	588	7	0	7	996	7	7	7	15	0	0	1,612		
UR4	151	461	156	48	2	1	819	4	0	4	1,387	31	5	9	14	27	0	2,282		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	18	74	10	3	0	0	105	7	0	7	177	4	3	6	9	0	0	301		
合計	775	1,720	280	112	11	5	2,903	42	0	42	4,918	64	28	40	67	40	0	8,035		

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	5	16	0	0	0	0	21	6	0	6	36	0	0	0	1	0	0	0	64	
UL3	702	1,630	153	78	10	4	2,578	21	0	21	4,367	38	24	28	52	24	0	24	7,080	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	246	363	66	28	4	2	708	11	0	11	1,200	8	8	8	17	0	0	0	1,944	
UR4	499	1,360	461	180	4	2	2,506	9	0	9	4,246	72	17	17	34	102	0	102	6,968	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	25	84	11	3	1	0	123	7	0	7	209	4	3	6	9	0	0	0	353	
合計	1,478	3,451	691	290	19	8	5,937	58	0	58	10,058	122	53	60	113	126	0	126	16,414	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	15	28	0	0	0	0	44	7	0	7	74	0	0	1	1	0	0	0	125	
UL3	1,214	2,662	220	125	18	7	4,245	26	0	26	7,192	58	39	37	75	37	0	37	11,633	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,490	13,723	1,723	808	26	9	19,779	31	0	31	33,506	384	115	89	204	416	0	416	54,319	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	414	598	81	40	7	3	1,142	12	0	12	1,935	12	13	10	23	0	0	0	3,123	
UR4	674	1,835	571	245	5	2	3,333	10	0	10	5,646	97	22	20	42	147	0	147	9,275	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	77	295	30	10	3	1	414	23	0	23	702	9	6	11	16	2	0	2	1,167	
合計	5,882	19,141	2,624	1,228	60	22	28,958	108	0	108	49,055	560	194	166	361	602	0	602	79,643	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	27	47	0	0	0	0	75	7	0	7	126	0	1	1	2	0	0	0	210	
UL3	1,672	3,646	311	183	25	9	5,845	32	0	32	9,902	88	53	46	99	50	0	50	16,015	
UL4	1	6	9	4	0	0	20	0	0	0	33	3	0	0	0	1	0	1	58	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,685	14,510	1,778	843	28	10	20,855	33	0	33	35,328	405	122	92	214	433	0	433	57,266	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	464	683	84	44	8	3	1,287	12	0	12	2,179	14	14	10	25	0	0	0	3,517	
UR4	805	2,274	652	300	6	2	4,040	12	0	12	6,844	120	27	22	48	169	0	169	11,233	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	109	395	44	13	5	2	567	24	0	24	961	14	7	13	20	3	0	3	1,589	
合計	6,763	21,561	2,878	1,387	73	26	32,688	119	1	120	55,373	644	224	184	408	656	0	656	89,888	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	27	47	0	0	0	0	75	7	0	7	126	0	1	1	2	0	0	0	210	
UL3	1,869	4,238	336	202	29	11	6,684	34	0	34	11,322	100	60	50	110	50	0	50	18,300	
UL4	1	6	9	4	0	0	20	0	0	0	33	3	0	0	0	1	0	1	58	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,847	15,090	1,828	873	29	10	21,677	34	0	34	36,721	420	127	94	221	450	0	450	59,523	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	464	683	84	44	8	3	1,287	12	0	13	2,179	14	14	10	25	0	0	0	3,517	
UR4	892	2,643	704	341	7	3	4,589	12	0	12	7,774	141	30	23	53	184	0	184	12,754	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	156	427	63	19	5	2	673	24	0	24	1,139	16	8	14	22	5	0	5	1,880	
合計	7,256	23,134	3,024	1,483	79	28	35,003	124	1	125	59,295	694	240	193	433	690	0	690	96,241	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・小千谷区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・小千谷区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2	26,385	55,928	14,694	3,680	103	43	100,834	1,245	42	1,287	170,812	3,059	978	1,621	2,599	1,589	0	1,589	280,180	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	101,635	207,549	85,232	25,748	113	46	420,323	1,343	44	1,387	712,028	16,881	4,263	5,728	9,991	10,269	0	10,269	1,170,879	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	128,020	263,477	99,926	29,428	217	89	521,157	2,589	86	2,675	882,841	19,940	5,242	7,348	12,590	11,858	0	11,858	1,451,061	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	4,481	12,548	1,057	649	67	25	18,827	546	6	552	31,893	236	142	127	269	271	0	271	52,048	
L2	48,310	83,071	23,462	6,160	175	74	161,252	1,429	49	1,478	273,162	4,112	1,575	2,245	3,820	2,547	0	2,547	446,370	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	157,985	300,260	115,686	34,724	193	77	608,925	1,816	44	1,860	1,031,520	22,152	6,225	7,258	13,483	15,690	0	15,690	1,693,632	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	210,777	395,879	140,205	41,533	435	176	789,005	3,796	99	3,895	1,336,574	26,500	7,942	9,630	17,572	18,508	0	18,508	2,192,055	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	5,397	14,962	1,330	786	82	28	22,585	580	6	586	38,259	286	169	145	314	313	0	313	62,344	
L2	56,906	98,787	26,704	7,346	204	85	190,032	1,478	50	1,529	321,914	4,524	1,903	2,483	4,386	3,067	0	3,067	525,451	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	20,401	59,785	26,783	12,243	85	34	119,332	4,122	147	4,269	202,148	6,611	809	1,231	2,041	2,845	0	2,845	337,245	
R2	178,185	333,296	123,855	38,787	241	93	674,458	1,951	44	1,995	1,142,533	24,080	6,920	7,683	14,602	17,362	0	17,362	1,875,031	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	260,889	506,830	178,673	59,162	612	241	1,006,407	8,137	248	8,385	1,704,854	35,501	9,800	11,542	21,343	23,587	0	23,587	2,800,077	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	6,184	17,766	1,957	1,114	92	33	27,146	646	14	659	45,986	378	195	166	361	374	0	374	74,905	
L2	70,979	125,952	34,041	9,931	264	106	241,274	1,611	50	1,662	408,718	5,889	2,462	2,963	5,424	4,116	0	4,116	667,083	
L3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R1	24,707	70,004	31,446	14,436	109	44	140,745	5,022	180	5,202	238,423	7,461	963	1,469	2,432	3,383	0	3,383	397,647	
R2	210,314	391,358	141,277	45,759	299	120	789,127	2,163	44	2,208	1,336,780	27,572	8,114	8,518	16,632	20,410	0	20,410	2,192,728	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
合計	312,184	605,081	208,721	71,240	764	302	1,198,292	9,447	289	9,736	2,029,906	41,300	11,733	13,117	24,849	28,284	0	28,284	3,332,368	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10		
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	12		
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6		
合計	0	0	0	0	0	0	0	22	1	23	0	0	0	0	0	0	0	23		

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	38	120	39	41	1	0	240	5	0	5	407	14	1	1	2	0	0	0	668	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
L7	2,124	5,668	231	250	42	14	8,329	92	11	103	14,110	67	71	47	118	0	0	0	22,728	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
L9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	21	72	29	25	1	0	148	11	3	14	251	9	1	1	2	0	0	0	424	
R7	170	372	67	66	4	2	680	17	0	17	1,153	21	6	4	9	0	0	0	1,881	
R8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R9	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
合計	2,353	6,232	366	382	48	17	9,398	178	18	196	15,920	111	78	53	131	0	0	0	25,757	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	47	169	43	50	1	0	310	5	0	5	525	19	2	1	3	0	0	0	862	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
L7	2,222	5,970	253	263	46	16	8,770	97	11	108	14,857	75	75	52	127	3	0	3	23,939	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
L9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	27	81	36	30	1	0	174	13	3	16	295	10	1	1	2	0	0	0	497	
R7	191	420	75	74	5	2	766	17	0	17	1,298	24	6	5	11	0	0	0	2,116	
R8	184	902	515	145	1	1	1,748	89	4	92	2,961	162	9	16	25	39	0	39	5,028	
R9	244	471	110	72	5	2	905	13	13	25	1,533	26	8	7	16	21	0	21	2,527	
合計	2,916	8,013	1,031	634	60	21	12,674	278	32	309	21,469	317	101	82	182	62	0	62	35,014	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	47	169	43	50	1	0	310	5	0	5	525	19	2	1	3	0	0	0	862	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
L7	2,433	6,368	292	287	53	19	9,451	100	11	111	16,010	85	81	56	137	11	0	11	25,804	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
L9	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	47	154	52	52	1	0	307	15	3	17	520	17	2	1	3	0	0	0	865	
R7	210	467	80	81	6	2	846	17	0	18	1,433	27	7	5	12	0	0	0	2,334	
R8	381	1,473	866	263	3	1	2,987	116	7	123	5,060	238	15	25	40	66	0	66	8,515	
R9	565	1,114	163	110	15	6	1,972	15	13	27	3,341	41	18	14	33	26	0	26	5,441	
合計	3,682	9,745	1,496	843	80	28	15,873	319	35	354	26,889	427	124	103	227	103	0	103	43,873	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	48	183	43	51	1	0	327	5	0	5	554	21	2	1	3	0	0	0	910	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12	0	0	0	0	0	0	0	0	12	
L7	2,496	6,554	309	298	54	19	9,730	102	11	114	16,483	90	84	58	142	16	0	16	26,575	
L8	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	22	
L9	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	47	154	52	52	1	0	307	15	3	18	520	17	2	1	3	0	0	0	866	
R7	216	476	84	86	6	2	869	17	1	18	1,472	28	7	5	12	0	0	0	2,399	
R8	481	1,730	1,023	316	4	2	3,557	121	7	128	6,026	262	18	28	46	79	0	79	10,098	
R9	635	1,286	169	115	18	6	2,229	15	13	28	3,775	42	21	15	36	26	0	26	6,137	
合計	3,924	10,383	1,679	919	84	30	17,020	329	36	365	28,831	461	133	109	242	121	0	121	47,040	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	家屋		家庭用品		一般資産被害額				農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
					事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
					償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3		
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	7		

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6			
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8		
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UL6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3			
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合計	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	8	8	17		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	15	28	0	0	0	0	44	7	0	7	74	0	0	1	1	0	0	0	125	
UL3	483	1,103	104	51	7	3	1,750	17	0	17	2,965	27	16	21	37	17	0	17	4,814	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	246	372	35	27	4	2	687	9	0	9	1,164	8	8	8	16	0	0	0	1,884	
UR4	606	1,654	538	224	5	2	3,029	10	0	10	5,132	88	20	19	39	132	0	132	8,430	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	54	124	13	4	3	1	199	8	0	8	337	5	4	7	11	0	0	0	560	
合計	1,405	3,281	690	306	19	8	5,709	55	0	55	9,672	128	49	56	104	150	0	150	15,818	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川））（資産+10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	27	47	0	0	0	0	75	7	0	7	126	0	1	1	2	0	0	0	210	
UL3	704	1,647	181	90	10	4	2,637	20	0	21	4,467	48	24	29	53	27	0	27	7,252	
UL4	1	6	9	4	0	0	20	0	0	0	33	3	0	0	0	1	0	1	58	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	386	564	71	38	7	2	1,070	12	0	12	1,812	11	12	10	22	0	0	0	2,927	
UR4	804	2,237	652	300	6	2	4,003	12	0	12	6,780	118	27	22	48	169	0	169	11,130	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	78	152	21	6	4	1	262	8	0	8	444	6	4	8	12	1	0	1	733	
合計	2,001	4,653	935	438	28	11	8,065	64	1	65	13,662	186	68	69	137	198	0	198	22,314	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	27	47	0	0	0	0	75	7	0	7	126	0	1	1	2	0	0	0	210	
UL3	777	1,788	197	99	11	5	2,877	22	0	22	4,873	51	27	31	57	27	0	27	7,907	
UL4	1	6	9	4	0	0	20	0	0	0	33	3	0	0	0	1	0	1	58	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	427	620	77	41	8	3	1,175	12	0	12	1,991	12	13	10	23	0	0	0	3,213	
UR4	872	2,577	695	335	7	3	4,488	12	0	12	7,603	138	30	23	52	180	0	180	12,474	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	80	161	27	7	4	1	281	8	0	8	477	8	5	9	13	1	0	1	789	
合計	2,184	5,199	1,005	486	30	12	8,915	67	1	68	15,103	212	75	73	148	210	0	210	24,657	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・小千谷区間））（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	5,516	16,972	1,751	1,019	84	29	25,371	532	11	543	42,978	443	218	176	394	413	0	413	70,142	
L2	19,244	42,200	10,944	2,651	78	32	75,150	983	30	1,013	127,303	2,882	888	1,535	2,423	1,425	0	1,425	210,196	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	17,641	50,306	22,356	10,216	75	30	100,624	3,496	124	3,621	170,456	6,708	837	1,268	2,104	2,912	0	2,912	286,424	
R2	82,806	168,846	69,649	20,957	93	38	342,389	1,104	36	1,140	580,007	16,817	4,248	5,729	9,977	10,217	0	10,217	960,546	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	125,207	278,324	104,700	34,843	329	129	543,532	6,119	201	6,321	920,744	26,850	6,191	8,708	14,899	14,966	0	14,966	1,527,312	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・小千谷区間））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	6,686	21,050	2,803	1,569	92	33	32,233	577	12	589	54,602	596	271	202	472	560	0	560	89,052	
L2	32,740	59,371	16,184	4,134	119	50	112,598	1,110	40	1,150	190,741	3,664	1,342	2,029	3,372	2,151	0	2,151	313,677	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	22,999	64,739	27,773	12,574	108	44	128,237	4,353	156	4,509	217,233	7,988	1,090	1,659	2,749	3,757	0	3,757	364,473	
R2	119,246	228,467	90,680	26,997	135	54	465,579	1,435	36	1,472	788,691	21,108	5,838	7,023	12,861	14,626	0	14,626	1,304,336	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	181,671	373,627	137,440	45,273	454	182	738,646	7,480	244	7,724	1,251,267	33,356	8,540	10,913	19,454	21,095	0	21,095	2,071,542	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	7,458	23,607	3,214	1,946	103	36	36,363	608	15	623	61,599	729	303	219	521	680	0	680	100,515	
L2	46,773	81,362	21,877	6,028	170	71	156,281	1,210	40	1,250	264,740	4,537	1,915	2,495	4,410	3,087	0	3,087	434,304	
L3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
R1	30,982	86,041	36,024	16,458	161	65	169,733	5,012	195	5,206	287,527	10,381	1,483	2,221	3,704	5,191	0	5,191	481,743	
R2	155,394	289,917	107,254	33,757	215	86	586,623	1,646	36	1,683	993,739	25,221	7,376	7,991	15,368	18,406	0	18,406	1,641,039	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	240,607	480,926	168,369	58,190	649	257	948,999	8,484	286	8,770	1,607,605	40,867	11,076	12,927	24,003	27,364	0	27,364	2,657,608	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	8,293	26,649	3,527	2,158	115	39	40,780	624	15	638	69,082	843	332	235	567	768	0	768	112,679	
L2	51,999	91,482	24,425	6,957	188	79	175,130	1,244	41	1,286	296,671	5,055	2,161	2,718	4,879	3,556	0	3,556	486,576	
L3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
R1	34,690	94,397	39,624	18,487	199	79	187,477	5,328	223	5,551	317,586	11,465	1,652	2,467	4,119	5,638	0	5,638	531,835	
R2	167,675	310,581	112,960	36,429	233	93	627,972	1,753	36	1,789	1,063,784	26,906	7,874	8,358	16,232	19,957	0	19,957	1,756,639	
R3	27	192	245	19	0	0	483	0	0	0	818	28	5	9	14	12	0	12	1,355	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	262,685	523,302	180,781	64,049	735	290	1,031,842	8,957	315	9,272	1,747,940	44,297	12,023	13,788	25,811	29,931	0	29,931	2,889,093	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所における応急対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	8,924	29,111	3,910	2,493	121	41	44,600	645	15	659	75,552	1,019	359	254	613	843	0	843	123,286	
L2	64,125	116,857	31,035	9,319	228	91	221,654	1,399	41	1,440	375,482	6,614	2,761	3,297	6,058	4,712	0	4,712	615,961	
L3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
R1	49,506	122,161	49,134	23,122	287	114	244,324	5,794	299	6,092	413,885	14,642	2,295	3,340	5,634	7,097	0	7,097	691,674	
R2	192,225	354,815	126,416	41,037	284	112	714,889	1,915	36	1,952	1,211,020	29,982	8,978	9,051	18,028	22,661	0	22,661	1,998,532	
R3	187	554	573	43	1	0	1,358	0	0	0	2,300	42	9	16	25	24	0	24	3,749	
R4	22	314	2	0	0	0	339	2	0	2	575	1	3	7	10	3	0	3	930	
合計	314,989	623,811	211,069	76,015	921	358	1,227,164	9,762	391	10,152	2,078,814	52,301	14,405	15,964	30,369	35,340	0	35,340	3,434,139	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・十日町区間））（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産				小計	農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産				小計	農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	26	81	30	29	1	0	167	4	0	4	283	12	1	1	2	0	0	0	469	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
L7	0	0	0	0	0	0	0	31	2	33	0	0	0	0	0	0	0	0	33	
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	12	39	17	14	0	0	81	8	2	10	138	7	1	1	1	0	0	0	237	
R7	139	306	55	54	4	1	560	14	0	14	949	21	6	4	10	0	0	0	1,554	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	177	426	102	97	5	2	809	71	4	75	1,370	40	7	6	13	0	0	0	2,306	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産				小計	農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	44	169	40	48	1	0	303	5	0	5	513	22	2	1	3	0	0	0	846	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,507	3,576	181	174	29	11	5,477	78	10	88	9,278	44	52	42	94	0	0	0	14,982	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	34	110	41	38	1	0	224	13	3	16	379	14	1	1	3	0	0	0	636	
R7	197	433	76	78	5	2	790	16	1	16	1,339	28	7	5	12	0	0	0	2,185	
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R9	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
合計	1,781	4,289	338	337	36	13	6,794	158	14	173	11,509	108	62	49	111	0	0	0	18,695	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	46	181	45	50	1	0	325	5	0	5	550	24	2	1	3	0	0	0	908	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	1,931	5,153	210	227	38	13	7,572	84	10	94	12,827	67	71	47	118	0	0	0	20,678	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	45	163	51	50	1	0	310	15	3	18	525	21	2	3	0	0	0	0	877	
R7	232	494	87	89	6	2	911	16	1	16	1,544	32	8	6	14	0	0	0	2,518	
R8	36	328	188	62	0	0	614	59	0	59	1,040	94	4	7	11	19	0	19	1,836	
R9	0	0	0	0	0	0	0	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
合計	2,290	6,319	581	478	47	16	9,732	228	17	245	16,486	238	87	63	150	19	0	19	26,871	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	63	227	66	69	2	1	428	5	0	5	724	29	2	2	4	0	0	0	1,190	
L5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,091	5,542	243	246	44	15	8,182	88	10	98	13,861	78	77	54	130	5	0	5	22,354	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
R6	72	261	70	65	2	1	470	16	3	19	797	30	3	2	5	0	0	0	1,321	
R7	303	638	125	120	8	3	1,198	16	1	17	2,029	42	11	8	19	0	0	0	3,305	
R8	179	895	495	141	1	1	1,712	92	4	96	2,901	172	10	18	27	42	0	42	4,950	
R9	222	429	100	66	5	2	823	11	12	23	1,394	26	8	7	16	21	0	21	2,303	
合計	2,931	7,991	1,099	707	62	22	12,813	271	30	302	21,705	377	110	91	202	68	0	68	35,466	

様式-3 被害額（事業着手時河道(平成 25 年度末・十日町区間)）（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	66	238	70	74	2	1	451	5	0	5	764	31	2	2	4	0	0	0	1,254	
L5	1	6	3	1	0	0	10	5	0	5	17	1	0	0	0	0	0	0	33	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,318	6,054	291	277	51	18	9,009	91	10	101	15,262	92	85	60	145	17	0	17	24,626	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
R5	24	217	97	20	0	0	359	4	0	4	608	25	3	7	10	13	0	13	1,019	
R6	99	364	93	76	2	1	635	17	3	20	1,075	37	4	3	7	0	0	0	1,774	
R7	383	846	183	162	10	4	1,589	17	2	18	2,691	58	14	11	25	0	0	0	4,381	
R8	362	1,386	816	248	3	1	2,816	107	6	113	4,771	243	15	25	41	68	0	68	8,052	
R9	513	1,012	148	100	14	5	1,793	13	12	25	3,037	41	18	14	33	26	0	26	4,955	
合計	3,767	10,123	1,700	959	83	30	16,662	297	33	331	28,225	526	143	123	265	124	0	124	46,134	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	85	294	77	89	3	1	548	5	0	5	928	37	3	2	5	0	0	0	1,523	
L5	22	77	25	15	1	0	141	5	0	5	239	6	1	1	2	0	0	0	393	
L6	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	11	
L7	2,469	6,350	310	292	57	20	9,498	93	10	103	16,090	99	90	62	152	24	0	24	25,967	
L8	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
L9	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
R5	34	252	98	20	0	0	405	4	0	4	686	25	4	7	11	13	0	13	1,143	
R6	114	412	105	84	3	1	719	17	3	20	1,218	39	4	4	8	0	0	0	2,004	
R7	597	1,188	240	209	14	5	2,253	18	3	20	3,817	75	22	17	39	0	0	0	6,205	
R8	464	1,638	968	301	4	2	3,376	111	7	118	5,718	270	18	29	47	82	0	82	9,611	
R9	577	1,169	153	105	16	6	2,026	14	12	26	3,432	42	21	15	36	26	0	26	5,589	
合計	4,362	11,381	1,977	1,115	97	34	18,966	307	35	342	32,128	594	163	138	301	146	0	146	52,476	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川））（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	40	85	5	4	1	0	136	2	0	2	230	2	2	3	5	0	0	0	374	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	14	58	4	2	0	0	77	5	0	5	131	2	3	5	8	0	0	0	223	
合計	54	143	9	5	1	0	213	12	0	12	360	4	4	8	12	0	0	0	602	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	1	4	0	0	0	0	4	4	0	4	7	0	0	0	0	0	0	0	16	
UL3	358	786	75	34	5	2	1,261	15	0	15	2,137	22	12	18	30	12	0	12	3,477	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	193	287	28	22	3	1	535	6	0	6	906	7	7	7	15	0	0	0	1,467	
UR4	137	419	142	44	1	1	744	4	0	4	1,261	31	5	9	14	27	0	27	2,081	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	16	67	9	3	0	0	95	6	0	6	161	4	3	6	9	0	0	0	275	
合計	705	1,564	254	102	10	4	2,639	38	0	38	4,471	64	28	40	67	40	0	40	7,320	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	5	14	0	0	0	0	19	6	0	6	32	0	0	0	1	0	0	0	58	
UL3	639	1,482	139	71	9	4	2,344	19	0	19	3,970	38	24	28	52	24	0	24	6,447	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	224	330	60	25	3	2	644	10	0	10	1,091	8	8	8	17	0	0	0	1,770	
UR4	454	1,236	419	164	4	2	2,278	8	0	8	3,860	72	17	17	34	102	0	102	6,353	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	23	76	10	3	1	0	112	6	0	6	190	4	3	6	9	0	0	0	323	
合計	1,344	3,138	629	263	17	7	5,397	52	0	53	9,143	122	53	60	113	126	0	126	14,954	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	14	25	0	0	0	0	40	6	0	6	67	0	0	1	1	0	0	0	114	
UL3	1,103	2,420	200	114	16	6	3,859	23	0	23	6,538	58	39	37	75	37	0	37	10,591	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,172	12,475	1,567	735	24	9	17,981	28	0	28	30,460	384	115	89	204	416	0	416	49,472	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	376	544	73	36	7	2	1,038	10	0	11	1,759	12	13	10	23	0	0	0	2,843	
UR4	613	1,669	519	223	5	2	3,030	9	0	9	5,133	97	22	20	42	147	0	147	8,458	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	70	268	27	9	3	1	377	21	0	21	638	9	6	11	16	2	0	2	1,064	
合計	5,348	17,401	2,386	1,117	54	20	26,325	98	0	98	44,595	560	194	166	361	602	0	602	72,542	

様式-3 被害額（事業着手時河道（平成 25 年度末・魚野川））（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	6	0	6	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	1,520	3,314	283	166	23	8	5,314	29	0	29	9,002	88	53	46	99	50	0	50	14,581	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,350	13,191	1,617	767	25	9	18,959	30	0	30	32,116	405	122	92	214	433	0	433	52,156	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	422	621	76	40	8	3	1,170	11	0	11	1,981	14	14	10	25	0	0	0	3,200	
UR4	732	2,067	592	273	6	2	3,673	11	0	11	6,221	120	27	22	48	169	0	169	10,243	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	99	359	40	12	4	1	516	22	0	22	873	14	7	13	20	3	0	3	1,448	
合計	6,148	19,601	2,616	1,261	66	24	29,716	108	1	109	50,339	644	224	184	408	656	0	656	81,872	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	24	43	0	0	0	0	68	7	0	7	115	0	1	1	2	0	0	0	191	
UL3	1,699	3,853	305	184	26	10	6,076	31	0	31	10,293	100	60	50	110	50	0	50	16,660	
UL4	1	5	8	4	0	0	18	0	0	0	30	3	0	0	0	1	0	1	53	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	3,497	13,718	1,662	794	26	9	19,706	31	0	31	33,383	420	127	94	221	450	0	450	54,211	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	422	621	76	40	8	3	1,170	11	0	11	1,981	14	14	10	25	0	0	0	3,200	
UR4	811	2,403	640	310	7	2	4,172	11	0	11	7,067	141	30	23	53	184	0	184	11,629	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	142	388	58	18	4	2	611	22	0	22	1,036	16	8	14	22	5	0	5	1,713	
合計	6,597	21,031	2,749	1,348	72	26	31,821	113	1	114	53,905	694	240	193	433	690	0	690	87,657	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・小千谷区間））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/5 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・小千谷区間））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
L2	21,588	45,759	12,023	3,011	85	35	82,500	1,018	34	1,053	139,755	3,059	978	1,621	2,599	1,589	0	1,589	230,556	
L3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	83,156	169,813	69,735	21,066	93	38	343,901	1,099	36	1,135	582,569	16,881	4,263	5,728	9,991	10,269	0	10,269	964,745	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
合計	104,744	215,572	81,758	24,078	177	73	426,401	2,118	71	2,189	722,324	19,940	5,242	7,348	12,590	11,858	0	11,858	1,195,302	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	3,666	10,267	864	531	55	20	15,404	447	5	452	26,094	236	142	127	269	271	0	271	42,726	
L2	39,527	67,967	19,196	5,040	143	60	131,934	1,169	40	1,209	223,496	4,112	1,575	2,245	3,820	2,547	0	2,547	367,117	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R2	129,260	245,668	94,652	28,411	158	63	498,212	1,486	36	1,522	843,971	22,152	6,225	7,258	13,483	15,690	0	15,690	1,395,031	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
合計	172,454	323,901	114,713	33,982	356	144	645,549	3,106	81	3,187	1,093,561	26,500	7,942	9,630	17,572	18,508	0	18,508	1,804,878	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	4,415	12,242	1,089	643	67	23	18,479	474	5	479	31,303	286	169	145	314	313	0	313	51,175	
L2	46,559	80,826	21,849	6,010	167	70	155,481	1,210	41	1,251	263,384	4,524	1,903	2,483	4,386	3,067	0	3,067	432,092	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	16,692	48,915	21,913	10,017	70	28	97,635	3,373	120	3,493	165,394	6,611	809	1,231	2,041	2,845	0	2,845	278,018	
R2	145,788	272,696	101,336	31,735	197	76	551,830	1,596	36	1,633	934,799	24,080	6,920	7,683	14,602	17,362	0	17,362	1,544,306	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	213,455	414,679	146,187	48,406	501	197	823,424	6,658	203	6,861	1,394,880	35,501	9,800	11,542	21,343	23,587	0	23,587	2,305,596	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷区間） 発生確率：1/150 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
L1	5,059	14,536	1,601	912	76	27	22,210	528	11	539	37,625	378	195	166	361	374	0	374	61,488	
L2	58,074	103,052	27,852	8,126	216	87	197,406	1,318	41	1,359	334,406	5,889	2,462	2,963	5,424	4,116	0	4,116	548,601	
L3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R1	20,215	57,276	25,729	11,811	89	36	115,155	4,109	147	4,256	195,073	7,461	963	1,469	2,432	3,383	0	3,383	327,761	
R2	172,075	320,202	115,590	37,439	245	98	645,649	1,770	36	1,806	1,093,729	27,572	8,114	8,518	16,632	20,410	0	20,410	1,805,798	
R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
合計	255,423	495,066	170,771	58,287	625	247	980,421	7,730	236	7,966	1,660,832	41,300	11,733	13,117	24,849	28,284	0	28,284	2,743,653	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/3.4 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L6	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
L7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R9	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
合計	0	0	0	0	0	0	0	18	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産				小計	農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	31	98	32	34	1	0	196	4	0	4	333	14	1	1	2	0	0	0	549	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
L7	1,738	4,637	189	205	34	12	6,815	75	9	84	11,544	67	71	47	118	0	0	0	18,629	
L8	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
R6	17	59	24	20	1	0	121	9	2	11	206	9	1	1	2	0	0	0	349	
R7	139	305	54	54	4	1	557	14	0	14	943	21	6	4	9	0	0	0	1,544	
R8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R9	0	0	0	0	0	0	0	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
合計	1,925	5,099	300	312	39	14	7,689	146	15	160	13,026	111	78	53	131	0	0	0	21,118	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額		農漁家資産				小計	農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産			水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	38	138	35	41	1	0	254	4	0	4	429	19	2	1	3	0	0	0	709	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
L7	1,818	4,885	207	215	37	13	7,176	79	9	88	12,155	75	75	52	127	3	0	3	19,624	
L8	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
L9	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
R5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
R6	22	66	29	24	1	0	142	10	2	13	241	10	1	1	2	0	0	0	409	
R7	156	344	61	60	4	1	627	14	0	14	1,062	24	6	5	11	0	0	0	1,738	
R8	151	738	421	119	1	0	1,430	72	3	76	2,423	162	9	16	25	39	0	39	4,155	
R9	200	386	90	59	4	2	741	10	10	21	1,255	26	8	7	16	21	0	21	2,079	
合計	2,386	6,556	843	519	49	17	10,369	227	26	253	17,566	317	101	82	182	62	0	62	28,750	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・十日町区間））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	38	138	35	41	1	0	254	4	0	4	429	19	2	1	3	0	0	0	709	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
L7	1,990	5,210	239	235	43	15	7,733	82	9	91	13,099	85	81	56	137	11	0	11	21,155	
L8	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
L9	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	39	126	43	43	1	0	251	12	2	14	426	17	2	1	3	0	0	0	712	
R7	172	382	66	66	5	2	692	14	0	15	1,172	27	7	5	12	0	0	0	1,917	
R8	311	1,205	709	215	3	1	2,444	95	6	101	4,140	238	15	25	40	66	0	66	7,029	
R9	462	911	133	90	13	5	1,614	12	10	22	2,734	41	18	14	33	26	0	26	4,470	
合計	3,012	7,973	1,224	690	65	23	12,987	261	29	289	22,000	427	124	103	227	103	0	103	36,034	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町区間） 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額							農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計			清掃労働 対価	代替活動 等	小計					
			償却	在庫	償却	在庫														
L4	39	150	35	42	1	0	268	4	0	4	453	21	2	1	3	0	0	0	749	
L5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
L6	0	0	0	0	0	0	0	9	1	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	
L7	2,042	5,363	253	244	44	16	7,961	84	9	93	13,486	90	84	58	142	16	0	16	21,789	
L8	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
L9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
R5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
R6	39	126	43	43	1	0	251	13	2	15	426	17	2	1	3	0	0	0	712	
R7	177	389	68	70	5	2	711	14	0	15	1,205	28	7	5	12	0	0	0	1,970	
R8	394	1,416	837	259	3	1	2,910	99	6	105	4,930	262	18	28	46	79	0	79	8,332	
R9	520	1,052	138	94	15	5	1,823	12	11	23	3,089	42	21	15	36	26	0	26	5,040	
合計	3,210	8,495	1,374	752	69	25	13,925	269	29	299	23,589	461	133	109	242	121	0	121	38,637	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川））（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/6.3 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/10 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UL2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/20 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額								農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物	小計	清掃労働 対価			代替活動 等	小計						
			償却	在庫	償却	在庫															
UL2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川））（資産－10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/30 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
UL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	16		

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/50 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木施 設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稻	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	12	23	0	0	0	0	36	6	0	6	60	0	0	1	1	0	0	0	103	
UL3	395	903	85	41	6	2	1,432	14	0	14	2,426	27	16	21	37	17	0	17	3,954	
UL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	202	304	29	22	3	1	562	8	0	8	952	8	8	8	16	0	0	0	1,546	
UR4	496	1,354	440	183	4	2	2,479	8	0	8	4,199	88	20	19	39	132	0	132	6,944	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	44	101	11	3	3	1	163	6	0	6	276	5	4	7	11	0	0	0	461	
合計	1,149	2,685	565	250	16	6	4,671	45	0	45	7,913	128	49	56	104	150	0	150	13,012	

様式-3 被害額（整備計画完了時河道（平成 55 年度末・魚野川））（資産-10%）

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/80 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	22	38	0	0	0	0	61	6	0	6	103	0	1	1	2	0	0	0	172	
UL3	576	1,347	148	74	8	4	2,157	17	0	17	3,655	48	24	29	53	27	0	27	5,957	
UL4	1	5	8	3	0	0	16	0	0	0	27	3	0	0	0	1	0	1	48	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	316	462	58	31	6	2	875	10	0	10	1,483	11	12	10	22	0	0	0	2,401	
UR4	658	1,830	534	246	5	2	3,275	10	0	10	5,548	118	27	22	48	169	0	169	9,167	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	64	124	17	5	3	1	214	6	0	6	363	6	4	8	12	1	0	1	603	
合計	1,637	3,807	765	359	23	9	6,599	52	1	53	11,178	186	68	69	137	198	0	198	18,352	

様式-3 被害額 水系名：信濃川 河川名：魚野川 発生確率：1/100 (百万円)

氾濫 ブロック	一般資産被害額						農作物被害額			公共土木 施設等被害額	営業停止 損失	家庭における応急対策費用			事業所にお ける応急 対策費用	その他の 間接被害	小計	合計	備考	
	家屋	家庭用品	事業所資産		農漁家資産		小計	水稲	畑作物			小計	清掃労働 対価	代替活動 等						小計
			償却	在庫	償却	在庫														
UL2	22	38	0	0	0	0	61	6	0	6	103	0	1	1	2	0	0	0	172	
UL3	636	1,463	161	81	9	4	2,354	18	0	18	3,987	51	27	31	57	27	0	27	6,494	
UL4	1	5	8	3	0	0	16	0	0	0	27	3	0	0	0	1	0	1	48	
UL5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UL6	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
UR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR3	350	507	63	33	6	2	961	10	0	10	1,629	12	13	10	23	0	0	0	2,636	
UR4	713	2,109	568	274	6	2	3,672	10	0	10	6,220	138	30	23	52	180	0	180	10,273	
UR5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
UR6	66	132	22	6	3	1	230	7	0	7	390	8	5	9	13	1	0	1	650	
合計	1,787	4,254	822	397	25	10	7,294	55	1	56	12,357	212	75	73	148	210	0	210	20,277	

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産+10%）

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産+10%）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	3	0	3	2	0.100	0	0	
1/30	0.03333	1,854,112	0	1,854,112	927,058	0.067	61,804	61,804	
1/50	0.02000	2,515,462	1,451,061	1,064,401	1,459,257	0.013	19,457	81,261	
1/80	0.01250	3,227,691	2,192,055	1,035,636	1,050,019	0.008	7,875	89,136	
1/100	0.01000	3,508,882	2,800,077	708,805	872,221	0.003	2,181	91,316	
1/150	0.00667	4,171,057	3,332,368	838,689	773,747	0.003	2,579	93,896	

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産+10%）

水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/3.4	0.29412	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	2,807	10	2,797	1,399	0.194	271	271	
1/20	0.05000	20,543	23	20,520	11,659	0.050	583	854	
1/30	0.03333	29,517	25,757	3,760	12,140	0.017	202	1,057	
1/50	0.02000	38,948	35,014	3,934	3,847	0.013	51	1,108	
1/80	0.01250	50,656	43,873	6,783	5,359	0.008	40	1,148	
1/100	0.01000	57,620	47,040	10,580	8,682	0.003	22	1,170	

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産+10%）

水系名：信濃川 河川名：魚野川

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/6.3	0.15873	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	660	3	657	329	0.059	19	19	
1/20	0.05000	8,035	7	8,028	4,343	0.050	217	236	
1/30	0.03333	16,414	17	16,397	12,213	0.017	204	440	
1/50	0.02000	79,643	15,818	63,825	40,111	0.013	535	975	
1/80	0.01250	89,888	22,314	67,574	65,700	0.008	493	1,468	
1/100	0.01000	96,241	24,657	71,584	69,579	0.003	174	1,641	

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産-10%）

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産-10%）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川（小千谷）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/5	0.20000	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	3	0	3	2	0.100	0	0	
1/30	0.03333	1,527,312	0	1,527,312	763,658	0.067	50,911	50,911	
1/50	0.02000	2,071,542	1,195,302	876,240	1,201,776	0.013	16,024	66,934	
1/80	0.01250	2,657,608	1,804,878	852,730	864,485	0.008	6,484	73,418	
1/100	0.01000	2,889,093	2,305,596	583,497	718,114	0.003	1,795	75,213	
1/150	0.00667	3,434,139	2,743,653	690,486	636,992	0.003	2,123	77,337	

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産-10%）

水系名：信濃川 河川名：信濃川（十日町）

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/3.4	0.29412	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	2,306	8	2,298	1,149	0.194	223	223	
1/20	0.05000	18,695	19	18,676	10,487	0.050	524	747	
1/30	0.03333	26,871	21,118	5,753	12,215	0.017	204	951	
1/50	0.02000	35,466	28,750	6,716	6,235	0.013	83	1,034	
1/80	0.01250	46,134	36,034	10,100	8,408	0.008	63	1,097	
1/100	0.01000	52,476	38,637	13,839	11,970	0.003	30	1,127	

様式-4 年平均被害軽減期待額（感度分析 資産-10%）

水系名：信濃川 河川名：魚野川

対象河道：H25年度末→H55年度末

単位：百万円

発生確率	超過確率	被害額			区間平均被害額 ④	区間確率 ⑤	年平均被害額 ④×⑤	年平均被害額の累計 =年平均被害軽減期待額	備考
		事業を実施しない場合 ①	事業を実施した場合 ②	軽減額 ③=①-②					
1/6.3	0.15873	0	0	0	—	—	—	0	
1/10	0.10000	602	2	600	300	0.059	18	18	
1/20	0.05000	7,320	6	7,314	3,957	0.050	198	215	
1/30	0.03333	14,954	16	14,938	11,126	0.017	185	401	
1/50	0.02000	72,542	13,012	59,530	37,234	0.013	496	897	
1/80	0.01250	81,872	18,352	63,520	61,525	0.008	461	1,359	
1/100	0.01000	87,657	20,277	67,380	65,450	0.003	164	1,522	

様式-5 費用対便益（感度分析 残事業費+10% 河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
	H25	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H26	1	0	0		4,731	4,549	0	0	4,731	4,549			
	H27	2	1,234	1,141		5,904	5,458	2	2	5,906	5,460			
	H28	3	2,468	2,194		8,062	7,167	22	20	8,084	7,187			
	H29	4	3,702	3,164		8,848	7,564	24	21	8,872	7,585			
	H30	5	3,702	3,043		8,632	7,095	26	21	8,658	7,116			
	H31	6	3,702	2,926		8,246	6,517	28	22	8,274	6,539			
	H32	7	3,702	2,813		12,933	9,828	29	22	12,962	9,850			
	H33	8	3,702	2,705		13,533	9,889	31	23	13,564	9,912			
	H34	9	3,702	2,601		7,239	5,086	31	22	7,270	5,108			
	H35	10	3,702	2,501		12,910	8,721	31	21	12,941	8,742			
	H36	11	3,702	2,405		9,503	6,173	31	20	9,534	6,193			
	H37	12	9,353	5,842		10,514	6,567	35	22	10,549	6,589			
	H38	13	15,004	9,011		10,624	6,380	35	21	10,659	6,401			
	H39	14	20,778	11,999		10,625	6,136	36	21	10,661	6,157			
	H40	15	26,552	14,743		8,587	4,768	38	21	8,625	4,789			
	H41	16	32,326	17,259		8,323	4,444	38	20	8,361	4,464			
	H42	17	38,100	19,560		8,366	4,295	38	20	8,404	4,315			
	H43	18	43,874	21,657		9,173	4,528	38	19	9,211	4,547			
	H44	19	49,648	23,565		9,977	4,736	47	22	10,024	4,758			
	H45	20	55,656	25,401		9,752	4,450	47	21	9,799	4,471			
	H46	21	87,474	38,387		3,935	1,727	49	22	3,984	1,749			
	H47	22	87,708	37,009		3,958	1,670	52	22	4,010	1,692			
	H48	23	87,942	35,680		3,718	1,508	54	22	3,772	1,530			
	H49	24	88,176	34,399		3,718	1,450	56	22	3,774	1,472			
	H50	25	88,176	33,076		3,718	1,395	60	23	3,778	1,418			
	H51	26	88,176	31,804		3,718	1,341	64	23	3,782	1,364			
	H52	27	88,176	30,581		3,718	1,289	68	24	3,786	1,313			
	H53	28	88,176	29,405		3,718	1,240	72	24	3,790	1,264			
	H54	29	88,176	28,274		3,718	1,192	76	24	3,794	1,216			
	H55	30	88,176	27,186		3,718	1,146	80	25	3,798	1,171			
	H56	31	88,176	26,141				83	25	83	25			
	H57	32	88,176	25,135				83	24	83	24			
	H58	33	88,176	24,169				83	23	83	23			
	H59	34	88,176	23,239				83	22	83	22			
	H60	35	88,176	22,345				83	21	83	21			
	H61	36	88,176	21,486				83	20	83	20			
	H62	37	88,176	20,659				83	19	83	19			
	H63	38	88,176	19,865				83	19	83	19			
	H64	39	88,176	19,101				83	18	83	18			
	H65	40	88,176	18,366				83	17	83	17			
	H66	41	88,176	17,660				83	17	83	17			
	H67	42	88,176	16,980				83	16	83	16			
	H68	43	88,176	16,327				83	15	83	15			
	H69	44	88,176	15,699				83	15	83	15			
	H70	45	88,176	15,096				83	14	83	14			
	H71	46	88,176	14,515				83	14	83	14			
	H72	47	88,176	13,957				83	13	83	13			
	H73	48	88,176	13,420				83	13	83	13			
	H74	49	88,176	12,904				83	12	83	12			
	H75	50	88,176	12,407				83	12	83	12			
	H76	51	88,176	11,930				83	11	83	11			
	H77	52	88,176	11,471				83	11	83	11			
	H78	53	88,176	11,030				83	10	83	10			
	H79	54	88,176	10,606				83	10	83	10			
	H80	55	88,176	10,198				83	10	83	10			
	H81	56	88,176	9,806				83	9	83	9			
	H82	57	88,176	9,429				83	9	83	9			
	H83	58	88,176	9,066				83	9	83	9			
	H84	59	88,176	8,717				83	8	83	8			
	H85	60	88,176	8,382				83	8	83	8			
	H86	61	88,176	8,060				83	8	83	8			
	H87	62	88,176	7,750				83	7	83	7			
	H88	63	88,176	7,452				83	7	83	7			
	H89	64	88,176	7,165				83	7	83	7			
	H90	65	88,176	6,889				83	6	83	6			
	H91	66	88,176	6,624				83	6	83	6			
	H92	67	88,176	6,370				83	6	83	6			
	H93	68	88,176	6,125				83	6	83	6			
	H94	69	88,176	5,889				83	6	83	6			
	H95	70	88,176	5,663				83	5	83	5			
	H96	71	88,176	5,445				83	5	83	5			
	H97	72	88,176	5,235				83	5	83	5			
	H98	73	88,176	5,034				83	5	83	5			
	H99	74	88,176	4,840				83	5	83	5			
	H100	75	88,176	4,654				83	4	83	4			
	H101	76	88,176	4,475				83	4	83	4			
	H102	77	88,176	4,303				83	4	83	4			
	H103	78	88,176	4,138				83	4	83	4			
	H104	79	88,176	3,978				83	4	83	4			
	H105	80	88,176	3,825				83	4	83	4			
合 計			5,613,765	1,084,351	3,490	1,087,841	224,115	138,309	5,388	1,164	229,503	139,473	7.8	948,368

様式-5 費用対便益（感度分析 残事業費-10% 河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
	H25	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
整備期間 (30年)	H26	1	0	0		3,871	3,722	0	0	3,871	3,722			
	H27	2	1,234	1,141		4,830	4,466	2	2	4,832	4,468			
	H28	3	2,468	2,194		6,596	5,864	22	20	6,618	5,884			
	H29	4	3,702	3,164		7,240	6,188	24	21	7,264	6,209			
	H30	5	3,702	3,043		7,062	5,805	26	21	7,088	5,826			
	H31	6	3,702	2,926		6,746	5,332	28	22	6,774	5,354			
	H32	7	3,702	2,813		10,581	8,041	29	22	10,610	8,063			
	H33	8	3,702	2,705		11,073	8,091	31	23	11,104	8,114			
	H34	9	3,702	2,601		5,923	4,161	31	22	5,954	4,183			
	H35	10	3,702	2,501		10,562	7,136	31	21	10,593	7,157			
	H36	11	3,702	2,405		7,775	5,051	31	20	7,806	5,071			
	H37	12	9,353	5,842		8,602	5,373	35	22	8,637	5,395			
	H38	13	15,004	9,011		8,692	5,220	35	21	8,727	5,241			
	H39	14	20,778	11,999		8,693	5,020	36	21	8,729	5,041			
	H40	15	26,552	14,743		7,025	3,901	38	21	7,063	3,922			
	H41	16	32,326	17,259		6,809	3,636	38	20	6,847	3,656			
	H42	17	38,100	19,560		6,845	3,514	38	20	6,883	3,534			
	H43	18	43,874	21,657		7,505	3,705	38	19	7,543	3,724			
	H44	19	49,648	23,565		8,163	3,875	47	22	8,210	3,897			
	H45	20	55,656	25,401		7,979	3,641	47	21	8,026	3,662			
	H46	21	87,474	38,387		3,219	1,413	49	22	3,268	1,435			
	H47	22	87,708	37,009		3,238	1,366	52	22	3,290	1,388			
	H48	23	87,942	35,680		3,042	1,234	54	22	3,096	1,256			
	H49	24	88,176	34,399		3,042	1,187	56	22	3,098	1,209			
	H50	25	88,176	33,076		3,042	1,141	60	23	3,102	1,164			
	H51	26	88,176	31,804		3,042	1,097	64	23	3,106	1,120			
	H52	27	88,176	30,581		3,042	1,055	68	24	3,110	1,079			
	H53	28	88,176	29,405		3,042	1,014	72	24	3,114	1,038			
	H54	29	88,176	28,274		3,042	975	76	24	3,118	999			
	H55	30	88,176	27,186		3,042	938	80	25	3,122	963			
施設完成後の 評価期間 (50年)	H56	31	88,176	26,141				83	25	83	25			
	H57	32	88,176	25,135				83	24	83	24			
	H58	33	88,176	24,169				83	23	83	23			
	H59	34	88,176	23,239				83	22	83	22			
	H60	35	88,176	22,345				83	21	83	21			
	H61	36	88,176	21,486				83	20	83	20			
	H62	37	88,176	20,659				83	19	83	19			
	H63	38	88,176	19,865				83	19	83	19			
	H64	39	88,176	19,101				83	18	83	18			
	H65	40	88,176	18,366				83	17	83	17			
	H66	41	88,176	17,660				83	17	83	17			
	H67	42	88,176	16,980				83	16	83	16			
	H68	43	88,176	16,327				83	15	83	15			
	H69	44	88,176	15,699				83	15	83	15			
	H70	45	88,176	15,096				83	14	83	14			
	H71	46	88,176	14,515				83	14	83	14			
	H72	47	88,176	13,957				83	13	83	13			
	H73	48	88,176	13,420				83	13	83	13			
	H74	49	88,176	12,904				83	12	83	12			
	H75	50	88,176	12,407				83	12	83	12			
	H76	51	88,176	11,930				83	11	83	11			
	H77	52	88,176	11,471				83	11	83	11			
	H78	53	88,176	11,030				83	10	83	10			
	H79	54	88,176	10,606				83	10	83	10			
	H80	55	88,176	10,198				83	10	83	10			
	H81	56	88,176	9,806				83	9	83	9			
	H82	57	88,176	9,429				83	9	83	9			
	H83	58	88,176	9,066				83	9	83	9			
	H84	59	88,176	8,717				83	8	83	8			
	H85	60	88,176	8,382				83	8	83	8			
H86	61	88,176	8,060				83	8	83	8				
H87	62	88,176	7,750				83	7	83	7				
H88	63	88,176	7,452				83	7	83	7				
H89	64	88,176	7,165				83	7	83	7				
H90	65	88,176	6,889				83	6	83	6				
H91	66	88,176	6,624				83	6	83	6				
H92	67	88,176	6,370				83	6	83	6				
H93	68	88,176	6,125				83	6	83	6				
H94	69	88,176	5,889				83	6	83	6				
H95	70	88,176	5,663				83	5	83	5				
H96	71	88,176	5,445				83	5	83	5				
H97	72	88,176	5,235				83	5	83	5				
H98	73	88,176	5,034				83	5	83	5				
H99	74	88,176	4,840				83	5	83	5				
H100	75	88,176	4,654				83	4	83	4				
H101	76	88,176	4,475				83	4	83	4				
H102	77	88,176	4,303				83	4	83	4				
H103	78	88,176	4,138				83	4	83	4				
H104	79	88,176	3,978				83	4	83	4				
H105	80	88,176	3,825				83	4	83	4				
合 計			5,613,765	1,084,351	2,856	1,087,207	183,367	113,162	5,388	1,164	188,755	114,326	9.5	972,881

様式-5 費用対便益（感度分析 残工期+10% 河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C			
			便 益 ①			建設費③	維持管理費④		計③+④					
			便益	現在価値			費用	現在価値				費用	現在価値	
	H25	0	0	0		0	0	0	0	0				
	H26	1	0	0		3,910	3,760	0	0	3,910	3,760			
	H27	2	926	856		4,782	4,421	1	1	4,783	4,422			
	H28	3	1,851	1,646		6,306	5,606	15	13	6,321	5,619			
	H29	4	2,777	2,374		7,118	6,084	23	20	7,141	6,104			
	H30	5	3,702	3,043		7,206	5,923	25	21	7,231	5,944			
	H31	6	3,702	2,926		6,974	5,512	27	21	7,001	5,533			
	H32	7	3,702	2,813		8,364	6,356	28	21	8,392	6,377			
	H33	8	3,702	2,705		10,838	7,919	30	22	10,868	7,941			
	H34	9	3,702	2,601		10,145	7,128	31	22	10,176	7,150			
	H35	10	3,702	2,501		6,452	4,359	31	21	6,483	4,380			
	H36	11	3,702	2,405		10,669	6,930	31	20	10,700	6,950			
	H37	12	3,702	2,312		7,853	4,905	31	19	7,884	4,924			
	H38	13	8,839	5,308		8,606	5,169	34	20	8,640	5,189			
	H39	14	13,977	8,071		8,762	5,060	35	20	8,797	5,080			
	H40	15	19,223	10,674		8,781	4,876	36	20	8,817	4,896			
	H41	16	24,470	13,065		7,771	4,149	37	20	7,808	4,169			
	H42	17	29,717	15,256		6,988	3,587	38	20	7,026	3,607			
	H43	18	34,963	17,259		6,893	3,403	38	19	6,931	3,422			
	H44	19	40,210	19,085		7,114	3,377	38	18	7,152	3,395			
	H45	20	45,457	20,746		7,714	3,521	38	17	7,752	3,538			
	H46	21	50,898	22,336		8,227	3,610	47	21	8,274	3,631			
	H47	22	56,340	23,773		8,059	3,401	47	20	8,106	3,421			
	H48	23	87,591	35,538		3,252	1,319	49	20	3,301	1,339			
	H49	24	87,786	34,247		3,269	1,275	51	20	3,320	1,295			
	H50	25	87,981	33,003		3,112	1,167	54	20	3,166	1,187			
	H51	26	88,176	31,804		3,072	1,108	56	20	3,128	1,128			
	H52	27	88,176	30,581		3,072	1,065	59	20	3,131	1,085			
	H53	28	88,176	29,405		3,072	1,024	62	21	3,134	1,045			
	H54	29	88,176	28,274		3,072	985	66	21	3,138	1,006			
	H55	30	88,176	27,186		3,072	947	69	21	3,141	968			
	H56	31	88,176	26,141		3,072	911	73	22	3,145	933			
	H57	32	88,176	25,135		3,072	876	76	22	3,148	898			
	H58	33	88,176	24,169		3,072	842	80	22	3,152	864			
	H59	34	88,176	23,239				83	22	83	22			
	H60	35	88,176	22,345				83	21	83	21			
	H61	36	88,176	21,486				83	20	83	20			
	H62	37	88,176	20,659				83	19	83	19			
	H63	38	88,176	19,865				83	19	83	19			
	H64	39	88,176	19,101				83	18	83	18			
	H65	40	88,176	18,366				83	17	83	17			
	H66	41	88,176	17,660				83	17	83	17			
	H67	42	88,176	16,980				83	16	83	16			
	H68	43	88,176	16,327				83	15	83	15			
	H69	44	88,176	15,699				83	15	83	15			
	H70	45	88,176	15,096				83	14	83	14			
	H71	46	88,176	14,515				83	14	83	14			
	H72	47	88,176	13,957				83	13	83	13			
	H73	48	88,176	13,420				83	13	83	13			
	H74	49	88,176	12,904				83	12	83	12			
	H75	50	88,176	12,407				83	12	83	12			
	H76	51	88,176	11,930				83	11	83	11			
	H77	52	88,176	11,471				83	11	83	11			
	H78	53	88,176	11,030				83	10	83	10			
	H79	54	88,176	10,606				83	10	83	10			
	H80	55	88,176	10,198				83	10	83	10			
	H81	56	88,176	9,806				83	9	83	9			
	H82	57	88,176	9,429				83	9	83	9			
	H83	58	88,176	9,066				83	9	83	9			
	H84	59	88,176	8,717				83	8	83	8			
	H85	60	88,176	8,382				83	8	83	8			
	H86	61	88,176	8,060				83	8	83	8			
	H87	62	88,176	7,750				83	7	83	7			
	H88	63	88,176	7,452				83	7	83	7			
	H89	64	88,176	7,165				83	7	83	7			
	H90	65	88,176	6,889				83	6	83	6			
	H91	66	88,176	6,624				83	6	83	6			
	H92	67	88,176	6,370				83	6	83	6			
	H93	68	88,176	6,125				83	6	83	6			
	H94	69	88,176	5,889				83	6	83	6			
	H95	70	88,176	5,663				83	5	83	5			
	H96	71	88,176	5,445				83	5	83	5			
	H97	72	88,176	5,235				83	5	83	5			
	H98	73	88,176	5,034				83	5	83	5			
	H99	74	88,176	4,840				83	5	83	5			
	H100	75	88,176	4,654				83	4	83	4			
	H101	76	88,176	4,475				83	4	83	4			
	H102	77	88,176	4,303				83	4	83	4			
	H103	78	88,176	4,138				83	4	83	4			
	H104	79	88,176	3,978				83	4	83	4			
	H105	80	88,176	3,825				83	4	83	4			
	H106	81	88,176	3,678				83	3	83	3			
	H107	82	88,176	3,537				83	3	83	3			
	H108	83	88,176	3,401				83	3	83	3			
合計			5,736,830	1,026,429	2,820	1,029,249	203,741	120,575	5,506	1,114	209,247	121,689	8.5	907,560

様式-5 費用対便益（感度分析 残工期-10% 河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)		残存価値 ②	計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①				建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
	H25	0	0	0			0	0	0	0	0			
	H26	1	0	0			4,898	4,710	0	0	4,898	4,710		
	H27	2	1,234	1,141			6,399	5,916	3	3	6,402	5,919		
	H28	3	2,468	2,194			8,382	7,452	23	20	8,405	7,472		
	H29	4	3,702	3,164			8,851	7,566	24	21	8,875	7,587		
	H30	5	3,702	3,043			8,524	7,006	26	21	8,550	7,027		
	H31	6	3,702	2,926			11,170	8,828	29	23	11,199	8,851		
	H32	7	3,702	2,813			13,489	10,251	31	24	13,520	10,275		
	H33	8	3,702	2,705			8,584	6,272	31	23	8,615	6,295		
	H34	9	3,702	2,601			12,467	8,759	31	22	12,498	8,781		
	H35	10	3,702	2,501			9,701	6,554	31	21	9,732	6,575		
	H36	11	9,981	6,483			10,642	6,913	35	23	10,677	6,936		
	H37	12	16,260	10,156			10,732	6,703	35	22	10,767	6,725		
	H38	13	22,680	13,621			9,909	5,951	37	22	9,946	5,973		
	H39	14	29,099	16,804			8,540	4,932	38	22	8,578	4,954		
	H40	15	35,519	19,722			8,433	4,683	38	21	8,471	4,704		
	H41	16	41,938	22,391			9,021	4,816	38	20	9,059	4,836		
	H42	17	48,358	24,826			9,915	5,090	38	20	9,953	5,110		
	H43	18	54,777	27,039			9,873	4,874	38	19	9,911	4,893		
	H44	19	87,299	41,436			3,977	1,888	49	23	4,026	1,911		
	H45	20	87,591	39,975			3,949	1,802	52	24	4,001	1,826		
	H46	21	87,884	38,566			3,755	1,648	55	24	3,810	1,672		
	H47	22	88,176	37,206			3,755	1,584	57	24	3,812	1,608		
	H48	23	88,176	35,775			3,755	1,524	62	25	3,817	1,549		
	H49	24	88,176	34,399			3,755	1,465	66	26	3,821	1,491		
	H50	25	88,176	33,076			3,755	1,409	71	27	3,826	1,436		
	H51	26	88,176	31,804			3,755	1,354	75	27	3,830	1,381		
	H52	27	88,176	30,581			3,755	1,302	79	27	3,834	1,329		
	H53	28	88,176	29,405					83	28	83	28		
	H54	29	88,176	28,274					83	27	83	27		
	H55	30	88,176	27,186					83	26	83	26		
	H56	31	88,176	26,141					83	25	83	25		
	H57	32	88,176	25,135					83	24	83	24		
	H58	33	88,176	24,169					83	23	83	23		
	H59	34	88,176	23,239					83	22	83	22		
	H60	35	88,176	22,345					83	21	83	21		
	H61	36	88,176	21,486					83	20	83	20		
	H62	37	88,176	20,659					83	19	83	19		
	H63	38	88,176	19,865					83	19	83	19		
	H64	39	88,176	19,101					83	18	83	18		
	H65	40	88,176	18,366					83	17	83	17		
	H66	41	88,176	17,660					83	17	83	17		
	H67	42	88,176	16,980					83	16	83	16		
	H68	43	88,176	16,327					83	15	83	15		
	H69	44	88,176	15,699					83	15	83	15		
	H70	45	88,176	15,096					83	14	83	14		
	H71	46	88,176	14,515					83	14	83	14		
	H72	47	88,176	13,957					83	13	83	13		
	H73	48	88,176	13,420					83	13	83	13		
	H74	49	88,176	12,904					83	12	83	12		
	H75	50	88,176	12,407					83	12	83	12		
	H76	51	88,176	11,930					83	11	83	11		
	H77	52	88,176	11,471					83	11	83	11		
	H78	53	88,176	11,030					83	10	83	10		
	H79	54	88,176	10,606					83	10	83	10		
	H80	55	88,176	10,198					83	10	83	10		
	H81	56	88,176	9,806					83	9	83	9		
	H82	57	88,176	9,429					83	9	83	9		
	H83	58	88,176	9,066					83	9	83	9		
	H84	59	88,176	8,717					83	8	83	8		
	H85	60	88,176	8,382					83	8	83	8		
	H86	61	88,176	8,060					83	8	83	8		
	H87	62	88,176	7,750					83	7	83	7		
	H88	63	88,176	7,452					83	7	83	7		
	H89	64	88,176	7,165					83	7	83	7		
	H90	65	88,176	6,889					83	6	83	6		
	H91	66	88,176	6,624					83	6	83	6		
	H92	67	88,176	6,370					83	6	83	6		
	H93	68	88,176	6,125					83	6	83	6		
	H94	69	88,176	5,889					83	6	83	6		
	H95	70	88,176	5,663					83	5	83	5		
	H96	71	88,176	5,445					83	5	83	5		
	H97	72	88,176	5,235					83	5	83	5		
	H98	73	88,176	5,034					83	5	83	5		
	H99	74	88,176	4,840					83	5	83	5		
	H100	75	88,176	4,654					83	4	83	4		
	H101	76	88,176	4,475					83	4	83	4		
	H102	77	88,176	4,303					83	4	83	4		
合 計			5,488,858	1,143,892	3,569	1,147,461	203,741	131,252	5,242	1,195	208,983	132,447	8.7	1,015,014

様式-5 費用対便益（感度分析 資産+10% 河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			費 用 (C)						費用便益比 B/C	純現在価値 B-C	
			便益①		残存価値 ②	計 ①+②	建設費③		維持管理費④		計③+④			
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値	費用			現在価値
	H25	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
	H26	1	0	0		4,301	4,136	0	0	4,301	4,136			
	H27	2	1,354	1,252		5,367	4,962	2	2	5,369	4,964			
	H28	3	2,709	2,408		7,329	6,515	22	20	7,351	6,535			
	H29	4	4,063	3,473		8,044	6,876	24	21	8,068	6,897			
	H30	5	4,063	3,339		7,847	6,450	26	21	7,873	6,471			
	H31	6	4,063	3,211		7,496	5,924	28	22	7,524	5,946			
	H32	7	4,063	3,088		11,757	8,934	29	22	11,786	8,956			
	H33	8	4,063	2,969		12,303	8,990	31	23	12,334	9,013			
	H34	9	4,063	2,855		6,581	4,624	31	22	6,612	4,646			
	H35	10	4,063	2,745		11,736	7,928	31	21	11,767	7,949			
	H36	11	4,063	2,639		8,639	5,612	31	20	8,670	5,632			
	H37	12	10,261	6,409		9,558	5,970	35	22	9,593	5,992			
	H38	13	16,458	9,884		9,658	5,800	35	21	9,693	5,821			
	H39	14	22,790	13,161		9,659	5,578	36	21	9,695	5,599			
	H40	15	29,122	16,170		7,806	4,334	38	21	7,844	4,355			
	H41	16	35,455	18,930		7,566	4,040	38	20	7,604	4,060			
	H42	17	41,787	21,452		7,605	3,904	38	20	7,643	3,924			
	H43	18	48,119	23,753		8,339	4,116	38	19	8,377	4,135			
	H44	19	54,452	25,845		9,070	4,305	47	22	9,117	4,327			
	H45	20	61,041	27,858		8,865	4,046	47	21	8,912	4,067			
	H46	21	95,936	42,100		3,577	1,570	49	22	3,626	1,592			
	H47	22	96,193	40,589		3,598	1,518	52	22	3,650	1,540			
	H48	23	96,450	39,132		3,380	1,371	54	22	3,434	1,393			
	H49	24	96,707	37,727		3,380	1,319	56	22	3,436	1,341			
	H50	25	96,707	36,276		3,380	1,268	60	23	3,440	1,291			
	H51	26	96,707	34,881		3,380	1,219	64	23	3,444	1,242			
	H52	27	96,707	33,540		3,380	1,172	68	24	3,448	1,196			
	H53	28	96,707	32,250		3,380	1,127	72	24	3,452	1,151			
	H54	29	96,707	31,009		3,380	1,084	76	24	3,456	1,108			
	H55	30	96,707	29,817		3,380	1,042	80	25	3,460	1,067			
	H56	31	96,707	28,670				83	25	83	25			
	H57	32	96,707	27,567				83	24	83	24			
	H58	33	96,707	26,507				83	23	83	23			
	H59	34	96,707	25,487				83	22	83	22			
	H60	35	96,707	24,507				83	21	83	21			
	H61	36	96,707	23,564				83	20	83	20			
	H62	37	96,707	22,658				83	19	83	19			
	H63	38	96,707	21,787				83	19	83	19			
	H64	39	96,707	20,949				83	18	83	18			
	H65	40	96,707	20,143				83	17	83	17			
	H66	41	96,707	19,368				83	17	83	17			
	H67	42	96,707	18,623				83	16	83	16			
	H68	43	96,707	17,907				83	15	83	15			
	H69	44	96,707	17,218				83	15	83	15			
	H70	45	96,707	16,556				83	14	83	14			
	H71	46	96,707	15,919				83	14	83	14			
	H72	47	96,707	15,307				83	13	83	13			
	H73	48	96,707	14,718				83	13	83	13			
	H74	49	96,707	14,152				83	12	83	12			
	H75	50	96,707	13,608				83	12	83	12			
	H76	51	96,707	13,085				83	11	83	11			
	H77	52	96,707	12,581				83	11	83	11			
	H78	53	96,707	12,097				83	10	83	10			
	H79	54	96,707	11,632				83	10	83	10			
	H80	55	96,707	11,185				83	10	83	10			
	H81	56	96,707	10,755				83	9	83	9			
	H82	57	96,707	10,341				83	9	83	9			
	H83	58	96,707	9,943				83	9	83	9			
	H84	59	96,707	9,561				83	8	83	8			
	H85	60	96,707	9,193				83	8	83	8			
	H86	61	96,707	8,839				83	8	83	8			
	H87	62	96,707	8,499				83	7	83	7			
	H88	63	96,707	8,173				83	7	83	7			
	H89	64	96,707	7,858				83	7	83	7			
	H90	65	96,707	7,556				83	6	83	6			
	H91	66	96,707	7,265				83	6	83	6			
	H92	67	96,707	6,986				83	6	83	6			
	H93	68	96,707	6,717				83	6	83	6			
	H94	69	96,707	6,459				83	6	83	6			
	H95	70	96,707	6,210				83	5	83	5			
	H96	71	96,707	5,972				83	5	83	5			
	H97	72	96,707	5,742				83	5	83	5			
	H98	73	96,707	5,521				83	5	83	5			
	H99	74	96,707	5,309				83	5	83	5			
	H100	75	96,707	5,105				83	4	83	4			
	H101	76	96,707	4,908				83	4	83	4			
	H102	77	96,707	4,719				83	4	83	4			
	H103	78	96,707	4,538				83	4	83	4			
	H104	79	96,707	4,363				83	4	83	4			
	H105	80	96,707	4,196				83	4	83	4			
合計			6,156,930	1,189,285	3,172	1,192,457	203,741	125,734	5,388	1,164	209,129	126,898	9.4	1,065,559

様式-5 費用対便益（感度分析 資産-10% 河川整備計画の全体事業）

水系名：信濃川 河川名：大河津分水路、信濃川、魚野川 単位：百万円

年次	年度	t	便 益 (B)			計 ①+②	費 用 (C)				費用便益比 B/C	純現在価値 B-C		
			便益①		残存価値 ②		建設費③		維持管理費④				計③+④	
			便益	現在価値			費用	現在価値	費用	現在価値			費用	現在価値
	H25	0	0	0		0	0	0	0	0	0			
	H26	1	0	0		4,301	4,136	0	0	4,301	4,136			
	H27	2	1,227	1,134		5,367	4,962	2	2	5,369	4,964			
	H28	3	2,454	2,182		7,329	6,515	22	20	7,351	6,535			
	H29	4	3,681	3,147		8,044	6,876	24	21	8,068	6,897			
	H30	5	3,681	3,026		7,847	6,450	26	21	7,873	6,471			
	H31	6	3,681	2,909		7,496	5,924	28	22	7,524	5,946			
	H32	7	3,681	2,797		11,757	8,934	29	22	11,786	8,956			
	H33	8	3,681	2,690		12,303	8,990	31	23	12,334	9,013			
	H34	9	3,681	2,586		6,581	4,624	31	22	6,612	4,646			
	H35	10	3,681	2,487		11,736	7,928	31	21	11,767	7,949			
	H36	11	3,681	2,391		8,639	5,612	31	20	8,670	5,632			
	H37	12	8,786	5,488		9,558	5,970	35	22	9,593	5,992			
	H38	13	13,891	8,343		9,658	5,800	35	21	9,693	5,821			
	H39	14	19,107	11,034		9,659	5,578	36	21	9,695	5,599			
	H40	15	24,322	13,505		7,806	4,334	38	21	7,844	4,355			
	H41	16	29,538	15,771		7,566	4,040	38	20	7,604	4,060			
	H42	17	34,754	17,842		7,605	3,904	38	20	7,643	3,924			
	H43	18	39,970	19,730		8,339	4,116	38	19	8,377	4,135			
	H44	19	45,185	21,447		9,070	4,305	47	22	9,117	4,327			
	H45	20	50,612	23,099		8,865	4,046	47	21	8,912	4,067			
	H46	21	79,353	34,823		3,577	1,570	49	22	3,626	1,592			
	H47	22	79,564	33,572		3,598	1,518	52	22	3,650	1,540			
	H48	23	79,775	32,367		3,380	1,371	54	22	3,434	1,393			
	H49	24	79,986	31,204		3,380	1,319	56	22	3,436	1,341			
	H50	25	79,986	30,004		3,380	1,268	60	23	3,440	1,291			
	H51	26	79,986	28,850		3,380	1,219	64	23	3,444	1,242			
	H52	27	79,986	27,740		3,380	1,172	68	24	3,448	1,196			
	H53	28	79,986	26,674		3,380	1,127	72	24	3,452	1,151			
	H54	29	79,986	25,648		3,380	1,084	76	24	3,456	1,108			
	H55	30	79,986	24,661		3,380	1,042	80	25	3,460	1,067			
	H56	31	79,986	23,713				83	25	83	25			
	H57	32	79,986	22,801				83	24	83	24			
	H58	33	79,986	21,924				83	23	83	23			
	H59	34	79,986	21,080				83	22	83	22			
	H60	35	79,986	20,270				83	21	83	21			
	H61	36	79,986	19,490				83	20	83	20			
	H62	37	79,986	18,740				83	19	83	19			
	H63	38	79,986	18,020				83	19	83	19			
	H64	39	79,986	17,327				83	18	83	18			
	H65	40	79,986	16,660				83	17	83	17			
	H66	41	79,986	16,019				83	17	83	17			
	H67	42	79,986	15,403				83	16	83	16			
	H68	43	79,986	14,811				83	15	83	15			
	H69	44	79,986	14,241				83	15	83	15			
	H70	45	79,986	13,693				83	14	83	14			
	H71	46	79,986	13,167				83	14	83	14			
	H72	47	79,986	12,660				83	13	83	13			
	H73	48	79,986	12,173				83	13	83	13			
	H74	49	79,986	11,705				83	12	83	12			
	H75	50	79,986	11,255				83	12	83	12			
	H76	51	79,986	10,822				83	11	83	11			
	H77	52	79,986	10,406				83	11	83	11			
	H78	53	79,986	10,006				83	10	83	10			
	H79	54	79,986	9,621				83	10	83	10			
	H80	55	79,986	9,251				83	10	83	10			
	H81	56	79,986	8,895				83	9	83	9			
	H82	57	79,986	8,553				83	9	83	9			
	H83	58	79,986	8,224				83	9	83	9			
	H84	59	79,986	7,908				83	8	83	8			
	H85	60	79,986	7,604				83	8	83	8			
	H86	61	79,986	7,311				83	8	83	8			
	H87	62	79,986	7,030				83	7	83	7			
	H88	63	79,986	6,759				83	7	83	7			
	H89	64	79,986	6,500				83	7	83	7			
	H90	65	79,986	6,250				83	6	83	6			
	H91	66	79,986	6,009				83	6	83	6			
	H92	67	79,986	5,778				83	6	83	6			
	H93	68	79,986	5,556				83	6	83	6			
	H94	69	79,986	5,342				83	6	83	6			
	H95	70	79,986	5,137				83	5	83	5			
	H96	71	79,986	4,939				83	5	83	5			
	H97	72	79,986	4,749				83	5	83	5			
	H98	73	79,986	4,566				83	5	83	5			
	H99	74	79,986	4,391				83	5	83	5			
	H100	75	79,986	4,222				83	4	83	4			
	H101	76	79,986	4,060				83	4	83	4			
	H102	77	79,986	3,903				83	4	83	4			
	H103	78	79,986	3,753				83	4	83	4			
	H104	79	79,986	3,609				83	4	83	4			
	H105	80	79,986	3,470				83	4	83	4			
合 計			5,097,188	986,927	3,172	990,099	203,741	125,734	5,388	1,164	209,129	126,898	7.8	863,201

様式-6 事業費の内訳書（河川整備計画の全体事業）

事業費の内訳書

河川事業

事業名	信濃川水系河川整備計画[中流部]（河川整備計画の全体事業費）
-----	--------------------------------

評価年度	H25
------	-----

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考	
工事費			式		150,718		
	本工事費		式		139,183		
		第二床固改築	式		1	37,367	
		堤防整備	km		58	27,098	
		河道掘削	千m3		15,725	65,688	
		護岸	km		10	8,475	
		樋門	基		1	555	
	附帯工事費		式	1	11,535	樋管、道路、その他	
用地費及補償費			式		3,829		
	用地費		式	1	814		
	補償費		式	1	3,015		
間接経費			式	1	23,986		
工事諸費			式	1	25,208		
事業費 計			式		203,741		

維持管理費			式	1	5,388	
-------	--	--	---	---	-------	--

※1 事業費については、事業の執行状況を踏まえて再評価ごとに適宜見直すこと。

※2 「工種」及び「金額」については、原則、治水経済調査マニュアル(案)に準拠して記載すること。

※3 上記によらないものについては、過去の類似の実績等に基づき記載すること。

※4 備考欄に、一式計上している工種の内容等を記載すること。