

主要事業の概要

大河津

②燕市新長地先等(大河津分水路右岸)

堤防

大河津分水路右岸の堤防を洪水による安全性を向上させるため、堤防断面の拡幅を行います。万が一、当区間の堤防が決壊した場合は、はん濫の影響は新潟市にまで及ぶ甚大な被害が想定されます。

平成31年度は、平成30年度に引続き島崎川樋管及び島崎川排水機場の改築に着手するとともに、用水路の付け替え及び堤防断面拡大のための盛土を行います。



信濃川

③長岡市榎下町～ 藤沢町地先

河道掘削

長岡地区は、背後地に多くの人命と資産を抱え、ひとたび水害が発生すると甚大な被害となります。中でも当地区は、公共施設や要配慮者利用施設に浸水被害が及ぶことが予想されています。

これまで、長岡地区では、水衝部の解消と河道の安定を図るため、導流堤整備や低水路掘削等を計画的に実施してきました。

平成31年度は、「防災・減災・国土強靱化のための3ヶ年緊急対策」の「全国の河川における洪水時の危険性に関する緊急対策(河道等)」の一環として、河道掘削・樹木伐採に着手します。



信濃川

④小千谷市 塩殿・川井・岩沢地先

河道掘削

小千谷市塩殿・川井・岩沢地区の堤防高は、計画高水位(HWL)以下であり、洪水の安全な流下が困難な状況です。背後地には家屋や国道があり、家屋などへの浸水被害を防止する必要があります。

平成31年度は、「防災・減災・国土強靱化のための3ヶ年緊急対策」の「全国の河川における洪水時の危険性に関する緊急対策(河道等)」の一環として、河道掘削・樹木伐採に着手します。



魚野川

⑤長岡市川口和南津地先

河道掘削

長岡市川口和南津地区は、河積不足のため、流下能力が不足し、洪水の安全な流下が困難な状況です。背後地には家屋や国道があり、家屋などへの浸水被害を防止する必要があります。

平成31年度は、「防災・減災・国土強靱化のための3ヶ年緊急対策」の「全国の河川における洪水時の危険性に関する緊急対策(河道等)」の一環として、河道掘削・樹木伐採に着手します。

