

○ 富山県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が1橋あり、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は225橋（16.1%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は446橋（31.9%）

## <平成26年度管理者別点検結果(橋梁)>

管理者	管理施設数	点検実施数	判定区分内訳			
			I	II	III	IV
国土交通省	389	76	28	46	2	0
高速道路株式会社	294	33	0	23	10	0
富山県道路公社	97	5	0	3	2	0
富山県	3,248	670	403	143	124	0
市町村	8,015	616	297	231	87	1
合計	12,043	1,400	728	446	225	1

- 富山県のトンネル橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は無く、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は6トンネル（42.9%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は3トンネル（21.4%）

## <平成26年度管理者別点検結果(トンネル)>

管理者	管理施設数	点検実施数	判定区分内訳			
			I	II	III	IV
国土交通省	29	5	5	0	0	0
高速道路株式会社	14	7	0	3	4	0
富山県道路公社	2	0	0	0	0	0
富山県	45	0	0	0	0	0
市町村	28	2	0	0	2	0
合計	118	14	5	3	6	0

- 富山県の道路附属物等（シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等）の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は無く、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は1施設（1.5%）、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は36施設（54.5%）

## <平成26年度管理者別点検結果(道路附属物等)>

管理者	管理施設数	点検実施数	判定区分内訳			
			I	II	III	IV
国土交通省	145	36	25	10	1	0
高速道路株式会社	135	26	0	26	0	0
富山県道路公社	39	4	4	0	0	0
富山県	405	0	0	0	0	0
市町村	24	0	0	0	0	0
合計	748	66	29	36	1	0