

6. 重要水防箇所一覽表

(令和6年度)

(総括表)

河川名	直轄管 理区間 延 長 (km)	施行令 2条7号 区 間 延 長 (km)	重 要 水 防 箇 所									要注意区間			堤防整備状況			
			重要度A区間			重要度B区間			計			新堤・破堤跡 旧 川 跡		工 事 施 工 箇 所	完 成 (km)	暫 定 (km)	未 施 工 (km)	計 (km)
			堤 防		工 作 物	堤 防		工 作 物	堤 防		工 作 物							
			箇 所	延 長 (m)		箇 所	延 長 (m)		箇 所	延 長 (m)		箇 所	延 長 (m)					
阿賀川	31.6		0	0	1	74	29,389	4	74	29,389	5	12	6,130	0	45.6	4.3	0.0	49.9
日橋川	6.6		0	0	0	19	15,261	2	19	15,261	2	13	3,458	0	12.5	0.0	0.0	12.5
湯 川	2.2		0	0	1	6	3,958	2	6	3,958	3	0	0	0	4.8	0.0	0.0	4.8
計	40.4		0	0	2	99	48,608	8	99	48,608	10	25	9,588	0	62.9	4.3	0.0	67.2

R6重要水防区域一覧表 (越水(溢水))

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	宇内 青津		5.0km+0 ～ 5.2km+50	会津坂下町	堤防高 不 足		274	越 水	積み土嚢	堤防高不足
	3	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+50 ～ 5.6km+80	会津坂下町	堤防高 不 足		449	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	4	左岸	会津坂下町	青木		5.8km-20 ～ 7.2km+20	会津坂下町	堤防高 不 足		1,474	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	5	左岸	会津坂下町	青木 沼越		7.4km-40 ～ 8.2km-60	会津坂下町	堤防高 不 足		884	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	7	左岸	会津坂下町	沼越 立川		8.6km+70 ～ 10.0km-30	会津坂下町	堤防高 不 足		1,014	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	8	左岸	会津坂下町	海老細		13.8km-200 ～ 13.8km-20	会津坂下町	堤防高 不 足		180	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	9	左岸	会津坂下町	東原		15.6km-90 ～ 15.6km-30	会津坂下町	堤防高 不 足		60	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	10	左岸	会津美里町	大石		27.2km-20 ～ 27.2km+30	会津美里町	堤防高 不 足		50	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	2	右岸	喜多方市慶徳町 喜多方市塩川町	山科 会知		5.0km+0 ～ 7.2km+40	喜多方市	堤防高 不 足		1,877	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		7.4km-30 ～ 10.2km-20	喜多方市	堤防高 不 足		3,029	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	11	右岸	会津若松市大戸町	下雨屋		29.0km-30 ～ 29.0km+20	会津若松市	堤防高 不 足		50	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	12	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄		31.2km-80 ～ 31.4km+70	会津若松市	堤防高 不 足		356	越 水	積み土嚢	堤防高不足
阿賀川計										9,697			

R6重要水防区域一覧表 (越水(溢水) 前項の続き)

河川名	番号	左岸 右岸別	位置			距離標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
日 橋 川	13	左岸	湯川村	浜崎		2.6km+10 ～ 3.0km-40	湯川村	堤防高 不 足		363	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	17	左岸	湯川村	浜崎		3.4km+50 ～ 3.4km+150	湯川村	堤防高 不 足		100	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	19	左岸	湯川村	浜崎 湊		4.2km+20 ～ 5.2km+30	湯川村	堤防高 不 足		950	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	14	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km-90 ～ 2.8km+190	喜多方市	堤防高 不 足		280	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	15	右岸	喜多方市塩川町	竹ノ花		3.2km+0 ～ 3.2km+50	喜多方市	堤防高 不 足		50	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	16	右岸	喜多方市塩川町	竹ノ花 中町		3.4km-30 ～ 3.4km+150	喜多方市	堤防高 不 足		180	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	18	右岸	喜多方市塩川町	東栄町 金橋		3.8km-90 ～ 5.0km+100	喜多方市	堤防高 不 足		1,318	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	日橋川計									3,241			
湯 川	20	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km-100 ～ 1.4km-40	会津若松市	堤防高 不 足		1,067	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	21	右岸	会津若松市神指町	中四合		0.4km-80 ～ 0.4km+90	会津若松市	堤防高 不 足		170	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	22	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		0.6km+50 ～ 1.4km+120	会津若松市	堤防高 不 足		864	越 水	積み土嚢	余裕高不足
	湯川計									2,101			
合 計										15,039			

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水(堤防断面))

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿 賀 川	4	左岸	会津坂下町	青木		7.0km-110 ~ 7.0km-80	会津坂下町	堤防断面 不 足		30	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	7	左岸	会津坂下町	青木		7.6km-45 ~ 7.6km+37	会津坂下町	堤防断面 不 足		82	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	10	左岸	会津坂下町	五香		11.4km-18 ~ 11.6km-25	会津坂下町	堤防断面 不 足		194	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	18	左岸	会津若松市北会津町	三本松		22.8km+0 ~ 23.0km+0	会津若松市	堤防断面 不 足		197	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	1	右岸	会津坂下町	青木		6.2km-37 ~ 6.2km+20	会津坂下町	堤防断面 不 足		57	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	2	右岸	会津坂下町	青木		6.4km+83 ~ 6.4km+123	会津坂下町	堤防断面 不 足		40	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	3	右岸	会津坂下町	青木		6.6km+0 ~ 6.8km-48	会津坂下町	堤防断面 不 足		95	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	5	右岸	会津坂下町	青木		7.0km-16 ~ 7.0km+35	会津坂下町	堤防断面 不 足		51	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.2km-30 ~ 7.4km-80	喜多方市	堤防断面 不 足		155	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	8	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.6km-20 ~ 7.6km+20	喜多方市	堤防断面 不 足		40	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	9	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.8km+50 ~ 8.2km+50	喜多方市	堤防断面 不 足		291	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	11	右岸	湯 川 村	堂畑		11.8km+117 ~ 11.8km+157	湯川村	堤防断面 不 足		40	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	12	右岸	湯 川 村	佐野目		13.8km+53 ~ 14.0km-35	湯川村	堤防断面 不 足		61	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+0 ~ 18.2km+0	会津若松市	堤防断面 不 足		398	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	14	右岸	会津若松市神指町	中四合		18.8km+0 ~ 19.4km+4	会津若松市	堤防断面 不 足		645	決 壊	シート張工 (木流し工)	

R6重要水防区域一覧表（堤体漏水(堤防断面) 前項の続き）

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿賀川	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.6km+118 ～ 21.2km+0	会津若松市	堤防断面 不 足		455	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ～ 22.2km+0	会津若松市	堤防断面 不 足		190	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	17	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.4km+0 ～ 22.4km+46	会津若松市	堤防断面 不 足		46	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	19	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.2km+0 ～ 24.4km+0	会津若松市	堤防断面 不 足		186	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	20	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄南原		30.6km+0 ～ 31.6km+0	会津若松市	堤防断面 不 足		980	決 壊	シート張工 (木流し工)	
	阿賀川計									4,233			

R6重要水防区域一覧表（堤体漏水（法崩れ・すべり））

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			種 別	A	B								
阿賀川	1	右岸	湯川村	堂畑 勝常		11.6km+100 ～ 12.4km+0	湯川村	法崩れ すべり		725	決壊	シート張工	裏法
	2	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.2km+110 ～ 22.8km+120	会津若松市	法崩れ すべり		635	決壊	シート張工	裏法
	阿賀川計									1,360			
日橋川	3	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	会知 浜崎		0km+0 ～ 3.0km+0	喜多方市 湯川村	法崩れ すべり		2,989	決壊	シート張工	裏法
	4	左岸	湯川村 会津若松市	浜崎 福島		4.2km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	法崩れ すべり		2,126	決壊	シート張工	裏法
	日橋川計									5,115			
合 計										6,475			

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水)

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿 賀 川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+0 ~ 5.4km+0	会津坂下町	漏 水		223	決 壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	沼越		8.0km+0 ~ 8.4km+0	会津坂下町	漏 水		394	決 壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ~ 9.8km+0	会津坂下町	漏 水		630	決 壊	月の輪工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	立川		10.0km+0 ~ 10.6km+0	会津坂下町	漏 水		589	決 壊	月の輪工 シート張工	
	5	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ~ 12.0km+0	会津坂下町	漏 水		574	決 壊	月の輪工 シート張工	
	7	左岸	会津坂下町	宮古		13.0km+0 ~ 13.4km+0	会津坂下町	漏 水		417	決 壊	月の輪工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古 束原		13.6km+0 ~ 15.0km+0	会津坂下町	漏 水		1,513	決 壊	月の輪工 シート張工	
	11	左岸	会津坂下町 会津若松市	束原 真宮新町北		15.8km+0 ~ 16.6km+0	会津坂下町	漏 水		727	決 壊	月の輪工 シート張工	
	12	左岸	会津若松市	真宮新町南		18.0km+0 ~ 18.2km+0	会津坂下町	漏 水		213	決 壊	月の輪工 シート張工	
	14	左岸	会津若松市北会津町	蟹川		18.8km+0 ~ 19.0km+0	会津坂下町	漏 水		200	決 壊	月の輪工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.4km+0 ~ 11.8km+0	湯川村	漏 水		414	決 壊	月の輪工 シート張工	
	9	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+0 ~ 14.0km+0	湯川村	漏 水		149	決 壊	月の輪工 シート張工	
	10	右岸	湯川村 会津坂下町	佐野目 束原		14.4km+0 ~ 15.0km+0	湯川村 会津若松市	漏 水		596	決 壊	月の輪工 シート張工	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		18.0km+0 ~ 18.2km+0	会津若松市	漏 水		201	決 壊	月の輪工 シート張工	
	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.8km+0 ~ 21.0km+0	会津若松市	漏 水		185	決 壊	月の輪工 シート張工	

R6重要水防区域一覧表 (堤体漏水 前項の続き)

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿賀川	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		21.6km+0 ～ 21.8km+0	会津若松市	漏 水		204	決 壊	月の輪工 シート張工	
	17	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ～ 22.4km+0	会津若松市	漏 水		413	決 壊	月の輪工 シート張工	
	18	右岸	会津若松市門田町	飯寺		23.4km+0 ～ 23.6km+0	会津若松市	漏 水		200	決 壊	月の輪工 シート張工	
	19	右岸	会津若松市門田町	面川		26.8km+0 ～ 27.0km+0	会津若松市	漏 水		199	決 壊	月の輪工 シート張工	
	20	右岸	会津若松市門田町	面川		27.2km+0 ～ 27.6km+0	会津若松市	漏 水		400	決 壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									8,441			
日橋川	21	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏 水		1,000	決 壊	月の輪工 シート張工	
	22	左岸	喜多方市塩川町	遠田		1.6km+0 ～ 2.0km+0	喜多方市	漏 水		362	決 壊	月の輪工 シート張工	
	23	左岸	湯川村	浜崎		2.2km+0 ～ 3.4km+0	湯川村	漏 水		1,222	決 壊	月の輪工 シート張工	
	24	左岸	湯川村 会津若松市河東町	浜崎 福島		4.4km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	漏 水		1,952	決 壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									4,536			
湯川	25	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏 水		808	決 壊	月の輪工 シート張工	
	26	左岸	会津若松市御旗町			2.0km+0 ～ 2.2km+0	会津若松市	漏 水		241	決 壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									1,049			
合 計										14,026			

R6重要水防区域一覧表 (基盤漏水)

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿賀川	1	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ～ 9.8km+0	会津坂下町	漏 水		630	決 壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ～ 12.0km+0	会津坂下町	漏 水		574	決 壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	会津坂下町	宮古		12.4km+0 ～ 12.6km+0	会津坂下町	漏 水		195	決 壊	月の輪工 シート張工	
	4	右岸	会津坂下町	東原		14.6km+0 ～ 15.0km+0	湯川村 会津若松市	漏 水		393	決 壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									1,792			
日橋川	5	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏 水		1,000	決 壊	月の輪工 シート張工	
	6	左岸	湯川村	浜崎		3.6km+0 ～ 4.4km+0	湯川村	漏 水		840	決 壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									1,840			
湯川	7	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏 水		808	決 壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									808			
合 計										4,440			

R6重要水防区域一覧表 (水衝・洗掘)

河川名	番号	左 右 岸 別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準 種 別	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字				A	B			
阿 賀 川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.0km+20 ~ 5.0km+50	会津坂下町	水衝・ 洗掘		30	決 壊	木流し工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	五香		10.8km+0 ~ 11.0km+0	会津坂下町	水衝・ 洗掘		220	決 壊	木流し工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古		12.8km+0 ~ 13.0km+110	会津坂下町	水衝・ 洗掘		309	決 壊	木流し工 シート張工	
	9	左岸	会津若松市	真宮 新町北		17.2km-55 ~ 17.2km+50	会津若松市	水衝・ 洗掘		105	決 壊	木流し工 シート張工	
	13	左岸	会津美里町	惣印東 船場		25.4km+80 ~ 26.4km+150	会津美里町	水衝・ 洗掘		989	決 壊	木流し工 シート張工	
	14	左岸	会津美里町	大石		28.6km+20 ~ 28.6km+130	会津美里町	水衝・ 洗掘		110	決 壊	木流し工 シート張工	
	15	左岸	会津美里町	大石		29.4km-30 ~ 29.4km+30	会津美里町	水衝・ 洗掘		60	決 壊	木流し工 シート張工	
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		6.8km+0 ~ 7.0km+0	喜多方市	水衝・ 洗掘		159	決 壊	木流し工 シート張工	
	3	右岸	喜多方市塩川町	遠田		9.6km+110 ~ 9.8km-70	喜多方市	水衝・ 洗掘		59	決 壊	木流し工 シート張工	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.0km+100 ~ 11.0km+130	湯川村	水衝・ 洗掘		30	決 壊	木流し工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+80 ~ 12.0km+100	湯川村	水衝・ 洗掘		223	決 壊	木流し工 シート張工	
	7	右岸	湯川村	堂畑		12.6km+50 ~ 12.8km+50	湯川村	水衝・ 洗掘		206	決 壊	木流し工 シート張工	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km-5 ~ 17.8km+40	会津若松市	水衝・ 洗掘		45	決 壊	木流し工 シート張工	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		19.6km+0 ~ 20.0km+10	会津若松市	水衝・ 洗掘		416	決 壊	木流し工 シート張工	
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.0km+80 ~ 24.6km+100	会津若松市	水衝・ 洗掘		632	決 壊	木流し工 シート張工	
	16	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		30.0km+100 ~ 30.4km+0	会津若松市	水衝・ 洗掘		273	決 壊	木流し工 シート張工	
阿賀川計										3,866			

R6重要水防区域一覧表（水衝・洗掘 前項の続き）

河川名	番号	左岸 右岸別	位 置			距 離 標	水防管理 団 体	評定基準	延 長 (m)		予想される 危険概要	対策水防 工 法	備 考
			市 町 村	大 字	字			種 別	A	B			
日 橋 川	17	左岸	湯川村	浜崎		3.0km-100 ～ 3.0km+0	湯川村	水衝・ 洗掘		100	決 壊	木流し工 シート張工	
	18	右岸	喜多方市塩川町	遠田		0.4km+60 ～ 0.6km+60	喜多方市	水衝・ 洗掘		271	決 壊	木流し工 シート張工	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.0km+130 ～ 2.0km+170	喜多方市	水衝・ 洗掘		30	決 壊	木流し工 シート張工	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.6km+140 ～ 2.8km+100	喜多方市	水衝・ 洗掘		128	決 壊	木流し工 シート張工	
	日橋川計									529			
合 計										4,395			

R6重要水防区域一覧表 (工作物)

河川名	番号	岸 別	位 置			距 離 標	構 造 物 名	管 理 者	判定	現 況	予想される 危 険	備 考
			市 町 村	大 字	字							
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	長井	板沢	0.4km+70	長井橋	会津坂下町	A	桁下高不足	決壊	
		右岸		長井		0.4km+51						
	2	左岸	会津坂下町	青木	上三島	7.2km+122	会青橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	会知	前川原	7.2km+97						
	3	左岸	会津若松市北会津町	真宮	狐塚	17.2km+116	会津大橋	会津若松市	B	桁下高不足	決壊	
		右岸	会津若松市神指町	北四合	外川原	17.2km+158						
	4	左岸	会津若松市北会津町	蟹川	村東	19.8km+165	蟹川橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	20.0km+49						
	5	左岸	会津若松市北会津町	上米塚	村東	24.0km+70	大川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市門田町	飯寺	上川原	24.0km+50						
阿賀川計								5箇所				
日橋川	6	左岸	湯川村	浜崎	湊町	3.4km+170	阿賀川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	清水岸		3.4km+27						
	7	左岸	湯川村	浜崎	北殿町	3.6km+109	南大橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	古町		3.6km+26						
	日橋川計								2箇所			
湯川	8	左岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	0.8km+76	天 神 橋	会津若松市	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	村 南	0.8km+75						
	9	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳 原	1.8km-14	柳 原 橋	福 島 県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	川 向	1.8km-35						
	10	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳 原	2.0km-40	黒川排水樋管	会津中央土改	A	浸透路長不足	決壊	
湯川計								3箇所				

R6重要水防区域一覽表 (要注意区間:旧川跡)

[illegible]

R6重要水防区域一覧表 (要注意区間:旧川跡 前項の続き)

[illegible]