重要水防箇所一覧表

（令和8年度）

（総括表）

河川名	直轄管理区間延長 (km)	施行令2条7号区間延長 (km)	重要水防箇所									要注意区間			堤防整備状況			
			重要度A区間			重要度B区間			計			新提・破堤跡 旧川跡		工事施工箇所	完成 (km)	暫定 (km)	未施工 (km)	計 (km)
			堤防		工作物	堤防		工作物	堤防		工作物							
			箇所	延長 (m)		箇所	延長 (m)		箇所	延長 (m)		箇所	延長 (m)					
阿賀川	31.6		0	0	1	75	29,309	2	75	29,309	3	12	6,130	0	45.6	4.3	0.0	49.9
日橋川	6.6		0	0	0	19	15,261	2	19	15,261	2	13	3,458	0	12.5	0.0	0.0	12.5
湯　川	2.2		0	0	1	6	3,958	2	6	3,958	3	0	0	0	4.8	0.0	0.0	4.8
計	40.4		0	0	2	100	48,528	6	100	48,528	8	25	9,588	0	62.9	4.3	0.0	67.2

R8重要水防区域一覧表　　（越水(溢水)）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	宇内 青津		5.0km+0 ～ 5.2km+50	会津坂下町	堤防高不足		274	越水	積み土嚢	堤防高不足
	3	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+50 ～ 5.6km+80	会津坂下町	堤防高不足		449	越水	積み土嚢	余裕高不足
	4	左岸	会津坂下町	青木		5.8km-20 ～ 7.2km+20	会津坂下町	堤防高不足		1,474	越水	積み土嚢	余裕高不足
	5	左岸	会津坂下町	青木 沼越		7.4km-40 ～ 8.2km-60	会津坂下町	堤防高不足		884	越水	積み土嚢	余裕高不足
	7	左岸	会津坂下町	沼越 立川		8.6km+70 ～ 10.0km-30	会津坂下町	堤防高不足		1,014	越水	積み土嚢	余裕高不足
	8	左岸	会津坂下町	海老細		13.8km-200 ～ 13.8km-20	会津坂下町	堤防高不足		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	9	左岸	会津坂下町	束原		15.6km-90 ～ 15.6km-30	会津坂下町	堤防高不足		60	越水	積み土嚢	余裕高不足
	10	左岸	会津美里町	大石		27.2km-20 ～ 27.2km+30	会津美里町	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	2	右岸	喜多方市慶徳町 喜多方市塩川町	山科 会知		5.0km+0 ～ 7.2km+40	喜多方市	堤防高不足		1,877	越水	積み土嚢	余裕高不足
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		7.4km-30 ～ 10.2km-20	喜多方市	堤防高不足		3,029	越水	積み土嚢	余裕高不足
	11	右岸	会津若松市大戸町	下雨屋		29.0km-30 ～ 29.0km+20	会津若松市	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	12	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄		31.2km-80 ～ 31.4km+70	会津若松市	堤防高不足		356	越水	積み土嚢	堤防高不足
	阿賀川計									9,697			

R8重要水防区域一覧表　（越水（溢水） 前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
日橋川	13	左岸	湯川村	浜崎		2.6km+10 〜 3.0km−40	湯川村	堤防高不足		363	越水	積み土嚢	余裕高不足
	17	左岸	湯川村	浜崎		3.4km+50 〜 3.4km+150	湯川村	堤防高不足		100	越水	積み土嚢	余裕高不足
	19	左岸	湯川村	浜崎 湊		4.2km+20 〜 5.2km+30	湯川村	堤防高不足		950	越水	積み土嚢	余裕高不足
	14	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km−90 〜 2.8km+190	喜多方市	堤防高不足		280	越水	積み土嚢	余裕高不足
	15	右岸	喜多方市塩川町	竹ノ花		3.2km+0 〜 3.2km+50	喜多方市	堤防高不足		50	越水	積み土嚢	余裕高不足
	16	右岸	喜多方市塩川町	竹ノ花 中町		3.4km−30 〜 3.4km+150	喜多方市	堤防高不足		180	越水	積み土嚢	余裕高不足
	18	右岸	喜多方市塩川町	東栄町 金橋		3.8km−90 〜 5.0km+100	喜多方市	堤防高不足		1,318	越水	積み土嚢	余裕高不足
	日橋川計									3,241			
湯川	20	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km−100 〜 1.4km−40	会津若松市	堤防高不足		1,067	越水	積み土嚢	余裕高不足
	21	右岸	会津若松市神指町	中四合		0.4km−80 〜 0.4km+90	会津若松市	堤防高不足		170	越水	積み土嚢	余裕高不足
	22	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		0.6km+50 〜 1.4km+120	会津若松市	堤防高不足		864	越水	積み土嚢	余裕高不足
	湯川計									2,101			
合計										15,039			

R8重要水防区域一覧表　（堤防断面）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	4	左岸	会津坂下町	青木		7.0km−110 〜 7.0km−80	会津坂下町	堤防断面不足		30	決壊	シート張工（木流し工）	
	7	左岸	会津坂下町	青木		7.6km−45 〜 7.6km+37	会津坂下町	堤防断面不足		82	決壊	シート張工（木流し工）	
	10	左岸	会津坂下町	五香		11.4km−18 〜 11.6km−25	会津坂下町	堤防断面不足		194	決壊	シート張工（木流し工）	
	18	左岸	会津若松市北会津町	三本松		22.8km+0 〜 23.0km+0	会津若松市	堤防断面不足		197	決壊	シート張工（木流し工）	
	1	右岸	会津坂下町	青木		6.2km−37 〜 6.2km+20	会津坂下町	堤防断面不足		57	決壊	シート張工（木流し工）	
	2	右岸	会津坂下町	青木		6.4km+83 〜 6.4km+123	会津坂下町	堤防断面不足		40	決壊	シート張工（木流し工）	
	3	右岸	会津坂下町	青木		6.6km+0 〜 6.8km−48	会津坂下町	堤防断面不足		95	決壊	シート張工（木流し工）	
	5	右岸	会津坂下町	青木		7.0km−16 〜 7.0km+35	会津坂下町	堤防断面不足		51	決壊	シート張工（木流し工）	
	6	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.2km−30 〜 7.4km−80	喜多方市	堤防断面不足		155	決壊	シート張工（木流し工）	
	8	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.6km−20 〜 7.6km+20	喜多方市	堤防断面不足		40	決壊	シート張工（木流し工）	
	9	右岸	喜多方市塩川町	会知		7.8km+50 〜 8.2km+50	喜多方市	堤防断面不足		291	決壊	シート張工（木流し工）	
	11	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+117 〜 11.8km+157	湯川村	堤防断面不足		40	決壊	シート張工（木流し工）	
	12	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+53 〜 14.0km−35	湯川村	堤防断面不足		61	決壊	シート張工（木流し工）	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+0 〜 18.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		398	決壊	シート張工（木流し工）	
	14	右岸	会津若松市神指町	中四合		18.8km+0 〜 19.4km+4	会津若松市	堤防断面不足		645	決壊	シート張工（木流し工）	

R8重要水防区域一覧表　（堤防断面　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.6km+118 ～ 21.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		455	決壊	シート張工（木流し工）	
	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ～ 22.2km+0	会津若松市	堤防断面不足		190	決壊	シート張工（木流し工）	
	17	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.4km+0 ～ 22.4km+46	会津若松市	堤防断面不足		46	決壊	シート張工（木流し工）	
	19	右岸	会津若松市門田町	飯寺		24.2km+0 ～ 24.4km+0	会津若松市	堤防断面不足		186	決壊	シート張工（木流し工）	
	20	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋 上三寄南原		30.6km+0 ～ 31.6km+0	会津若松市	堤防断面不足		980	決壊	シート張工（木流し工）	
	阿賀川計									4,233			

R8重要水防区域一覧表　　（堤体漏水（法崩れ・すべり））

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	1	右岸	湯川村	堂畑 勝常		11.6km+100 〜 12.4km+0	湯川村	法崩れすべり		725	決壊	シート張工	裏法
	2	右岸	会津若松市神指町 会津若松市門田町	南四合 飯寺		22.2km+110 〜 22.8km+120	会津若松市	法崩れすべり		635	決壊	シート張工	裏法
	阿賀川計									1,360			
日橋川	3	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	会知 浜崎		0km+0 〜 3.0km+0	喜多方市 湯川村	法崩れすべり		2,989	決壊	シート張工	裏法
	4	左岸	湯川村 会津若松市	浜崎 福島		4.2km+0 〜 6.4km+0	湯川村 会津若松市	法崩れすべり		2,126	決壊	シート張工	裏法
	日橋川計									5,115			
合計										6,475			

R8重要水防区域一覧表　（堤体漏水）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.2km+0 ～ 5.4km+0	会津坂下町	漏水		223	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	沼越		8.0km+0 ～ 8.4km+0	会津坂下町	漏水		394	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ～ 9.8km+0	喜多方市 会津坂下町	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	立川		10.0km+0 ～ 10.6km+0	会津坂下町	漏水		589	決壊	月の輪工 シート張工	
	5	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ～ 12.0km+0	会津坂下町	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	7	左岸	会津坂下町	宮古		13.0km+0 ～ 13.4km+0	会津坂下町	漏水		417	決壊	月の輪工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古 束原		13.6km+0 ～ 15.0km+0	会津坂下町	漏水		1,513	決壊	月の輪工 シート張工	
	11	左岸	会津坂下町 会津若松市	束原 真宮新町北		15.8km+0 ～ 16.6km+0	会津坂下町 会津若松市	漏水		727	決壊	月の輪工 シート張工	
	12	左岸	会津若松市	真宮新町南		18.0km+0 ～ 18.2km+0	会津若松市	漏水		213	決壊	月の輪工 シート張工	
	14	左岸	会津若松市北会津町	蟹川		18.8km+0 ～ 19.0km+0	会津若松市	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	右岸	湯川村	堂畑		11.4km+0 ～ 11.8km+0	湯川村	漏水		414	決壊	月の輪工 シート張工	
	9	右岸	湯川村	佐野目		13.8km+0 ～ 14.0km+0	湯川村	漏水		149	決壊	月の輪工 シート張工	
	10	右岸	湯川村 会津坂下町	佐野目 束原		14.4km+0 ～ 15.0km+0	湯川村 会津坂下町	漏水		596	決壊	月の輪工 シート張工	
	13	右岸	会津若松市神指町	北四合		18.0km+0 ～ 18.2km+0	会津若松市	漏水		201	決壊	月の輪工 シート張工	
	15	右岸	会津若松市神指町	南四合		20.8km+0 ～ 21.0km+0	会津若松市	漏水		185	決壊	月の輪工 シート張工	

R8重要水防区域一覧表　（堤体漏水　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
阿賀川	16	右岸	会津若松市神指町	南四合		21.6km+0 ～ 21.8km+0	会津若松市	漏水		204	決壊	月の輪工 シート張工	
	17	右岸	会津若松市神指町	南四合		22.0km+0 ～ 22.4km+0	会津若松市	漏水		413	決壊	月の輪工 シート張工	
	18	右岸	会津若松市門田町	飯寺		23.4km+0 ～ 23.6km+0	会津若松市	漏水		200	決壊	月の輪工 シート張工	
	19	右岸	会津若松市門田町	面川		26.8km+0 ～ 27.0km+0	会津若松市	漏水		199	決壊	月の輪工 シート張工	
	20	右岸	会津若松市門田町	面川		27.2km+0 ～ 27.6km+0	会津若松市	漏水		400	決壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									8,441			
日橋川	21	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	22	左岸	喜多方市塩川町	遠田		1.6km+0 ～ 2.0km+0	喜多方市	漏水		362	決壊	月の輪工 シート張工	
	23	左岸	湯川村	浜崎		2.2km+0 ～ 3.4km+0	湯川村	漏水		1,222	決壊	月の輪工 シート張工	
	24	左岸	湯川村 会津若松市河東町	浜崎 福島		4.4km+0 ～ 6.4km+0	湯川村 会津若松市	漏水		1,952	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									4,536			
湯川	25	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	26	左岸	会津若松市御旗町			2.0km+0 ～ 2.2km+0	会津若松市	漏水		241	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									1,049			
合計										14,026			

R8重要水防区域一覧表　（基盤漏水）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	1	左岸	喜多方市塩川町 会津坂下町	会知 立川		9.0km+0 ～ 9.8km+0	喜多方市 会津坂下町	漏水		630	決壊	月の輪工 シート張工	
	2	左岸	会津坂下町	五香 宮古		11.4km+0 ～ 12.0km+0	会津坂下町	漏水		574	決壊	月の輪工 シート張工	
	3	左岸	会津坂下町	宮古		12.4km+0 ～ 12.6km+0	会津坂下町	漏水		195	決壊	月の輪工 シート張工	
	4	右岸	会津坂下町	束原		14.6km+0 ～ 15.0km+0	会津坂下町	漏水		393	決壊	月の輪工 シート張工	
	阿賀川計									1,792			
日橋川	5	左岸	喜多方市塩川町	会知 遠田		0km+0 ～ 1.0km+0	喜多方市	漏水		1,000	決壊	月の輪工 シート張工	
	6	左岸	湯川村	浜崎		3.6km+0 ～ 4.4km+0	湯川村	漏水		840	決壊	月の輪工 シート張工	
	日橋川計									1,840			
湯川	7	左岸	会津若松市神指町 会津若松市柳原町	南四合 3丁目		0.4km+0 ～ 1.2km+0	会津若松市	漏水		808	決壊	月の輪工 シート張工	
	湯川計									808			
合計										4,440			

R8重要水防区域一覧表　（水衝・洗掘）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長（m） A	延長（m） B	予想される危険概要	対策水防工法	備考
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青津		5.0km+20 ～ 5.0km+50	会津坂下町	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	4	左岸	会津坂下町	五香		10.8km+0 ～ 11.0km+0	会津坂下町	水衝・洗掘		220	決壊	木流し工 シート張工	
	6	左岸	会津坂下町	五香		11.6km+0 ～ 12.0km+0	会津坂下町	水衝・洗掘		373	決壊	木流し工 シート張工	
	8	左岸	会津坂下町	宮古		13.0km+0 ～ 13.2km+100	会津坂下町	水衝・洗掘		310	決壊	木流し工 シート張工	
	9	左岸	会津若松市	真宮 新町北		17.2km-55 ～ 17.2km+50	会津若松市	水衝・洗掘		105	決壊	木流し工 シート張工	
	12	左岸	会津若松市北会津町	下米塚		21.4km+0 ～ 21.6km+0	会津若松市	水衝・洗掘		200	決壊	木流し工 シート張工	
	14	左岸	会津美里町	六日町 船場		26.2km-100 ～ 26.4km+150	会津美里町	水衝・洗掘		450	決壊	木流し工 シート張工	
	15	左岸	会津美里町	大石		28.6km+20 ～ 28.6km+130	会津美里町	水衝・洗掘		110	決壊	木流し工 シート張工	
	16	左岸	会津美里町	大石		29.4km-30 ～ 29.4km+30	会津美里町	水衝・洗掘		60	決壊	木流し工 シート張工	
	2	右岸	会津坂下町	青木		6.2km-100 ～ 6.2km+100	会津坂下町	水衝・洗掘		200	決壊	木流し工 シート張工	
	3	右岸	喜多方市塩川町	遠田		9.6km+110 ～ 9.8km-70	喜多方市	水衝・洗掘		59	決壊	木流し工 シート張工	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.0km+100 ～ 11.0km+130	湯川村	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	7	右岸	湯川村	堂畑		11.8km+0 ～ 12.2km+0	湯川村	水衝・洗掘		420	決壊	木流し工 シート張工	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.8km+10 ～ 17.8km+80	会津若松市	水衝・洗掘		70	決壊	木流し工 シート張工	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合 南四合		19.6km+0 ～ 19.8km-20	会津若松市	水衝・洗掘		180	決壊	木流し工 シート張工	
	13	右岸	会津若松市神指町 会津若松市飯寺北	南四合 3丁目		22.0km+0 ～ 22.6km+100	会津若松市	水衝・洗掘		696	決壊	木流し工 シート張工	
	17	右岸	会津若松市大戸町	上雨屋		30.0km+100 ～ 30.4km+0	会津若松市	水衝・洗掘		273	決壊	木流し工 シート張工	
	阿賀川計									3,786			

R8重要水防区域一覧表　（水衝・洗掘　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長（m）		予想される危険概要	対策水防工法	備考
			市町村	大字	字			種別	A	B			
日橋川	18	左岸	湯川村	浜崎		3.0km−100 〜 3.0km+0	湯川村	水衝・洗掘		100	決壊	木流し工 シート張工	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		0.4km+60 〜 0.6km+60	喜多方市	水衝・洗掘		271	決壊	木流し工 シート張工	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.0km+130 〜 2.0km+170	喜多方市	水衝・洗掘		30	決壊	木流し工 シート張工	
	21	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.6km+140 〜 2.8km+100	喜多方市	水衝・洗掘		128	決壊	木流し工 シート張工	
	日橋川計									529			
合計										4,315			

R8重要水防区域一覧表　（工作物）

河川名	番号	岸別	位置			距離標	構造物名	管理者	判定	現況	予想される危険	備考
			市町村	大字	字							
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	長井	板沢	0.4km+70	長井橋	会津坂下町	A	桁下高不足	決壊	
		右岸		長井		0.4km+51						
	2	左岸	会津若松市北会津町	蟹川	村東	19.8km+165	蟹川橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	20.0km+49						
	3	左岸	会津若松市北会津町	上米塚	村東	24.0km+70	大川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	会津若松市門田町	飯寺	上川原	24.0km+50						
	阿賀川計								3箇所			
日橋川	4	左岸	湯川村	浜崎	湊町	3.4km+170	阿賀川橋梁	JR東日本	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	清水岸		3.4km+27						
	5	左岸	湯川村	浜崎	北殿町	3.6km+109	南大橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸	喜多方市塩川町	古町		3.6km+26						
	日橋川計								2箇所			
湯川	6	左岸	会津若松市神指町	南四合	才ノ神	0.8km+76	天神橋	会津若松市	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	村南	0.8km+75						
	7	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	1.8km−14	柳原橋	福島県	B	余裕高不足	決壊	
		右岸		中四合	川向	1.8km−35						
	8	左岸	会津若松市神指町	南四合	柳原	2.0km−40	黒川排水樋管	会津中央土改	A	浸透路長不足	決壊	
	湯川計								3箇所			

R8重要水防区域一覧表　（要注意区間:旧川跡）

河川名	番号	左右岸別	位置			距離標	水防管理団体	評定基準	延長(m)	備考
			市町村	大字	字			種別	要注意区間	
阿賀川	1	左岸	会津坂下町	青木		6.6km－ 90 ～ 6.8km－ 20	会津坂下町	旧川跡	320	
	3	左岸	会津坂下町	沼越		8.2km－ 60 ～ 8.2km＋ 0	会津坂下町	旧川跡	60	
	6	左岸	会津坂下町	束原		15.0km＋ 20 ～ 15.0km＋102	会津坂下町	霞堤形状	82	
	7	左岸	会津坂下町	束原		15.2km－ 60 ～ 15.6km＋ 50	会津坂下町	旧川跡	522	
	8	左岸	会津若松市北会津町	三本松		16.4km－ 50 ～ 16.6km－ 70	会津若松市	旧川跡	159	
	2	右岸	喜多方市塩川町	会知		8.0km ＋0 ～ 8.8km＋0	喜多方市	旧川跡	879	
	4	右岸	湯川村	堂畑		10.6km－ 40 ～ 10.6km＋ 80	湯川村	旧川跡	120	
	5	右岸	湯川村	堂畑		11.8km＋ 90 ～ 12.0km＋ 50	湯川村	旧川跡	163	
	9	右岸	会津若松市神指町	北四合		17.0km－ 70 ～ 17.2km－ 40	会津若松市	旧川跡	195	
	10	右岸	会津若松市神指町	北四合 中四合		18.8km－ 70 ～ 19.0km＋ 0	会津若松市	旧川跡	291	
	11	右岸	会津若松市神指町	中四合		19.0km＋100 ～ 19.2km＋ 60	会津若松市	旧川跡	169	
	12	右岸	会津若松市門田町	飯寺 面川		23.0km−60 ～ 26.0km＋0	会津若松市	旧川跡	3170	
	阿賀川計								6,130	

R8重要水防区域一覧表　（要注意区間:旧川跡　前項の続き）

河川名	番号	左右岸別	位置 市町村	位置 大字	位置 字	距離標	水防管理団体	評定基準 種別	延長(m) 要注意区間	備考
日橋川	15	左岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km－ 60 1.4km＋ 0	喜多方市	旧川跡	250	
	17	左岸	湯川村	浜崎		2.2km＋ 50 ～ 2.4km＋100	湯川村	旧川跡	260	
	18	左岸	湯川村	浜崎		2.6km＋ 0 ～ 2.8km＋ 50	湯川村	旧川跡	253	
	21	左岸	湯川村	浜崎		4.0km＋ 50 ～ 4.4km＋100	湯川村	旧川跡	435	
	22	左岸	湯川村	浜崎 湊		4.8km＋ 0 ～ 5.0km+80	湯川村	旧川跡	286	
	23	左岸	喜多方市塩川町 湯川村	金橋 湊		5.4km－ 40 ～ 5.6km＋110	喜多方市 湯川村	旧川跡	362	
	24	左岸	会津若松市河東町	福島		6.0km＋ 50 ～ 6.2km－ 50	会津若松市	旧川跡	107	
	13	右岸	喜多方市塩川町	会知		0.0km－ 50 ～ 0.2km－ 60	喜多方市	旧川跡	233	
	14	右岸	喜多方市塩川町	天沼 遠田		0.4km－ 80 ～ 0.4km+140	喜多方市	旧川跡	220	
	16	右岸	喜多方市塩川町	遠田		1.2km＋ 0 ～ 1.4km＋ 40	喜多方市	旧川跡	189	
	19	右岸	喜多方市塩川町	遠田		2.8km＋ 0 ～ 3.0km＋ 0	喜多方市	旧川跡	414	
	20	右岸	喜多方市塩川町	遠田		3.4km＋80 ～ 3.6km＋90	喜多方市	旧川跡	189	
	25	右岸	喜多方市塩川町	金橋		6.2km＋ 50 ～ 6.4km＋110	喜多方市	旧川跡	260	
	日橋川計								3,458	