(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月24日										
契約業者名	会津土建(株)										
契約業者の住所	福島県会津若松市追手町5番36号										
工事の名称	長井河道掘削他その12工事										
工事場所	福島県喜多方市山科地先 ~ 福島県喜多方市山科地先										
工事種別	一般土木工事										
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">河川土工</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">掘削工</td> <td style="text-align: right;">16,500m³</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">法面整形工</td> <td style="text-align: right;">800m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">法覆護岸工(コンクリート吹付)</td> <td style="text-align: right;">940m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	河川土工		掘削工	16,500m ³	法面整形工	800m ²	法覆護岸工(コンクリート吹付)	940m ²	仮設工	1式
河川土工											
掘削工	16,500m ³										
法面整形工	800m ²										
法覆護岸工(コンクリート吹付)	940m ²										
仮設工	1式										
工 期 (自)	令和 6年 2月 1日										
工 期 (至)	令和 6年 9月30日										
変更前の契約金額	168,630,000円(税込み)										
変更金額	+ 880,000円(税込み)										
変更後の契約金額	169,510,000円(税込み)										
変更理由	<p>1)法覆護岸工 - シルト岩の存在が掘削したことで判明し、スレーキングのすべり対策範囲の内、鉄筋挿入本数を密にするため増工する。 鉄筋挿入工(変更):1,344m→(第2回変更):1,743m</p> <p>2)河川土工 - 法覆護岸工の作業内容を考慮し、掘削形状を見直したので、下記のとおり変更する。 掘削工(変更)V=19,600m³→(第2回変更)V=11,200m³ 押土(変更)A=19,900m³→(第2回変更)A=2,900m²</p> <p>3)付帯道路工 - 掘削端部の施工に合わせて、雨水処理を考慮し、側溝工を27m延長する。 側溝工(変更):120m→(第2回変更):147m</p> <p>4)仮設工 - 作業工程により、工事用道路の高さ、位置が変更となるため、工事用道路の次の養生を含め増工する。 ロードマット・敷鉄板(変更):0m²→(第2回変更):399m²</p> <p>5)共通仮設費 - ICT施工補正の対象により増工する。</p>										