

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長井河道掘削他その1 4 工事
工事地名	福島県喜多方市山科先地

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	工 務 課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	239日間	自 令和 6年10月 4日 至 令和 7年 5月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長井河道掘削他その1 4 工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	47,024,113		
河川土工		式	1	27,138,046		
掘削工 (ICT)		式	1	3,856,734	掘削 (ICT)	130 m3
					(表土) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	
					掘削 (ICT)	12,400 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ;	
法面整形工		式	1	680,352	法面整形 (切土部)	760 m2
					現場制約無し 液質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	
残土処理工		式	1	22,600,960	整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 (運搬先:旧宮川) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	1 式
法覆護岸工		式	1	16,159,465		
吹付工		式	1	7,261,065	コンクリート吹付 高炉セメント 厚10cm ;	801 m2
鉄筋挿入工		式	1	8,898,400	鉄筋挿入 D19 SD345 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機 の搬入可能 200m以上 ;	784 m
排水構造物工		式	1	1,165,382		
作業土工		式	1	156,952	床掘り	1 式
					土砂 ;	
					埋戻し	1 式
					埋戻し	1 式
					基面整正	1 式
					土砂等運搬	1 式
					(運搬先:旧宮川)	

積算内訳書

仮番号

工事名	長井河道掘削他その１４工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地	1	式
側溝工	式	1	498,690	残土受入れ地での処理 ; プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000 ;	54	m	
集水桝・マンホール工	式	1	290,400	現場打ち集水桝 MD種 18-8-40BB W/C≦60% ; 蓋	1	箇所	
				S-B1000/2-L1000-t12 ;	1	枚	
排水工	式	1	219,340	縦排水 PU-B600-L2000 (ソケット) ;	11	m	
仮設工	式	1	2,561,220				
交通管理工	式	1	2,561,220	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	47,024,113				
共通仮設費	式	1	7,360,052				
共通仮設費	式	1	1,191,052				
技術管理費	式	1	651,052	保守管理 (ICT)	1	式	
				システム初期費 (ICT)	1	式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	540,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,169,000				
純工事費	式	1	54,384,165				
現場管理費	式	1	20,285,000				
工事原価	式	1	74,669,165				

積算内訳書

仮番号

工事名	長井河道掘削他その1 4 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	13,260,835	
工事価格	式	1	87,930,000	