

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度阿賀川上流維持管理工事
工事地名	阿賀川上流管内（阿賀川10.4k～31.6k、湯川-0.4k～2.2k）他

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	管 理 課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	372日間	自 令和 7年 3月25日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 7 年度阿賀川上流維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	34, 184, 253			
除草工		式	1	5, 048, 510			
堤防除草工		式	1	5, 048, 510	除草	30, 000	m2
					肩掛式（刈幅カット径255mm）；		
					除草	2, 000	m2
					ハンドガイド式（刈幅150cm）；		
					除草	2, 000	m2
					有人無人対応型ハンドガイド式 遠隔（刈幅150cm）；		
					除草	1, 000	m2
					有人無人対応型ハンドガイド式 搭乗（刈幅150cm）；		
					除草	90, 000	m2
					遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
					集草	30, 000	m2
					人力；		
					集草	2, 000	m2
					ハンドガイド式（集草幅200cm）；		
					集草	2, 000	m2
					有人無人対応型ハンドガイド式 遠隔・搭乗；		
					集草	90, 000	m2
					遠隔操縦式（集草幅180cm）；		
					梱包	100, 000	m2
					ハンドガイド式（梱包 φ 50cm×70cm）；		
					運搬（堤防除草）	90, 000	m2
					梱包有 L=7. 5km以下；		
					運搬（堤防除草）	35, 000	m2
					梱包無 L=7. 5km以下；		
堤防養生工		式	1	2, 680, 086			
伐木除根工		式	1	2, 680, 086	伐木・伐竹	7, 000	m2
					伐木（人力施工：粗）；		

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川上流維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除根整地	1,000	m2
				集積積み	1,000	m2
				除根有；		
				集積積み	6,000	m2
				除根無；		
				伐木伐竹運搬	10	m3
				除根有 L=16.0km以下；		
				伐木伐竹運搬	54	m3
				除根無 L=12.0km以下；		
				集積積み	7,000	m2
				除根無；		
				伐木伐竹運搬	40	m3
				除根無 L=18.5km以下；		
				処分費	50	t
				木くず；		
				処分費	30	t
				木根；		
清掃工	式	1	670,245			
塵芥処理工	式	1	670,245	堆積塵芥収集(人力処理)	9	m3
				混合廃棄物収集運搬処理 4tコンテナ車；	3	台
路面補修工	式	1	500,200			
不陸整正工	式	1	72,120	不陸整正	200	m2
アスファルト舗装補修工	式	1	152,940	補足材有；		
				パッチング	2	t
舗装打換え工	式	1	275,140	再生密粒度アスコン(13)；		
				クラック処理	100	m
				下層路盤(車道・路肩部)	100	m2
				RC-40 t=150mm；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm 1.4m以上3.0m以下；		

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川上流維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
応急処理工	式	1	20,838,270			
応急処理作業工	式	1	20,838,270	応急作業A 応急作業B 応急作業C 応急作業D 応急作業E 応急作業F 応急作業G 応急作業H 応急作業I 応急作業J 応急作業K 交通誘導員B 肩掛草刈機運転 チェンソー運転 土のう 製作； 土のう 設置； 土のう 撤去； 大型土のう 大型土のう 耐候性型(3年対応)；	280 50 280 100 100 100 100 50 50 200 100 50 5 70 20 100 100 100 10 10	人 人 時間 時間 時間 時間 時間 日 時間 時間 時間 人 日 日 袋 袋 袋 袋 袋
根固修繕工	式	1	287,510			
根固めブロック工	式	1	287,510	根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入 無； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(乱積) 4個 10.5km 以下； 袋詰玉石	10 10 10	個 個 袋

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川上流維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2t用(長期性能型) 据付け深 さ4m以下及び作業半径 5m以内 購入材 全ての費用；	
法面修繕工	式	1	2,456,224		
法面修繕工	式	1	2,456,224	掘削 80 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 法面整形(切土部) 720 m2 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土； 土砂等運搬 搬出 140 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 搬入 220 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 法面整形(盛土部) 720 m2 法面締固め有 現場制約無し； 張芝 100 m2 張芝工 100m2以上300m2未満；	
災害対策工	式	1	1,703,208		
災害対策用機械等運営管理工	式	1	1,703,208	設営責任者A 36 時間 平日 5時～22時 始めの8時間； 設営責任者B 8 時間 平日 5時～22時 8時間を超える部分； 設営責任者C 8 時間 平日 22時～5時 始めの8時間； 設営責任者D 8 時間 平日 22時～5時 8時間を超える部分； 設営責任者E 8 時間 休日 5時～22時； 設営責任者F 8 時間 休日 22時～5時； 設営作業員A 144 時間	

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川上流維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平日 5時～22時 始めの8時間； 設営作業員B	32	時間
				平日 5時～22時 8時間を超える部分； 設営作業員C	32	時間
				平日 22時～5時 始めの8時間； 設営作業員D	32	時間
				平日 22時～5時 8時間を超える部分； 設営作業員E	32	時間
				休日 5時～22時； 設営作業員F	32	時間
				休日 22時～5時； 普通運転手A	18	時間
				平日 5時～22時 始めの8時間； 普通運転手B	4	時間
				平日 5時～22時 8時間を超える部分； 普通運転手C	4	時間
				平日 22時～5時 始めの8時間； 普通運転手D	4	時間
				平日 22時～5時 8時間を超える部分； 普通運転手E	4	時間
				休日 5時～22時； 普通運転手F	4	時間
				休日 22時～5時；		
直接工事費	式	1	34,184,253			
共通仮設費	式	1	3,946,000			
共通仮設費	式	1	70,000			
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,876,000			

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川上流維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	38,130,253	
現場管理費	式	1	15,710,000	
工事原価	式	1	53,840,253	
一般管理費等	式	1	9,929,747	
業務委託料	式	1	1,290,000	
工事価格	式	1	65,060,000	