

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 工事名  | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事                     |
| 工事地名 | 阿賀川下流管内（阿賀川0.0k～10.4k、日橋川0.0k～6.6k）他 |

## 2. 工事内容

|          |          |                                |
|----------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 阿賀川河川事務所 | 管 理 課                          |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事   |                                |
| 3) 工 期   | 369日間    | 自 令和 7年 3月28日<br>至 令和 8年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |          |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事 |     |     |              |                             |         |    |
|------------|------------------|-----|-----|--------------|-----------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                     |         |    |
| 河川維持       |                  | 式   | 1   | 35, 162, 119 |                             |         |    |
| 除草工        |                  | 式   | 1   | 2, 911, 850  |                             |         |    |
| 堤防除草工      |                  | 式   | 1   | 2, 911, 850  | 除草                          | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 肩掛式（刈幅カット径255mm）；           |         |    |
|            |                  |     |     |              | 除草                          | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | ハンドガイド式（刈幅150cm）；           |         |    |
|            |                  |     |     |              | 除草                          | 3, 000  | m2 |
|            |                  |     |     |              | 有人無人対応型ハンドガイド式 遠隔（刈幅150cm）； |         |    |
|            |                  |     |     |              | 除草                          | 1, 000  | m2 |
|            |                  |     |     |              | 有人無人対応型ハンドガイド式 搭乗（刈幅150cm）； |         |    |
|            |                  |     |     |              | 除草                          | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 遠隔操縦式（刈幅185cm）；             |         |    |
|            |                  |     |     |              | 集草                          | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 人力；                         |         |    |
|            |                  |     |     |              | 集草                          | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 有人無人対応型ハンドガイド式 遠隔・搭乗；       |         |    |
|            |                  |     |     |              | 集草                          | 4, 000  | m2 |
|            |                  |     |     |              | ハンドガイド式（集草幅200cm）；          |         |    |
|            |                  |     |     |              | 集草                          | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 遠隔操縦式（集草幅180cm）；            |         |    |
|            |                  |     |     |              | 梱包                          | 64, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | ハンドガイド式（梱包 φ 50cm×70cm）；    |         |    |
|            |                  |     |     |              | 運搬（堤防除草）                    | 54, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 梱包有 L=4. 0km以下；             |         |    |
|            |                  |     |     |              | 運搬（堤防除草）                    | 10, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 梱包無 L=4. 0km以下；             |         |    |
| 堤防養生工      |                  | 式   | 1   | 6, 316, 612  |                             |         |    |
| 伐木除根工      |                  | 式   | 1   | 6, 316, 612  | 伐木・伐竹                       | 20, 000 | m2 |
|            |                  |     |     |              | 伐木（人力施工：粗）；                 |         |    |

# 積算内訳書

| 工事名         | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事 |     |         |                         |        |    |
|-------------|------------------|-----|---------|-------------------------|--------|----|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位              | 数 量 | 金 額     | 細 別 内 訳                 |        |    |
|             |                  |     |         | 除根整地                    | 2,000  | m2 |
|             |                  |     |         | 集積積込み                   | 10,000 | m2 |
|             |                  |     |         | 除根有；                    |        |    |
|             |                  |     |         | 集積積込み                   | 10,000 | m2 |
|             |                  |     |         | 除根無；                    |        |    |
|             |                  |     |         | 伐木伐竹運搬                  | 160    | m3 |
|             |                  |     |         | 除根有 L=0.5km以下；          |        |    |
|             |                  |     |         | 伐木伐竹運搬                  | 100    | m3 |
|             |                  |     |         | 除根無 L=0.5km以下；          |        |    |
|             |                  |     |         | 集積積込み                   | 20,000 | m2 |
|             |                  |     |         | 除根無；                    |        |    |
|             |                  |     |         | 伐木伐竹運搬                  | 220    | m3 |
|             |                  |     |         | 除根無 L=12.0km以下；         |        |    |
|             |                  |     |         | 処分費                     | 50     | t  |
|             |                  |     |         | 木くず；                    |        |    |
|             |                  |     |         | 処分費                     | 50     | t  |
|             |                  |     |         | 木根；                     |        |    |
| 清掃工         | 式                | 1   | 670,245 |                         |        |    |
| 塵芥処理工       | 式                | 1   | 670,245 | 堆積塵芥収集(人力処理)            | 9      | m3 |
|             |                  |     |         | 混合廃棄物収集運搬処理<br>4tコンテナ車； | 3      | 台  |
| 路面補修工       | 式                | 1   | 504,700 |                         |        |    |
| 不陸整正工       | 式                | 1   | 72,120  | 補足材有；                   |        |    |
|             |                  |     |         | 不陸整正                    | 200    | m2 |
| アスファルト舗装補修工 | 式                | 1   | 152,940 | 補足材有；                   |        |    |
|             |                  |     |         | パッチング                   | 2      | t  |
|             |                  |     |         | 再生密粒度アスコン(13)；          |        |    |
| 舗装打換え工      | 式                | 1   | 279,640 | クラック処理                  | 100    | m  |
|             |                  |     |         | 下層路盤(車道・路肩部)            | 100    | m2 |
|             |                  |     |         | RC-40 t=150mm；          |        |    |
|             |                  |     |         | 表層(車道・路肩部)              | 100    | m2 |
|             |                  |     |         | 再生密粒度アスコン(20) t=50mm    |        |    |
|             |                  |     |         | 1.4m以上3.0m以             |        |    |

# 積算内訳書

|            |                  |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|------------|------------------|-----|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工事名        | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事 |     |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 工事区分・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額          | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|            |                  |     |     |              | 下；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 応急処理工      |                  | 式   | 1   | 21, 074, 760 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 応急処理作業工    |                  | 式   | 1   | 21, 074, 760 | 応急作業A 250 人<br>応急作業B 50 人<br>応急作業C 250 時間<br>応急作業D 100 時間<br>応急作業E 120 時間<br>応急作業F 250 時間<br>応急作業G 60 時間<br>応急作業H 30 日<br>応急作業I 140 時間<br>応急作業J 40 時間<br>応急作業K 40 時間<br>交通誘導員B 5 人<br>肩掛草刈機運転 120 日<br>チェーンソー運転 10 日<br>土のう 100 袋<br>製作；<br>土のう 100 袋<br>設置；<br>土のう 100 袋<br>撤去；<br>大型土のう 10 袋<br>大型土のう 10 袋<br>耐候性型(3年対応)； |  |
| 根固修繕工      |                  | 式   | 1   | 275, 200     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 根固めブロック工   |                  | 式   | 1   | 275, 200     | 根固めブロック据付 10 個<br>無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入<br>無；<br>消波根固めブロック運搬 10 個<br>2. 5t以下 積み込み・据付け(乱積) 4個 3. 0km以                                                                                                                                                                                                                |  |

## 積算内訳書

| 工事名           | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事 |     |             |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                              |
|---------------|------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別    | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                           |                                        |                                              |
|               |                  |     |             | 下；<br>袋詰玉石<br>2t用(長期性能型)<br>さ4m以下及び作業半径<br>の費用；                                                                                                                                                   | 10                                     | 袋                                            |
| 法面修繕工         | 式                | 1   | 2, 205, 784 |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                              |
| 法面修繕工         | 式                | 1   | 2, 205, 784 | 掘削<br>土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；<br>法面整形(切土部)<br>現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；<br>土砂運搬 搬出<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>土砂運搬 搬入<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>法面整形(盛土部)<br>法面締固め有 現場制約無し；<br>張芝<br>張芝工 100m2以上300m2未満； | 40<br>420<br>80<br>130<br>420<br>420   | m3<br>m2<br>m3<br>m3<br>m2<br>m2             |
| 災害対策工         | 式                | 1   | 1, 202, 968 |                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                              |
| 災害対策用機械等運営管理工 | 式                | 1   | 1, 202, 968 | 設営責任者A<br>平日 5時～22時 始めの8時間；<br>設営責任者B<br>平日 5時～22時 8時間を超える部分；<br>設営責任者C<br>平日 22時～5時 始めの8時間；<br>設営責任者D<br>平日 22時～5時 8時間を超える部分；<br>設営責任者E<br>休日 5時～22時；<br>設営責任者F<br>休日 22時～5時；<br>設営作業員A          | 36<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>14 | 時間<br>時間<br>時間<br>時間<br>時間<br>時間<br>時間<br>時間 |

## 積算内訳書

|            |                  |     |             |                                |       |   |              |               |
|------------|------------------|-----|-------------|--------------------------------|-------|---|--------------|---------------|
| 工事名        | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事 |     |             |                                |       |   |              |               |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                        |       |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 5時～22時 始めの8時間；<br>設営作業員B    | 32 時間 |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 5時～22時 8時間を超える部分；<br>設営作業員C | 32 時間 |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 22時～5時 始めの8時間；<br>設営作業員D    | 32 時間 |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 22時～5時 8時間を超える部分；<br>設営作業員E | 32 時間 |   |              |               |
|            |                  |     |             | 休日 5時～22時；<br>設営作業員F           | 32 時間 |   |              |               |
|            |                  |     |             | 休日 22時～5時；<br>普通運転手A           | 18 時間 |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 5時～22時 始めの8時間；<br>普通運転手B    | 4 時間  |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 5時～22時 8時間を超える部分；<br>普通運転手C | 4 時間  |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 22時～5時 始めの8時間；<br>普通運転手D    | 4 時間  |   |              |               |
|            |                  |     |             | 平日 22時～5時 8時間を超える部分；<br>普通運転手E | 4 時間  |   |              |               |
|            |                  |     |             | 休日 5時～22時；<br>普通運転手F           | 4 時間  |   |              |               |
|            |                  |     |             | 休日 22時～5時；                     |       |   |              |               |
|            |                  |     |             | 直接工事費                          | 式     | 1 | 35, 162, 119 |               |
|            |                  |     |             | 共通仮設費                          | 式     | 1 | 3, 938, 000  |               |
|            |                  |     |             | 共通仮設費                          | 式     | 1 | 70, 000      |               |
|            |                  |     |             | 技術管理費                          | 式     | 1 | 70, 000      | 河川維持管理技術者 1 式 |
| 共通仮設費（率計上） | 式                | 1   | 3, 868, 000 |                                |       |   |              |               |
|            |                  |     |             |                                |       |   |              |               |

## 積算内訳書

|            |                  |     |            |         |
|------------|------------------|-----|------------|---------|
| 工事名        | 令和7年度阿賀川下流維持管理工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 純工事費       | 式                | 1   | 39,100,119 |         |
| 現場管理費      | 式                | 1   | 15,707,000 |         |
| 工事原価       | 式                | 1   | 54,807,119 |         |
| 一般管理費等     | 式                | 1   | 10,062,881 |         |
| 業務委託料      | 式                | 1   | 1,290,000  |         |
| 工事価格       | 式                | 1   | 66,160,000 |         |
|            |                  |     |            |         |