

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度阿賀川管内維持管理工事
工事地名	阿賀川河川事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	管	理	課
2) 主工種	河川維持工事			
3) 工期	337日間	自	令和7年4月1日	
		至	令和8年3月3日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川管内維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	49,870,903	
樹木伐採工	式	1	41,282,920	
伐木除根工	式	1	70,370	伐木・伐竹 1,000 m2 伐木(人力施工：粗)；
伐木除根工	式	1	11,278,350	伐木・伐竹 20,000 m2 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 20,000 m2 集積積込み 20,000 m2 伐木伐竹運搬 430 m3 処分費 170 t 木根(伐木材)； 処分費 170 t 枝幹(伐木材)； 交通誘導員B 5 人
伐木除根工	式	1	29,934,200	伐木・伐竹 50,000 m2 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 50,000 m2 集積積込み 50,000 m2 伐木伐竹運搬 1,200 m3 処分費 500 t 木根(伐木材)； 処分費 500 t 枝幹(伐木材)；
河川土工	式	1	2,466,600	
掘削工	式	1	2,466,600	掘削 1,000 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 積込(ルース) 1,000 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1,000 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川管内維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				残土受入れ地での処理；
堤防修繕工	式	1	5,822,184	
掘削工	式	1	1,493,154	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">掘削</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">540</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈A工区〉 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">掘削</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">540</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈B工区〉 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">土砂等運搬</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">540</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈A工区〉 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">土砂等運搬</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">540</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈B工区〉 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">整地</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">540</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈A工区〉 残土受入れ地での処理； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">整地</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">540</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈B工区〉 残土受入れ地での処理； </div>
盛土工	式	1	1,841,399	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">路体(築堤)盛土</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">400</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈A工区〉 2.5m以上4.0m未満； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">路体(築堤)盛土</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">400</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈B工区〉 2.5m以上4.0m未満； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">土砂等運搬</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">490</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈A工区〉 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 70%;">土砂等運搬</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">490</div> <div style="width: 15%; text-align: right;">m3</div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> 〈B工区〉 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； </div>

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川管内維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				積込(ルース) 〈A工区〉 土砂 土量50,000m3未満； 490 m3
				積込(ルース) 〈B工区〉 土砂 土量50,000m3未満； 490 m3
法面整形工	式	1	790,858	法面整形(盛土部) 〈A工区〉 法面締固め無 現場制約無； 250 m2
				法面整形(盛土部) 〈B工区〉 法面締固め無 現場制約無； 250 m2
				法面整形(盛土部) 〈A工区〉 法面締固め有 現場制約無； 250 m2
				法面整形(盛土部) 〈B工区〉 法面締固め有 現場制約無； 250 m2
				土砂等運搬 〈A工区〉 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 80 m3
				土砂等運搬 〈B工区〉 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 80 m3
				積込(ルース) 〈A工区〉 土砂 土量50,000m3未満； 80 m3
				積込(ルース) 〈B工区〉 土砂 土量50,000m3未満； 80 m3
植生工	式	1	1,285,000	張芝 〈A工区〉 張芝工 100m2以上300m2未満； 250 m2
				張芝 250 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川管内維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				〈B工区〉 張芝工 100m2以上300m2未満；	
アスファルト舗装工	式	1	60,840	表層(車道・路肩部) 〈A工区〉 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；	20 m2
構造物取壊し工	式	1	20,466	舗装版切断 〈A工区〉 アスファルト舗装版 15cm以下；	22 m
				舗装版破碎 〈A工区〉 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	20 m2
運搬処理工	式	1	5,117	殻運搬 〈A工区〉 アスファルト殻；	1 m3
				殻処分 〈A工区〉 アスファルト殻；	1 m3
土留・仮締切工	式	1	325,350	大型土のう 〈A工区〉 大型土のう 〈B工区〉	1 式 1 式
構造物補修工	式	1	299,199		
断面修復工	式	1	299,199	左官工法 0.1m3未満 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	1 式
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 m3
				足場	4 掛m2
直接工事費	式	1	49,870,903		
共通仮設費	式	1	4,384,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度阿賀川管内維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	477,000	
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	407,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,907,000	
純工事費	式	1	54,254,903	
現場管理費	式	1	15,879,000	
工事原価	式	1	70,133,903	
一般管理費等	式	1	10,106,097	
工事価格	式	1	80,240,000	