積算内訳書

1. 工事名

工事名	長井河道掘削他その15工事
工事地名	福島県喜多方市慶徳町山科先地

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	307日間	自 令和7年5月14日 至 令和8年3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長井河道掘削他その15工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	131,777,352	
河川土工	式	1	68,137,108	
掘削工(ICT)	式	1	9,456,000	掘削(ICT) 30,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
法面整形工	式	1	2,925,538	法面整形(切土部) 3,140 m2 現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	55,755,570	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 (運搬先:旧宮川) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	56,007,328	
吹付工	式	1	19,374,528	コンクリート吹付 2,256 m2 高炉セメント 厚10cm；
鉄筋挿入工	式	1	36,632,800	鉄筋挿入 3,158 m D19 SD345 削孔長 2.8m I 削孔に要する重機の搬入可能 200m以上；
排水構造物工	式	1	3,175,756	
作業土工	式	1	434,866	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 (運搬先:旧宮川) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；

積算内訳書

工事名	長井河道掘削他その15工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
側溝工	式	1	1,163,610	プレキャストU型側溝 PU-B300-L2000 ; 126 m
集水桝・マンホール工	式	1	894,000	現場打ち集水桝 3 箇所
				MD種 18-8-40BB W/C≦60% ; 蓋 3 枚 S-B1000/2-L1000-t12 ;
排水工	式	1	683,280	縦排水 36 m PU-B600-L2000 (ソケット) ;
付帯道路工	式	1	1,350,000	
防止柵工	式	1	1,350,000	転落(横断)防止柵 120 m P1-1.1-3.0E ;
仮設工	式	1	3,107,160	
交通管理工	式	1	3,107,160	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	131,777,352	
共通仮設費	式	1	16,188,740	
共通仮設費	式	1	1,957,740	
技術管理費	式	1	732,740	保守管理(ICT) 1 式
				システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,225,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,231,000	
純工事費	式	1	147,966,092	
現場管理費	式	1	44,478,000	
工事原価	式	1	192,444,092	