

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大川ダム管内CCTV設備他更新工事
工事地名	福島県会津若松市大戸町大字大川字李平地先外3箇所

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	266日間	自 令和8年3月25日 至 令和8年12月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大川ダム管内CCTV設備他更新工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	61,237,000	
高度情報化設備	式	1	25,077,000	
L3-SW 大川ダム管理支所	式	1	25,077,000	モジュール型 タイプB； 本体 1 台 7スロット 標準搭載電源：AC100V； 電源部 1 枚 増設用 DC48V電源； モジュール 1 組 基本部二重化モジュール； モジュール 1 組 1000BASE-X モジュール(SFP)； モジュール 2 組 10/100/1000BASE-T モジュール；
CCTV設備	式	1	36,160,000	
CCTV装置	式	1	36,160,000	HDIPカメラ装置(高感度) 4 台 本体(照明、積雪軽減対策) IPカメラ装置用機側 装置含む；
機器単体費	式	1	61,237,000	
電子応用設備	式	1	1,446,314	
高度情報化設備工	式	1	116,710	
L3-SW設置工	式	1	116,710	L3-SW 設置 1 台 L3-SW 撤去 1 台
CCTV設備工	式	1	1,244,104	
CCTV装置設置工	式	1	420,520	HDIPカメラ装置(高感度)据付調整 4 台 IPカメラ装置用機側装置据付 4 台
光ケーブル敷設工	式	1	661,096	光ケーブル屋外管内配線 32 m SM 1.31μm 4C(4芯テープスロット)；

積算内訳書

工事名	令和7年度大川ダム管内CCTV設備他更新工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				光ケーブル後分岐接続 5テープ(芯)以下; 光コネクタ付コネクタ(LC型) (材料) SM片端子 4C 1m; 光ケーブル成端 5テープ(芯)以下; 光ケーブル伝送損失試験 20芯以下; 光ケーブル接続損失試験 20芯以下;	4 4 4 4 4	箇所 本 箇所 方向 対向
配管・配線工	式	1	23,728	屋外配線 (管内) ツイストペアケーブル カテゴリ-5e 4P;	32	m
CCTV装置撤去工	式	1	138,760	CCTVカメラ装置撤去	4	台
工場製品輸送工	式	1	85,500			
輸送工	式	1	85,500	輸送(電気)	1	式
直接工事費	式	1	1,446,314			
共通仮設費	式	1	128,880			
共通仮設費	式	1	4,880			
技術管理費	式	1	4,880	電気通信施設資産管理用データ作成費	1	式
共通仮設費(率計上)	式	1	124,000			
純工事費	式	1	1,575,194			
現場管理費	式	1	649,000			

