

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大川ダム管内維持管理他工事
工事地名	阿賀川河川事務所大川ダム管理支所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	大川ダム管理支所
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度大川ダム管内維持管理他工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	40,723,695		
維持管理工		式	1	19,159,175		
除草工		式	1	4,671,705	除草	54,600 m2
					集草	54,600 m2
					集草運搬	29,700 m2
					L=1.0km以下；	
					集草運搬	21,600 m2
					L=2.5km以下；	
芝養生工		式	1	11,680	抜根	100 m2
					抜根+集草+積込運搬；	
塵芥処理工		式	1	89,870	堆積塵芥収集(人力処理)	10 m3
流木処理工		式	1	4,369,950	水上集積及び運搬	220 m3
					陸上集積及び運搬	50 m3
					分別	270 m3
					破砕前処理	2 m3
					破砕	50 m3
応急処理工		式	1	10,015,970	特殊作業員	40 人
					普通作業員	40 人
					軽作業員	40 人
					土木一般世話役	40 人
					配管工	20 人
					電工	20 人
					2tトラック運転	30 時間
					2tダンプ°トラック運転	30 時間
					4tダンプ°トラック運転	20 時間
					10tダンプ°トラック運転	20 時間
					2tトラッククレーン運転	30 時間
					4tトラッククレーン運転	20 時間
					2.0t吊（貸与）；	
					4tトラッククレーン運転	20 時間
					2.9t吊；	

積算内訳書

工事名	令和8年度大川ダム管内維持管理他工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				バックホ運転 山積0.28m3 ;	40	時間
				バックホ運転 山積0.28m3 掴み装置 ;	30	時間
				バックホ運転 山積0.5m3 ;	20	時間
				高所作業車運転	20	時間
				和船運転	20	日
				肩掛草刈機運転	20	日
				チェンソー運転	20	日
				除雪車運転 5t級 0.8m3 貸与 ;	20	時間
				除雪車運転 1m級 30kw級 貸与 ;	20	時間
樹木伐採工	式	1	16,240,520			
伐木除根工	式	1	4,943,284	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗) ;	20,000	m2
				集積積込み	20,000	m2
				伐木伐竹運搬	89	m3
				伐木伐竹運搬	89	m3
				処分費 木根（伐木材） ;	71.2	t
				処分費 枝幹（伐木材） ;	71.2	t
伐木運搬工	式	1	11,297,236	集積積込み	300	m2
				伐木伐竹運搬	1,000	m3
				処分費 枝幹（伐木材） ;	800	t
東公園管理用通路補修工	式	1	5,324,000			
防護柵工	式	1	5,324,000	転落防止柵 撤去・再設置 支柱間隔 P3-1.1-2.0E 標準4色 ;	200	m

積算内訳書

工事名	令和8年度大川ダム管内維持管理他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	40,723,695	
共通仮設費	式	1	3,692,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者等からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,612,000	
純工事費	式	1	44,415,695	
現場管理費	式	1	14,647,000	
工事原価	式	1	59,062,695	
一般管理費等	式	1	9,407,305	
工事価格	式	1	68,470,000	