

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和８年度阿賀川管内維持管理工事
工事地名	阿賀川河川事務所管内

2. 工事内容

1)	事務所名	阿賀川河川事務所			管 理 課
2)	主 工 種	河川維持工事			
3)	工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日	
			至	令和 9年 3月31日	
4)	工事概要				

積算内訳書

工事名	令和 8 年度阿賀川管内維持管理工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	49, 923, 860		
樹木伐採工		式	1	42, 125, 285		
伐木除根工		式	1	754, 904	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬 L=11. 5km以下； 伐木伐竹運搬 L=5. 0km以下； 処分費 木根； 処分費 枝幹；	2, 000 m2 2, 000 m2 2, 000 m2 9 m3 9 m3 7. 12 t 7. 12 t
伐木除根工		式	1	373, 098	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬 L=7. 0km以下； 伐木伐竹運搬 L=4. 0km以下； 処分費 木根； 処分費 枝幹；	1, 000 m2 1, 000 m2 1, 000 m2 4 m3 4 m3 3. 56 t 3. 56 t
伐木除根工		式	1	753, 500	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)； 除根整地 集積積込み 伐木伐竹運搬 L=10. 0km以下；	2, 000 m2 2, 000 m2 2, 000 m2 9 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度阿賀川管内維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬 L=6.0km以下；	9	m3
				処分費 木根；	7.12	t
				処分費 枝幹；	7.12	t
伐木除根工	式	1	1,525,972	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	4,000	m2
				除根整地	4,000	m2
				集積積込み	4,000	m2
				伐木伐竹運搬 L=13.5km以下；	18	m3
				伐木伐竹運搬 L=11.5km以下；	18	m3
				処分費 木根；	14.24	t
				処分費 枝幹；	14.24	t
伐木除根工	式	1	3,021,164	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	8,000	m2
				除根整地	8,000	m2
				集積積込み	8,000	m2
				伐木伐竹運搬 L=10.0km以下；	36	m3
				伐木伐竹運搬 L=8.5km以下；	36	m3
				処分費 木根；	28.48	t
				処分費 枝幹；	28.48	t
伐木除根工	式	1	27,994,826	伐木・伐竹 伐木(人力施工：粗)；	73,000	m2
				除根整地	73,000	m2
				集積積込み	73,000	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度阿賀川管内維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				伐木伐竹運搬	324	m3
				L=19.0km以下；		
				伐木伐竹運搬	324	m3
				L=13.5km以下；		
				処分費	259	t
				木根；		
				処分費	259	t
				枝幹；		
伐木除根工	式	1	7,701,821	伐木・伐竹	20,000	m2
				伐木(人力施工：粗)；		
				除根整地	20,000	m2
				集積積込み	20,000	m2
				伐木伐竹運搬	89	m3
				L=22.5km以下；		
				伐木伐竹運搬	89	m3
				L=16.0km以下；		
				処分費	71.2	t
				木根；		
				処分費	71.2	t
				枝幹；		
河川土工	式	1	1,733,600			
掘削工(ICT)	式	1	1,505,700	掘削(ICT)	1,000	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；		
				積込(ルース)	1,000	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1,000	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1,000	m3
				残土受入れ地での処理；		
河道内整正	式	1	227,900	河道内整正	1	式
				(本郷大橋上流)		
護岸修繕工	式	1	2,192,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度阿賀川管内維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
根固めブロック工	式	1	2,192,000	袋詰玉石	100	袋
				2t用(長期性能型) 購入材；		
排水樋管修繕工	式	1	165,439			
排水樋管修繕	式	1	165,439	コンクリートはつり	0.05	m3
				既設アンカーボルト撤去	2	本
				鋼桁孔明け	2	本
				アンカーボルト用長孔；		
				新設アンカーボルト設置	2	本
				チップング	0.3	m2
				鉄筋	0.004	t
				SD345 D13；		
				あと施工アンカー	6	本
				接着系アンカー R-12N D13用；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				コンクリート	0.05	m3
				24-12-40BB W/C≦55% 一般養生；		
				仮受け支保工	1	式
西袋第一排水樋管無動力化	式	1	3,707,536			
作業土工	式	1	354,760	床掘り(掘削)	110	m3
				土砂；		
				埋戻し	70	m3
				土砂；		
				基面整正	59	m2
樋管本体工	式	1	823,322	コンクリート	10	m3
				24-8-25(20)(普通)；		
				均しコンクリート	6	m2
				18-8-40BB W/C≦65% t=100mm；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
水路工	式	1	2,529,454	コンクリート	35	m3
				24-8-25(20)(普通)；		

積算内訳書

工事名	令和８年度阿賀川管内維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				均しコンクリート 52 m2 18-8-40BB W/C≦65% t=100mm ; 型枠 1 式 一般型枠 ;
直接工事費	式	1	49,923,860	
共通仮設費	式	1	5,837,000	
共通仮設費	式	1	1,161,000	
技術管理費	式	1	678,000	システム初期費(ICT) 1 式 河川維持管理技術者等からの助言 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	483,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,676,000	
純工事費	式	1	55,760,860	
現場管理費	式	1	18,905,000	
工事原価	式	1	74,665,860	
一般管理費等	式	1	12,074,140	
工事価格	式	1	86,740,000	