

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度阿賀川下流維持管理工事
工事地名	阿賀川河川事務所管内（阿賀川0.0k～10.4k、日橋川0.0k～6.6k） 他

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀川河川事務所	管	理	課
2) 主 工 種	河川維持工事			
3) 工 期	365日間	自	令和 8年 4月 1日	
		至	令和 9年 3月31日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和 8 年度阿賀川下流維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川維持		式	1	32, 993, 781			
除草工		式	1	2, 951, 210			
堤防除草工		式	1	2, 951, 210	除草	20, 000	m2
					肩掛式（刈幅 カット 径255mm）；		
					除草	20, 000	m2
					ハンドガイド式（刈幅150cm）；		
					除草	3, 000	m2
					有人無人対応型ハンドガイド式 遠隔（刈幅150cm）；		
					除草	1, 000	m2
					有人無人対応型ハンドガイド式 搭乗（刈幅150cm）；		
					除草	20, 000	m2
					遠隔操縦式（刈幅185cm）；		
					集草	20, 000	m2
					人力；		
					集草	20, 000	m2
					ハンドガイド式（集草幅200cm）；		
					集草	4, 000	m2
					有人無人対応型ハンドガイド式 遠隔・搭乗；		
					集草	20, 000	m2
					遠隔操縦式（集草幅180cm）；		
					梱包	64, 000	m2
					ハンドガイド式（梱包 φ 50cm×70cm）；		
					運搬（堤防除草）	54, 000	m2
					梱包有 L=4. 0km以下；		
					運搬（堤防除草）	10, 000	m2
					梱包無 L=4. 0km以下；		
堤防養生工		式	1	6, 291, 874			
伐木除根工		式	1	6, 291, 874	伐木・伐竹	20, 000	m2
					伐木（人力施工：粗）；		

積算内訳書

工事名	令和8年度阿賀川下流維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除根整地	2,000	m2
				集積積込み	10,000	m2
				除根有；		
				集積積込み	10,000	m2
				除根無；		
				伐木伐竹運搬	160	m3
				除根有 L=0.5km以下；		
				伐木伐竹運搬	100	m3
				除根無 L=0.5km以下；		
				集積積込み	20,000	m2
				除根無；		
				伐木伐竹運搬	110	m3
				除根無 L=10.5km以下；		
				伐木伐竹運搬	110	m3
				除根無 L=12.0km以下；		
清掃工	式	1	702,651	処分費	50	t
				木くず；		
				処分費	50	t
				木根；		
塵芥処理工	式	1	702,651	堆積塵芥収集(人力処理)	9	m3
				混合廃棄物収集運搬処理	3	台
				4 t コンテナ車；		
路面補修工	式	1	529,790			
不陸整正工	式	1	84,820	不陸整正	200	m2
				補足材有；		
アスファルト舗装補修工	式	1	155,390	パッチング	2	t
				再生密粒度アスコン(13)；		
				クラック処理	100	m
舗装打換え工	式	1	289,580	下層路盤(車道・路肩部)	100	m2
				RC-40 t=150mm；		
				表層(車道・路肩部)	100	m2

積算内訳書

工事名	令和 8 年度阿賀川下流維持管理工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					再生密粒度アスコン(20) t=50mm 1. 4m以上3. 0m以下 ；		
応急処理工		式	1	18, 177, 260			
応急処理作業工		式	1	18, 177, 260	応急作業A	200	人
					応急作業B	100	人
					応急作業C	100	時間
					応急作業D	100	時間
					応急作業E	100	時間
					応急作業F	100	時間
					応急作業G	60	時間
					応急作業H	30	日
					応急作業I	140	時間
					応急作業J	40	時間
					応急作業K	40	時間
					肩掛草刈機運転	120	日
					チェーンソー運転	10	日
					土のう	100	袋
					製作；		
					土のう	100	袋
					設置；		
					土のう	100	袋
					撤去；		
					大型土のう	10	袋
					大型土のう	10	袋
					耐候性型(3年対応)；		
根固修繕工		式	1	291, 530			
根固めブロック工		式	1	291, 530	根固めブロック据付	10	個
					無筋ブロック ブロック種類(実質量) 2 t ブロック購入		
					無；		
					消波根固めブロック運搬	10	個
					2. 5t以下 積み込み・据付け(乱積) 4個 3. 0km以下 ；		

積算内訳書

工事名	令和8年度阿賀川下流維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袋詰玉石 2t用(長期性能型) 購入材 製作・設置；	10 袋
法面修繕工	式	1	2, 229, 058		
法面修繕工	式	1	2, 229, 058	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満； 法面整形(切土部) 現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土； 土砂運搬 搬出 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂運搬 搬入 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無； 張芝 張芝工 300m2以上500m2未満；	40 m3 420 m2 80 m3 130 m3 420 m2 420 m2
災害対策工	式	1	1, 734, 208		
災害対策用機械等運営管理工	式	1	1, 734, 208	設営責任者A 平日 5時～22時 始めの8時間； 設営責任者B 平日 5時～22時 8時間を超える部分； 設営責任者C 平日 22時～5時 始めの8時間； 設営責任者D 平日 22時～5時 8時間を超える部分； 設営責任者E 休日 5時～22時； 設営責任者F 休日 22時～5時； 設営作業員A 平日 5時～22時 始めの8時間； 設営作業員B 平日 5時～22時 8時間を超える部分；	36 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 8 時間 144 時間 32 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度阿賀川下流維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				設営作業員C 平日 22時～5時 始めの8時間；	32	時間
				設営作業員D 平日 22時～5時 8時間を超える部分；	32	時間
				設営作業員E 休日 5時～22時；	32	時間
				設営作業員F 休日 22時～5時；	32	時間
				普通運転手A 平日 5時～22時 始めの8時間；	18	時間
				普通運転手B 平日 5時～22時 8時間を超える部分；	4	時間
				普通運転手C 平日 22時～5時 始めの8時間；	4	時間
				普通運転手D 平日 22時～5時 8時間を超える部分；	4	時間
				普通運転手E 休日 5時～22時；	4	時間
				普通運転手F 休日 22時～5時；	4	時間
仮設工	式	1	86,200			
交通管理工	式	1	86,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	32,993,781			
共通仮設費	式	1	3,735,000			
共通仮設費	式	1	80,000			
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,655,000			

積算内訳書

工事名	令和 8 年度阿賀川下流維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	36,728,781	
現場管理費	式	1	14,826,000	
工事原価	式	1	51,554,781	
一般管理費等	式	1	9,535,219	
業務委託料	式	1	1,320,000	
工事価格	式	1	62,410,000	