

# 積算内訳書

1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | R 6 阿賀野川堤防管理作業 |
| 工事地名 | 阿賀野川河川事務所管内    |

2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 阿賀野川河川事務所 | 管理課                            |
| 2) 主 工 種 | 河川維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 239日間     | 自 令和 6年 4月 5日<br>至 令和 6年11月29日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

# 積算内訳書

| 工事名        | R 6 阿賀野川堤防管理作業 |     |            |  |
|------------|----------------|-----|------------|--|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳  |
| 河川維持       | 式              | 1   | 62,954,967 |  |
| 除草工        | 式              | 1   | 58,732,240 |  |
| 堤防除草工      | 式              | 1   | 43,847,220 | <div> <div>除草A</div> <div>肩掛式(刈幅カッター径255mm)；</div> <div>441,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>除草B</div> <div>ハッドｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)；</div> <div>1,073,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>除草C</div> <div>有人無人ハッドｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm) 遠隔操縦式 貸与；</div> <div>874,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>除草D</div> <div>遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与；</div> <div>1,549,000</div> <div>m2</div> </div>   |
| 集草工        | 式              | 1   | 14,885,020 | <div> <div>集草A</div> <div>人力；</div> <div>103,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>集草B</div> <div>ハッドｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)；</div> <div>448,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>集草C</div> <div>有人無人ハッドｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm) 遠隔操縦式 貸与；</div> <div>73,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>集草D</div> <div>遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与；</div> <div>98,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>梱包</div> <div>ハッドｶﾞｲﾄﾞ式(梱包φ50cm×70cm) 貸与；</div> <div>722,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>積込・運搬・荷卸</div> <div>梱包あり；</div> <div>722,000</div> <div>m2</div> </div> |
| 堤防養生工      | 式              | 1   | 3,950,430  |  |
| 芝養生工       | 式              | 1   | 3,950,430  | <div> <div>施肥</div> <div>高度化成N15-P15-K15 肥料使用量 300kg/万m2</div> <div>33,000</div> <div>m2</div> </div> <div> <div>抜根</div> <div>抜根+集草+積込運搬；</div> <div>33,000</div> <div>m2</div> </div>  |
|            |                |     |            |  |

## 積算内訳書

|            |                |     |             |                                |
|------------|----------------|-----|-------------|--------------------------------|
| 工事名        | R 6 阿賀野川堤防管理作業 |     |             |                                |
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                        |
| 植栽維持工      | 式              | 1   | 8,457       |                                |
| 樹木・芝生管理工   | 式              | 1   | 8,457       | 除伐・つる切り<br>幹周10cm以下；<br>100 m2 |
| 仮設工        | 式              | 1   | 263,840     |                                |
| 交通管理工      | 式              | 1   | 263,840     | 交通誘導警備員<br>1 式                 |
| 直接工事費      | 式              | 1   | 62,954,967  |                                |
| 共通仮設費      | 式              | 1   | 5,538,000   |                                |
| 共通仮設費      | 式              | 1   | 70,000      |                                |
| 技術管理費      | 式              | 1   | 70,000      | 河川維持管理技術者からの助言<br>1 式          |
| 共通仮設費（率計上） | 式              | 1   | 5,468,000   |                                |
| 純工事費       | 式              | 1   | 68,492,967  |                                |
| 現場管理費      | 式              | 1   | 25,417,000  |                                |
| 工事原価       | 式              | 1   | 93,909,967  |                                |
| 一般管理費等     | 式              | 1   | 16,160,033  |                                |
| 工事価格       | 式              | 1   | 110,070,000 |                                |
|            |                |     |             |                                |