

単 価 合 意 書

令和 6 年 2 月 9 日に契約した藤戸川築堤他その 2 工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 6 年 6 月 13 日

発注者	住所 氏名	新潟県新潟市秋葉区南町 1 4 番 2 8 号 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 渡邊 重紀
-----	----------	---

受注者	住所 氏名	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 番地 1 株式会社坂詰組 代表取締役 坂詰 敏彦
-----	----------	---

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管						
		式	1		184,405,391	
河川土工						
		式	1		9,640,282	
盛土工(ICT)						
		式	1		8,875,280	
路体(築堤)盛土(ICT)	流用土・購入土					
		m3	8,200		1,930,280	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					3,000m3
		式	1		4,002,000	
土材料	砂質土					3,000m3
		式	1		2,943,000	
法面整形工						
		式	1		765,002	
法面整形(切土部)	現場制約無 砂質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	300		240,090	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	300		119,880	
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無					
		m2	330		211,992	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					70m3
		式	1		93,380	
土材料	粘性土					60m3
		式	1		99,660	
法覆護岸工						
		式	1		41,648,214	
作業土工						
		式	1		1,996,947	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					810m3
		式	1		182,331	
埋戻し	土砂(購入土)					480m3
		式	1		577,440	
基面整正						140m2
		式	1		59,276	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					530m3
		式	1		707,020	
土材料	砂質土					480m3
		式	1		470,880	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)						
(取付護岸工)		式	1		4,165,573	
現場打基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60% 底幅50～55cm 高さ35～50cm	m	20		209,200	
現場打小口止コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	7		428,680	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	6		353,100	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	RM1-H4. 1-U2-N0. 5	m2	63		1,670,760	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	RM1-H4. 1-U2-N0. 5～1. 0	m2	21		556,920	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	45		343,665	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm					
(小口、隔壁、底張り他)		m2	31		104,408	
現場打天端コンクリート	18-8-25BB W/C≦60%	m3	2		111,120	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
底張りコンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	16		371,040	
間詰コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m3	0.4		16,680	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(間知ﾌﾟﾛｯｸ張)		式	1		34,535,198	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾛｯｸ	基-P-1型-有	m	32		625,600	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ基礎ﾌﾟﾛｯｸ	基-P-3型-無	m	30		1,193,400	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ小口止ﾌﾟﾛｯｸ	小口止8	m	14.4		362,016	
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ横帯(隔壁)ﾌﾟﾛｯｸ	隔2	m	5.6		99,512	
間知ﾌﾟﾛｯｸ張	大型谷積ﾌﾟﾛｯｸ 控35cm	m2	1,387		32,136,790	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	35		117,880	
護岸付属物工		式	1		950,496	
平張コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%	m2	158		910,080	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m2	12		40,416	
根固め工		式	1		2,818,242	
作業土工		式	1		1,619,172	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
床掘り	土砂					1,300m ³
		式	1		292,630	
埋戻し	土砂(流用土・購入土)					810m ³
		式	1		179,334	
基面整正						300m ²
		式	1		127,020	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					460m ³
		式	1		613,640	
土材料	砂質土					460m ³
		式	1		406,548	
根固めブロック工						
		式	1		1,199,070	
根固めブロック据付	立体型(標準型) ブロック質量W=3.89t					
		個	135		773,280	
消波根固めブロック運搬	2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 積載2個					135個
		式	1		425,790	
付帯道路工						
		式	1		928,892	
作業土工						
		式	1		115,658	
床掘り	土砂					30m ³
		式	1		7,824	
埋戻し	土砂(購入土)					20m ³
		式	1		54,760	
基面整正						16m ²
		式	1		6,774	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					20m ³
		式	1		26,680	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
土材料	砂質土					20m3
		式	1		19,620	
砂利舗装工						
		式	1		72,098	
敷砂利	RC-40 t=100mm					
		m2	260		72,098	
側溝工						
		式	1		592,316	
プレキャストU型側溝	BF-II-B300-L2000					
		m	46		281,796	
自由勾配側溝	FU-B300-C400-L2000					
		m	7		79,240	
自由勾配側溝	FU-B300-C600-L2000					
		m	8		112,240	
側溝蓋	C-G-T-B300-L995					
		枚	8		119,040	
集水柵工						
		式	1		148,820	
現場打ち集水柵	B種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	2		110,400	
蓋	MSGT-B500-L500					
		枚	2		38,420	
樋門・樋管本体工						
		式	1		118,226,595	
作業土工						
		式	1		2,334,112	
床掘り	土砂					840m3
		式	1		189,084	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂(購入土)					480m3
		式	1		860,640	
基面整正						220m2
		式	1		93,148	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					540m3
		式	1		720,360	
土材料	砂質土					480m3
		式	1		470,880	
矢板工						
		式	1		3,153,440	
広幅鋼矢板	10H型 L=2m 打込長L=1.8m					
		枚	53		2,024,600	
広幅鋼矢板	10H型 L=6m 打込長L=1.8m					
		枚	4		405,600	
広幅鋼矢板	10H型 L=7.5m 打込長L=2m					
		枚	4		501,200	
頭部補強鉄筋	SD345 D16					
		t	0.13		222,040	
函渠工						
		式	1		101,695,186	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=10cm					
		m2	130		270,530	
コンクリート	B3.2m $\times$ H3.2m $\times$ 2連 24-12-40BB W/C $\leq$ 55%					
		m3	241		4,803,130	
二次コンクリート	24-12-40BB W/C $\leq$ 55%					
		m3	7		329,140	
PC函渠	B320cm $\times$ H320cm $\times$ 2連					
		m	20.9		76,723,900	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋 (二次コンクリート差筋)	SD345 D16～25	t	0.07		12,089	
鉄筋	SD345 D13	t	6.6		1,172,160	
鉄筋	SD345 D16～25	t	5.02		882,014	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	19		90,953	
止水板	伸縮可とう吸収型280B	m	30		856,200	
型枠	一般型枠	式	1		3,975,440	560m2
型枠	一般型枠(円形型枠)	式	1		58,000	5m2
足場	安全ネット必要	式	1		1,055,930	230掛m2
支保	f≦40kN/m2[t≦120cm]	式	1		571,200	140空m3
角落し材	合成木材 B3. 2m×H0. 3m	枚	22		10,755,800	
銘板	品質表示用 500×500×8 字厚5mm	枚	1		138,700	
翼壁工 (川表)		式	1		5,243,781	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	170		353,770	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	109		2,172,370	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
鉄筋	SD345 D13	t	3.42		607,392	
鉄筋	SD345 D16～25	t	3.17		556,969	
型枠	一般型枠	式	1		1,277,820	180m2
足場	安全ネット必要	式	1		275,460	60掛m2
翼壁工 (川裏)		式	1		4,955,488	
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm	m2	55		114,455	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%	m3	71		1,415,030	
鉄筋	SD345 D13	t	2.22		394,272	
鉄筋	SD345 D16～25	t	1.25		219,625	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	8		38,296	
止水板	伸縮可とう吸収型280B	m	16		456,640	
型枠	一般型枠	式	1		1,490,790	210m2
足場	安全ネット必要	式	1		826,380	180掛m2
水叩工 (川裏)		式	1		844,588	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
均しコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=10cm					
		m2	48		99,888	
コンクリート	24-12-40BB W/C≦55%					
		m3	24		478,320	
鉄筋	SD345 D13					
		t	1.34		237,984	
型枠	一般型枠					4m2
		式	1		28,396	
付属物設置工						
		式	1		4,077,495	
点検施設工						
		式	1		163,185	
ステップ [※]	φ19 幅30cm 樹脂被覆製					
		本	33		163,185	
階段工						
		式	1		2,851,710	
現場打階段	階- I -3-2.00m-1.787m					
		箇所	1		91,910	
現場打階段	階- I -3-2.00m-5.590m					
		箇所	2		1,179,600	
現場打階段	階- I -3-2.00m-14.414m					
		箇所	1		790,100	
現場打階段	階- I -3-2.00m-14.420m					
		箇所	1		790,100	
ゲラウトホール工						
		式	1		1,062,600	
ゲラウトホール	φ100mm L=580mm					
		組	8		836,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ク ラウトホール	φ 100mm L=900mm					
		組	2		225, 800	
構造物撤去工						
		式	1		903, 831	
構造物取壊し工						
		式	1		104, 580	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	14		104, 580	
かご撤去工						
		式	1		745, 127	
じゃかご撤去	径60cm					
		m	254		620, 522	
積込(ルース)	岩塊・玉石 土量50, 000m3未満					50m3
		式	1		13, 190	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					50m3
		式	1		105, 550	
整地	残土受入れ地での処理					50m3
		式	1		5, 865	
運搬処理工						
		式	1		54, 124	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14		23, 842	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14		30, 282	
仮設工						
		式	1		6, 161, 840	
土留・仮締切工						
		式	1		870, 740	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
締切盛土	設置・撤去(購入土)					340m3
		式	1		870,740	
水替工						
		式	1		171,100	
ポンプ排水	0以上40(m3/h)未満 作業時排水					10日
		式	1		171,100	
仮水路工						
		式	1		5,120,000	
暗渠排水管	設置・撤去 高密度ポリエチレン管 φ1000mm					100m
		式	1		5,120,000	
直接工事費						
		式	1		184,405,391	
共通仮設費						
		式	1		18,557,788	
共通仮設費						
		式	1		3,330,125	
運搬費						
		式	1		1,073,000	
重建設機械分解組立輸送費						1回
		式	1		1,073,000	
技術管理費						
		式	1		747,157	
水セメント比測定費	W/Cミータ					12回
		式	1		215,520	
保守管理(ICT)						
		式	1		27,120	
システム初期費(ICT)						
		式	1		504,517	

單 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,509,968	
共通仮設費（率計上）		式	1		15,227,663	
純工事費		式	1		202,963,179	
現場管理費		式	1		51,892,275	
工事原価		式	1		254,855,454	
一般管理費等		式	1		38,034,546	
スライド足切額		式	1		-2,900,000	
工事価格		式	1		289,990,000	
消費税相当額		式	1		28,999,000	
工事費計		式	1		318,989,000	