

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸工事
工事地名	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	388日間	自 令和 6年10月 9日 至 令和 7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	98,334,139	
河川土工	式	1	24,937,561	
掘削工(ICT)	式	1	15,809,597	掘削(ICT) 18,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 1,300 m3 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
盛土工	式	1	2,581,252	路体(築堤)盛土 370 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 360 m3 2.5m以上4.0m未満；
盛土工(ICT)	式	1	599,150	路体(築堤)盛土(ICT) 2,300 m3
法面整形工(ICT)	式	1	3,815,922	法面整形(切土部)(ICT) 3,500 m2 ロ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 1,280 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	2,131,640	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
根固め工	式	1	57,955,400	
根固めブロック工	式	1	57,955,400	消波根固めブロック製作 600 個 立体型(無筋)ブロック質量5.652t； 消波根固めブロック横取り 1 式 立体型(無筋)ブロック質量5.652t； 袋詰玉石 100 袋 2t用(長期性能型)中詰材(割栗石50-150mm)；
付帯道路工	式	1	12,310,798	

積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	371,033	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂(流用土)；		
				基面整正	1	式
アスファルト舗装工	式	1	2,529,988	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
アスファルト舗装工	式	1	2,529,988	下層路盤(車道・路肩部)	897	m2
				RC-40 t=200mm；		
コンクリート舗装工	式	1	6,116,505	表層(車道・路肩部)	897	m2
				再生密粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m<W；		
				下層路盤(車道・路肩部)	1,050	m2
				RC-40 t=150mm；		
コンクリート舗装工	式	1	6,116,505	コンクリート舗装	1,050	m2
				18-8-40BB W/C≤60% t=150mm；		
				横目地	20	m2
				(収縮目地)		
側溝工	式	1	2,520,172	瀝青繊維質目地板 t=10mm；		
				プレキャストU型側溝	16	m
				PUT-B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	12	m
				PUT-B500-L2000；		
				プレキャストU型側溝	95	m
				BF-II-B300-L2000；		
				プレキャストU型側溝	21	m
				BF-II-B500-L2000；		
				自由勾配側溝	7	m
FU-B300-C300-L2000 横断用；						
コルケートフレーム	22	m				
A形 S500×H500×t1.6 メッキ仕上げ；						
側溝蓋	30	枚				
CT-B300-L500；						

積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				側溝蓋 SG2T-B300-L995 T-25 ; 1 枚
				側溝蓋 SG2T-B500-L995 T-25 ; 12 枚
				側溝蓋 C-G-T-B300-L995 T-25 ホルト固定無 ; 3 枚
集水柵工	式	1	773,100	現場打ち集水柵 MB種 18-8-40BB W/C≤60% ; 2 箇所
				現場打ち集水柵 MC種 18-8-40BB W/C≤60% ; 5 箇所
				蓋 MSGT-500-500 ; 2 枚
				蓋 MSGT-700-700 ; 5 枚
仮設工	式	1	3,130,380	
交通管理工	式	1	3,130,380	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	98,334,139	
共通仮設費	式	1	13,486,019	
共通仮設費	式	1	2,257,019	
技術管理費	式	1	1,284,019	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	973,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,229,000	
純工事費	式	1	111,820,158	
現場管理費	式	1	35,659,000	

