

積算内訳書

1. 工事名

工事名	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	284日間	自 令和 7年 3月18日 至 令和 7年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	44,014,940	
道路土工	式	1	8,443,444	
掘削工	式	1	7,103,430	掘削 2,700 m3 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	709,490	路体(築堤)盛土 90 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	287,584	法面整形(切土部) 320 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	342,940	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	4,280,350	
法面吹付工	式	1	2,612,610	モルタル吹付 231 m2 普通 厚10cm；
鉄筋挿入工	式	1	1,667,740	鉄筋挿入 122 m SD345 D19(メッキ付き) 削孔長2.3m 現場条件I；
擁壁工	式	1	25,778,376	
作業土工	式	1	1,817,289	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂(流用土)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	23,961,087	補強土壁基礎 18-8-40BB W/C≦60% ;	67	m
				補強土壁壁面材組立・設置 アンカー補強土壁 ;	239	m2
				補強材取付 アンカー補強土壁 ;	1,509	m
				まき出し・敷均し、締固め アンカー補強土壁 ;	860	m3
				採取土盛土材 土砂(流用土) ;	1	式
				背面砕石 C-40 ;	119	m3
				壁面上端処理 18-8-40BB W/C≦60% ;	67	m
				排水管敷設 ポリエチレン薄肉吸集水管(有孔) φ150mm ;	1	式
				基盤排水層 C-40 ;	72	m3
				縦排水溝 厚8×幅300mm ;	37	m
排水構造物工	式	1	2,468,037			
作業土工	式	1	52,232	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				整地 残土受入れ地での処理； 1 式
側溝工	式	1	2,259,965	プレキャストL型側溝 Lb-150-L2000； 173 m 自由勾配側溝 FU-B00-C300-L2000； 4 m 自由勾配側溝 FU-B00-C300-L2000(横断用)； 4 m 側溝蓋 C-C-T-B300-L500； 5 枚 側溝蓋 C-G-T-B300-L995 ボルト固定； 2 枚
集水桝・マンホール工	式	1	155,840	現場打ち集水桝 MB種 18-8-40BB W/C≤60%； 2 箇所 蓋 MSGT-500-500； 2 枚
舗装工	式	1	2,680,902	
アスファルト舗装工	式	1	2,680,902	下層路盤(車道・路肩部) C-40 t=150mm； 834 m ² 表層(車道・路肩部) ⑤密粒度アスコン(新20FH)再生材入 t=50mm 3.0m< W； 814 m ²
構造物撤去工	式	1	363,831	
構造物取壊し工	式	1	149,287	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物； 10 m ³ コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物； 1 m ³ 舗装版切断 アスファルト舗装版 t≤15cm； 1 式 舗装版切断 コンクリート舗装版 t≤15cm； 1 式 舗装版破碎 79 m ²

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤工事用道路他その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト舗装版 t≦15cm ; 舗装版破碎 36 m2 コンクリート舗装版 t≦15cm ;
運搬処理工	式	1	214,544	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 6 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻運搬 4 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 6 m3 コンクリート殻(鉄筋) ; 殻処分 4 m3 アスファルト殻 ;
直接工事費	式	1	44,014,940	
共通仮設費	式	1	6,960,000	
共通仮設費	式	1	650,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	650,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,310,000	
純工事費	式	1	50,974,940	
現場管理費	式	1	21,275,000	
工事原価	式	1	72,249,940	
一般管理費等	式	1	12,880,060	

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤工用道路他その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	85,130,000	