

積算内訳書

1. 工事名

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事
工事地名	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	284日間	自	令和 7年 3月18日
		至	令和 7年12月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
斜面对策		式	1	51,555,118		
砂防土工		式	1	2,812		
残土処理工		式	1	2,812	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					積込(ルーズ)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
地下水排除工		式	1	51,197,074		
集排水ボーリング工		式	1	13,244,200	大口径排水ボーリング	73.5 m
					STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩；	
					大口径ボーリング仮設	1 式
					底版嵩上げコンクリート	5 m3
					18-8-40BB W/C≤60%；	
集排水ボーリング工		式	1	9,300,280	大口径排水ボーリング	46.8 m
					STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩；	
					大口径ボーリング仮設	1 式
					底版嵩上げコンクリート	2 m3
					18-8-40BB W/C≤60%；	
					側壁コンクリート	3 m3
					18-8-40BB W/C≤60%；	
集排水ボーリング工		式	1	28,652,594	ボーリング	420 m
					集水井内 軟岩 径115mm；	
					保孔管	413 m
					集水井内SGP スレーナ現場加工有 SGP50A；	
					保孔管	10 m
					集水井内SGP スレーナ現場加工無 SGP50A；	
					ボーリング仮設機材	1 式
					大口径排水ボーリング	72.4 m
					STK400 φ318.5mm t=10.3mm 軟岩；	
					大口径ボーリング仮設	1 式

積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策施設修繕他その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				底版嵩上げコンクリート	4 m3
				18-8-40BB W/C≦60% ;	
				側壁コンクリート	3 m3
				18-8-40BB W/C≦60% ;	
構造物撤去工	式	1	355,232		
構造物取壊し工	式	1	280,320	コンクリート構造物取壊し	8 m3
				無筋構造物 ;	
運搬処理工	式	1	74,912	殻積込	8 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻運搬	8 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	8 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
直接工事費	式	1	51,555,118		
共通仮設費	式	1	7,825,000		
共通仮設費	式	1	577,000		
現場環境改善費 (率計上)	式	1	577,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	7,248,000		
純工事費	式	1	59,380,118		
現場管理費	式	1	22,184,000		
工事原価	式	1	81,564,118		
一般管理費等	式	1	14,335,882		
工事価格	式	1	95,900,000		