

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6－9 胡桃山排水機場1号機整備工事
工事地名	新潟県新潟市北区高森地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所 管理課
2) 主 工 種	揚排水ポンプ設備 (維持修繕)
3) 工 期	828日間 自 令和 7年 3月25日 至 令和 9年 6月30日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	R 6－9 胡桃山排水機場1号機整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	288,378,510	
揚排水ポンプ設備製作	式	1	288,378,510	
主ポンプ設備	式	1	89,948,000	1号主ポンプ 工場整備 1 式 1号主ポンプ 電動バタフライ弁 1 台 開閉台付 φ2000mm；
主原動機	式	1	196,600,000	1号主原動機 1 台 ディーゼルエンジン 出力736kW 回転速度750min-1；
工場塗装工(機械)	式	1	1,830,510	工場塗装(ポンプケーシング 接水部) 215 m2 変性エポキシ樹脂系；
間接労務費	式	1	6,037,000	
純製作費	式	1	294,415,510	
工場管理費	式	1	5,101,000	
製作原価	式	1	299,516,510	
据付工	式	1	25,021,550	
揚排水ポンプ設備輸送工	式	1	879,000	
輸送工	式	1	879,000	揚排水ポンプ設備輸送 1 式
揚排水ポンプ設備据付	式	1	24,003,606	
揚排水ポンプ据付工	式	1	24,003,606	吸水槽内排水・止水作業 1 式 1号主ポンプ 現地整備 1 式 1号主原動機更新 1 式 総合負荷試運転調整 1 式
仮設工	式	1	138,944	

積算内訳書

工事名	R 6－9 胡桃山排水機場1号機整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
足場支保工(機械設備)	式	1	138,944	足場 (主ポンプ分解整備) 単管足場；
共通仮設費	式	1	2,922,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,922,000	
純工事費	式	1	27,943,550	
現場管理費	式	1	5,904,000	
据付間接費	式	1	31,322,000	
据付工事原価	式	1	65,169,550	
設計技術費	式	1	8,934,000	
工事原価	式	1	373,620,060	
一般管理費等	式	1	44,009,940	
工事価格	式	1	417,630,000	