

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                |
|------|----------------|
| 工事名  | 馬取川下流砂防堰堤その3工事 |
| 工事地名 | 新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先 |

## 2. 工事内容

|          |               |   |             |
|----------|---------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 阿賀野川河川事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 砂防・地すべり等工事    |   |             |
| 3) 工 期   | 277日間         | 自 | 令和 7年 3月25日 |
|          |               | 至 | 令和 7年12月26日 |
|          |               |   |             |
| 4) 工事概要  |               |   |             |
|          |               |   |             |

# 積算内訳書

| 工事名         | 馬取川下流砂防堰堤その3工事 |     |            |                                                                                                                   |                                         |
|-------------|----------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別  | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                           |                                         |
| 砂防堰堤        | 式              | 1   | 82,618,122 |                                                                                                                   |                                         |
| 砂防土工        | 式              | 1   | 10,821,304 |                                                                                                                   |                                         |
| 掘削工         | 式              | 1   | 7,523,955  | 掘削(砂防)<br>土砂 3,000m3未満 障害無；<br>掘削(砂防)<br>軟岩；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>土砂等運搬<br>軟岩；<br>積込(ルーズ)(砂防)<br>標準 土砂； | 330 m3<br>1,340 m3<br>1 式<br>1 式<br>1 式 |
| 盛土工         | 式              | 1   | 879,029    | 盛土(流用土)<br>4.0m以上；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満；                                     | 280 m3<br>1 式<br>1 式                    |
| 残土処理工       | 式              | 1   | 2,418,320  | 整地<br>残土受入れ地での処理；<br>土砂等運搬<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)；<br>積込(ルーズ)<br>土砂 土量50,000m3未満；                                      | 1 式<br>1 式<br>1 式                       |
| コンクリート堰堤工   | 式              | 1   | 61,631,206 |                                                                                                                   |                                         |
| 作業土工        | 式              | 1   | 2,310,820  | 埋戻し<br>土砂；<br>岩盤清掃                                                                                                | 1 式<br>695 m2                           |
| コンクリート堰堤本体工 | 式              | 1   | 38,790,286 | 打継面処理<br>コンクリート<br>18-8-40BB W/C≦60%；                                                                             | 1 式<br>987 m3                           |

# 積算内訳書

| 工事名        | 馬取川下流砂防堰堤その3工事 |     |            |                          |     |    |
|------------|----------------|-----|------------|--------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位            | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                  |     |    |
| コンクリート副堰堤工 | 式              | 1   | 9,134,800  | 型枠                       | 500 | m2 |
|            |                |     |            | 残存型枠；                    |     |    |
|            |                |     |            | 型枠                       | 190 | m2 |
|            |                |     |            | 残存化粧型枠；                  |     |    |
| 間詰工        | 式              | 1   | 11,395,300 | コンクリート                   | 234 | m3 |
|            |                |     |            | 18-8-40BB W/C≦60%；       |     |    |
|            |                |     |            | 型枠                       | 170 | m2 |
|            |                |     |            | 残存型枠；                    |     |    |
| 仮設工        | 式              | 1   | 10,165,612 | コンクリート                   | 294 | m3 |
|            |                |     |            | 18-8-40BB W/C≦60%；       |     |    |
|            |                |     |            | 型枠                       | 1   | 式  |
|            |                |     |            |                          |     |    |
| 土留・仮締切工    | 式              | 1   | 10,165,612 | 土のう                      | 227 | 袋  |
|            |                |     |            | φ110×H110cm 長期仮設(3年)対応型； |     |    |
|            |                |     |            | 締切盛土                     | 1   | 式  |
|            |                |     |            | (4次施工)                   |     |    |
|            |                |     |            | 4.0m以上；                  |     |    |
|            |                |     |            | 締切盛土                     | 1   | 式  |
|            |                |     |            | (5次施工)                   |     |    |
|            |                |     |            | 4.0m以上；                  |     |    |
| 直接工事費      | 式              | 1   | 82,618,122 | 締切盛土撤去                   | 1   | 式  |
|            |                |     |            | (4次施工)                   |     |    |
|            |                |     |            | 締切盛土撤去                   | 1   | 式  |
|            |                |     |            | (5次施工)                   |     |    |
| 共通仮設費      | 式              | 1   | 8,428,000  |                          |     |    |
| 共通仮設費      | 式              | 1   | 1,505,000  |                          |     |    |
| 技術管理費      | 式              | 1   | 663,000    | 水セメント比測定費                | 1   | 式  |
|            |                |     |            | W/Cミスター；                 |     |    |

## 積算内訳書

|              |                |     |             |         |
|--------------|----------------|-----|-------------|---------|
| 工事名          | 馬取川下流砂防堰堤その3工事 |     |             |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位            | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式              | 1   | 842,000     |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式              | 1   | 6,923,000   |         |
| 純工事費         | 式              | 1   | 91,046,122  |         |
| 現場管理費        | 式              | 1   | 25,786,000  |         |
| 工事原価         | 式              | 1   | 116,832,122 |         |
| 一般管理費等       | 式              | 1   | 19,527,878  |         |
| 工事価格         | 式              | 1   | 136,360,000 |         |
|              |                |     |             |         |