

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 阿賀野川堤防管理作業
工事地名	阿賀野川河川事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	238日間	自 令和 7年 4月 5日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R 7 阿賀野川堤防管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	63,181,621	
除草工	式	1	61,144,830	
堤防除草工	式	1	45,732,860	除草A 444,000 m2 肩掛式(刈幅カッター径255mm) ; 除草B 986,000 m2 ハド`が`ト`式(刈幅150cm) ; 除草C 914,000 m2 有人無人ハド`が`ト`式(刈幅150cm)遠隔操縦式 貸与 ; 除草D 1,650,000 m2 遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与 ;
集草工	式	1	15,411,970	集草A 104,000 m2 人力 ; 集草B 412,000 m2 ハド`が`ト`式(集草幅200cm) ; 集草C 73,000 m2 有人無人ハド`が`ト`式(集草幅200cm)遠隔操縦式 貸与 ; 集草D 137,000 m2 遠隔操縦式(集草幅180cm) 貸与 ; 梱包 726,000 m2 ハド`が`ト`式(梱包φ50cm×70cm) 貸与 ; 積込・運搬・荷卸 726,000 m2 梱包あり ;
堤防養生工	式	1	1,756,602	
芝養生工	式	1	1,756,602	施肥 13,800 m2 高度化成N15-P15-K15 肥料使用量 300kg/万m2 ; 抜根 13,800 m2 抜根+集草+積込運搬 ;

積算内訳書

工事名	R 7 阿賀野川堤防管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
植栽維持工	式	1	8,829	
樹木・芝生管理工	式	1	8,829	除伐・つる切り 幹周10cm以下； 100 m2
仮設工	式	1	271,360	
交通管理工	式	1	271,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	63,181,621	
共通仮設費	式	1	5,548,000	
共通仮設費	式	1	70,000	
技術管理費	式	1	70,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,478,000	
純工事費	式	1	68,729,621	
現場管理費	式	1	25,850,000	
工事原価	式	1	94,579,621	
一般管理費等	式	1	16,270,379	
工事価格	式	1	110,850,000	