

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 阿賀野川管内無停電電源設備更新他工事
工事地名	新潟県新潟市北区高森3 9 0 1－1 他

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	235日間	自	令和 7年11月 7日
		至	令和 8年 6月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	R 7 阿賀野川管内無停電電源設備更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	38,111,400		
受変電設備	式	1	1,512,000		
高圧受変電設備	式	1	1,512,000	高圧気中開閉器 満願寺出張所	1 台
				高圧気中開閉器 阿賀野川河川事務所	1 台
電源設備	式	1	36,599,400		
無停電電源設備	式	1	36,599,400	無停電電源装置 蓄電池除く；	1 台
				蓄電池 MSE150 長寿命型；	54 個
機器単体費	式	1	38,111,400		
電気設備	式	1	5,441,062		
電源設備工	式	1	175,430		
無停電電源設備設置工	式	1	116,950	無停電電源装置設置 ；	1 式
無停電電源設備撤去工	式	1	58,480	無停電電源装置撤去	1 式
配電線設備工	式	1	5,124,632		
配管・配線工	式	1	4,704,420	地中配線 CVT (EE) 管内配線 CVTケーブル(トリプ レックスケーブル) 6kV 38mm2 ；	450 m
				屋内配線 CVT (EE) ヒット配線 CVTケーブル(トリプ レックスケーブル) 6kV 38mm2 ；	5 m
				屋外配線 CVT (EE) 管内配線 CVTケーブル(トリプ レックスケーブル) 6kV 38mm2 ；	10 m
				地中配線 CVV2sq-3C 管内配線 制御用ビニル絶縁シースケーブル (CVV) ；	450 m

積算内訳書

工事名	R 7 阿賀野川管内無停電電源設備更新他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
配管・配線撤去工	式	1	420, 212	屋内配線 CVV2sq-3C ヒット配線	5 m
				制御用ビニル絶縁シースケーブル (CVV) ；	
				屋外配線 CVV2sq-3C 管内配線	10 m
				制御用ビニル絶縁シースケーブル (CVV) ；	
				地中配線撤去	130 m
				管内配線	
				CVT22mm2 ；	
				屋内配線撤去	5 m
				ヒット配線	
				CVT22mm2 ；	
				屋外配線撤去	10 m
				管内配線	
				CVT22mm2 ；	
				地中配線撤去	130 m
				管内配線	
				CVV5.5sq-6C ；	
				屋内配線撤去	5 m
				ヒット配線	
				CVV5.5sq-6C ；	
				屋外配線撤去	10 m
				管内配線	
				CVV5.5sq-6C ；	
工場製品輸送工	式	1	141, 000		
輸送工	式	1	141, 000	輸送(電気)	1 式
直接工事費	式	1	5, 441, 062		
共通仮設費	式	1	458, 915		
共通仮設費	式	1	3, 915		
技術管理費	式	1	3, 915	電気通信施設DB登録データ作成費	1 式

積算内訳書

工事名	R 7 阿賀野川管内無停電電源設備更新他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	455, 000	
純工事費	式	1	5, 899, 977	
現場管理費	式	1	2, 273, 000	
機器間接費	式	1	4, 333, 000	
機器管理費	式	1	4, 333, 000	
工事原価	式	1	12, 505, 977	
一般管理費等	式	1	2, 672, 623	
工事価格	式	1	53, 290, 000	