

## 単 価 合 意 書

令和 8 年 1 月 5 日に契約した向沢・馬取川下流砂防堰堤工事における契約の変更  
に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、  
別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本シス  
テムに保管する。

令和 8 年 1 月 7 日

発注者	住所 氏名	新潟県新潟市秋葉区南町 1 4 番 2 8 号 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 渡邊 重紀
-----	----------	---

受注者	住所 氏名	新潟県新潟市西区善久 8 2 3 番地 株式会社廣瀬 代表取締役 廣瀬 徳男
-----	----------	--

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
砂防堰堤						
		式	1		51,329,396	
砂防土工						
		式	1		1,236,714	
掘削工						
【向沢】						
		式	1		1,005,826	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		m3	460	525.1	241,546	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					360m3
		式	1		764,280	
盛土工						
【向沢】						
		式	1		68,607	
盛土(流用土)	2.5m以上4.0m未満					
		m3	90	762.3	68,607	
法面整形工						
【向沢】						
		式	1		120,161	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土					
		m2	130	801.3	104,169	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無					
		m2	40	399.8	15,992	
残土処理工						
【向沢】						
		式	1		42,120	
整地	残土受入れ地での処理					360m3
		式	1		42,120	
法面工						
		式	1		1,097,304	
法面吹付工						
【向沢】						
		式	1		1,097,304	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
モルタル吹付	普通 厚10cm					
		m2	104	10,551	1,097,304	
コンクリート堰堤工						
		式	1		27,944,583	
作業土工						
【向沢】		式	1		5,108	
基面整正						12m2
		式	1		5,108	
コンクリート堰堤本体工						
【向沢】		式	1		5,377,854	
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%					
		m3	151	30,471	4,601,121	
残存型枠	残存型枠					
		m2	24	10,870	260,880	
残存型枠	残存化粧型枠					
		m2	25	12,082	302,050	
型枠	一般型枠					13m2
		式	1		125,437	
足場						34m
		式	1		88,366	
コンクリート堰堤本体工						
【馬取川下流】		式	1		5,201,067	
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%					
		m3	123	30,471	3,747,933	
残存型枠	残存型枠					
		m2	87	10,870	945,690	
残存型枠	残存化粧型枠					
		m2	42	12,082	507,444	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
コンクリート副堰堤工  【馬取川下流】		式	1		2,445,711	
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	61	30,471	1,858,731	
残存型枠	残存型枠	m2	54	10,870	586,980	
コンクリート側壁工  【馬取川下流】		式	1		5,189,021	
コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	95	30,471	2,894,745	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20mm	m2	12	5,314	63,768	
水抜パイプ	VP-50 フィルター有り	箇所	16	370.5	5,928	
型枠	一般型枠	式	1		1,736,820	180m2
足場	安全ネット必要	式	1		487,760	130掛m2
間詰工  【向沢】		式	1		1,530,656	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	42	30,471	1,279,782	
型枠	一般型枠	式	1		250,874	26m2
間詰工  【馬取川下流】		式	1		3,167,451	
間詰コンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m3	84	30,471	2,559,564	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
型枠	一般型枠					63m2
		式	1		607,887	
水叩工						
【馬取川下流】		式	1		5,027,715	
コンクリート	18-8-40BB W/C≤60%					
		m3	165	30,471	5,027,715	
鋼製堰堤工						
		式	1		5,715,400	
鋼製堰堤本体工						
【向沢】		式	1		5,715,400	
鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	ハットレス型砂防堰堤 無処理(黒皮)					
		t	9.7	553,836	5,372,209	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.07	180,147	12,610	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.7	178,233	124,763	
鉄筋	SD345 D35					
		t	0.36	181,969	65,508	
足場	安全柵必要					30掛m2
		式	1		140,310	
流路護岸工						
		式	1		7,019,777	
作業土工						
【向沢】		式	1		542,306	
床掘り	土砂					180m3
		式	1		40,446	
基面整正						200m2
		式	1		85,140	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋戻し	土砂(流用土)					20m3
		式	1		58,320	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					160m3
		式	1		339,680	
整地	残土受入れ地での処理					160m3
		式	1		18,720	
基礎工						
【向沢】		式	1		464,694	
場所打基礎	18-8-40BB W/C≦60%					
		m	82	5,667	464,694	
ブロック積擁壁工						
【向沢】		式	1		6,012,777	
コンクリート(間知)ブロック積	RM2-H2.4~3.8-U2-N0.5					
		m2	177	26,361	4,665,897	
胴込・裏込材(碎石)	C-40					
		m3	78	10,642	830,076	
現場打横帯(隔壁)コンクリート	21-8-40BB W/C≦60%					
		m3	2	67,047	134,094	
現場打天端コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%					
		m3	6	63,785	382,710	
護床工・根固め工						
		式	1		3,436,450	
根固めブロック工						
【向沢】		式	1		2,869,844	
消波根固めブロック製作	無筋ブロック(平型) ブロック質量W=2.003t					
		個	53	43,929	2,328,237	
根固めブロック据付	無筋ブロック(平型) ブロック質量W=2.003t					
		個	53	7,846	415,838	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・据付け(層積)					53個
		式	1		125,769	
間詰工						
【向沢】		式	1		566,606	
間詰コンクリート	21-8-40BB W/C≤60%					
		m3	5	30,471	152,355	
型枠	一般型枠					12m2
		式	1		115,788	
間詰砕石	C-40					
		m3	43	6,941	298,463	
付帯道路工						
		式	1		1,320,846	
掘削工						
【向沢】		式	1		5,251	
掘削(砂防)	土砂 3,000m3未満 障害無					
		m3	10	525.1	5,251	
盛土工						
【向沢】		式	1		513,252	
盛土(流用土)	2.5m未満					
		m3	10	5,684	56,840	
盛土(採取土)	4.0m以上					
		m3	160	214.9	34,384	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					180m3
		式	1		382,140	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					180m3
		式	1		39,888	
法面整形工						
【向沢】		式	1		30,389	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約無 ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	3	801.3	2,403	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	70	399.8	27,986	
作業土工						
【向沢】		式	1		33,654	
床掘り	土砂					20m3
		式	1		4,494	
埋戻し	土砂(流用土)					10m3
		式	1		29,160	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工						
【向沢】		式	1		738,300	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150mm					
		m2	115	1,221	140,415	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	18-8-40BB W/C≦60% t=150mm					
		m2	115	5,199	597,885	
仮設工						
		式	1		3,558,322	
土留・仮締切工						
【馬取川下流】		式	1		2,258,400	
締切盛土	4.0m以上					800m3
		式	1		2,258,400	
仮水路工						
【向沢】		式	1		22,655	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ構造・無孔)φ300					38m
		式	1		22,655	
作業ｷﾞｰﾄﾞ整備工						
【向沢】		式	1		1,277,267	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ヤード盛土						230m <sup>3</sup>
		式	1		990,380	
大型土のう	耐候性 φ110×高110cm 長期仮設 (3年)対応型					6袋
		式	1		40,356	
敷鉄板	設置・撤去					111m <sup>2</sup>
		式	1		246,531	
直接工事費						
		式	1		51,329,396	
共通仮設費						
		式	1		5,397,192	
共通仮設費						
		式	1		1,034,295	
運搬費						
		式	1		216,940	
仮設材運搬費						19.2t
		式	1		216,940	
技術管理費						
		式	1		291,584	
水セメント比測定費	W/C比率					16回
		式	1		291,584	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		525,771	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		4,362,897	
純工事費						
		式	1		56,726,588	
現場管理費						
		式	1		16,262,453	

