

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸その2工事
工事地名	福島県耶麻郡西会津町新郷大字豊洲地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	264日間	自 令和 8年 3月12日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	102,935,858	
河川土工	式	1	10,682,129	
掘削工 (ICT)	式	1	7,154,125	掘削 (ICT) 9,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
法面整形工 (ICT)	式	1	2,305,984	法面整形 (切土部) (ICT) 2,630 m2 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	1,222,020	整地 1 式 敷均し (ルース) ;
根固め工	式	1	89,308,529	
根固めブロック工	式	1	88,918,304	消波根固めブロック製作 600 個 (滑沢製作ヤード) 立体型 (無筋) ブロック質量5.652t 21-8-40BB W/C ≤60% ; 消波根固めブロック横取り 1 式 (滑沢製作ヤード) 立体型 (無筋) ブロック質量5.652t ; 根固めブロック据付 850 個 立体型 (無筋) ブロック質量5.652t ; 消波根固めブロック仮置 1 式 (笹川仮置きヤード) 立体型 (無筋) ブロック質量5.652t ; 消波根固めブロック運搬 1 式 (滑沢～現場) ブロック質量5.652t 積込み・据付け (乱積) 1個 ; 消波根固めブロック運搬 1 式 (滑沢～笹川) ブロック質量5.652t 積込み・荷卸 1個 ; 消波根固めブロック運搬 1 式

# 積算内訳書

工事名	滝坂地すべり対策沼田護岸その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(笹川～現場) ブロック質量5.652t 積込み・据付け(乱積) 1個； 袋詰玉石 126 袋 2t用(長期性能型) 中詰材(割栗石50-150mm)； 袋詰玉石運搬 1 式 (滑沢～現場) 2t用 積込み・据付け 5袋； 吸出し防止材 1,660 m2
捨石工	式	1	390,225	捨石 55 m3 割栗石 50-150mm；
仮設工	式	1	2,945,200	
工事用道路工	式	1	1,449,180	敷鉄板 1 式 設置・撤去；
作業ヤード整備工	式	1	1,496,020	敷鉄板 1 式 設置・撤去；
直接工事費	式	1	102,935,858	
共通仮設費	式	1	18,653,666	
共通仮設費	式	1	7,114,666	
運搬費	式	1	5,508,666	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,008,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,539,000	
純工事費	式	1	121,589,524	
現場管理費	式	1	36,975,000	

