

積算内訳書

1. 工事名

工事名	蔵岡低水護岸その1 1 工事
工事地名	新潟県新潟市江南区大湊地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	183日間	自 令和 8年 3月26日 至 令和 8年 9月24日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その1 1 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	63,993,052	
河川土工	式	1	9,332,568	
盛土工 (ICT)	式	1	9,079,280	路体(築堤)盛土 (ICT) 1,100 m3 路体(築堤)盛土 3,200 m3 敷均し； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	253,288	法面整形(盛土部) 560 m2 法面締固め無 現場制約無；
法覆護岸工	式	1	42,724,070	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	13,729,980	連節ブロック張 781 m2 連-II-2000-8000 CC120t吊；
環境ブロック工	式	1	28,994,090	多自然型ブロック張 819 m2 1000×1000×230； 止杭 50 本 RC杭 φ200×t50 L=3.0m；
根固め工	式	1	10,168,258	
根固めブロック工	式	1	3,382,568	袋詰玉石 34 袋 (製作・据付) 2t用(長期性能型) 購入材(栗石50-150mm) RTC5 0t吊； 袋詰玉石 548 袋 (据付のみ) 2t用(長期性能型) RTC50t吊；
捨石工	式	1	6,785,690	捨石 905 m3 栗石(50-150mm)；
仮設工	式	1	1,768,156	

積算内訳書

工事名	蔵岡低水護岸その1 1 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工用道路工	式	1	1,411,156	敷砂利	1	式
				RC-40 t=100mm ; 敷鉄板 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	357,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	63,993,052			
共通仮設費	式	1	10,702,970			
共通仮設費	式	1	5,474,970			
運搬費	式	1	4,235,970	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費 (ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	691,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	5,228,000			
純工事費	式	1	74,696,022			
現場管理費	式	1	20,847,000			
工事原価	式	1	95,543,022			
一般管理費等	式	1	16,466,978			
工事価格	式	1	112,010,000			