

積算内訳書

1. 工事名

工事名	藤三郎沢砂防堰堤他工事
工事地名	新潟県東蒲原郡阿賀町豊実地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	279日間	自 令和 8年 3月25日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	51,191,329	
砂防土工	式	1	7,047,990	
掘削工	式	1	6,565,380	掘削(砂防) 2,600 m3 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 910 m3 軟岩； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬(砂防) 1 式 標準 軟岩；
法面整形工	式	1	54,600	法面整形(切土部) 60 m2 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；
残土処理工	式	1	428,010	整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	499,920	
植生工	式	1	499,920	植生基材吹付 60 m2 4cm 植生基材吹付工 100m2未満；
コンクリート堰堤工	式	1	35,984,461	
作業土工	式	1	1,613,945	埋戻し 1 式 土砂(流用土)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 基面整正 1 式 岩盤清掃 476 m2
コンクリート堰堤本体工	式	1	22,231,136	コンクリート 601 m3 18-8-40BB W/C≦60%； 型枠 1 式 足場 1 式

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤他工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間詰工	式	1	12,139,380	間詰コンクリート 18-8-40BB W/C≤60% ; 型枠	301 m3 1 式
仮設工	式	1	7,658,958		
工事用道路工	式	1	2,630,651	掘削(砂防) 土砂 3,000m3以上 障害無 ; 盛土(流用土) 2.5m未満 ; 盛土(流用土) 2.5m以上4.0m未満 ; 盛土(流用土) 4.0m以上 ; 法面整形(切土部) 現場制約無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し ; 床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂(流用土) ; 敷鉄板 設置・撤去 ; 大型土のう 耐候性 φ110×H110cm 短期仮設(1年)対応 ;	330 m3 30 m3 90 m3 160 m3 300 m2 60 m2 1 式 1 式 1 式 1 式
仮水路工	式	1	3,340,126	コンクリートパイプ 円形1形 φ800×t1.6(黒皮) ; 大型土のう 耐候性 φ110×H110cm 短期仮設(1年)対応 ;	1 式 1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,688,181	作業ヤード盛土 大型土のう 耐候性 φ110×H110cm 短期仮設(1年)対応 ; 敷鉄板 (作業ヤード)	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	藤三郎沢砂防堰堤他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				設置・撤去；
直接工事費	式	1	51,191,329	
共通仮設費	式	1	5,676,520	
共通仮設費	式	1	916,520	
運搬費	式	1	338,520	仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	578,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,760,000	
純工事費	式	1	56,867,849	
現場管理費	式	1	17,526,000	
工事原価	式	1	74,393,849	
一般管理費等	式	1	13,226,151	
工事価格	式	1	87,620,000	