

# 単 価 合 意 書

令和 8年 3月 27日に契約した宮ノ上山（湯出野沢）他地すべり対策その2工事における契約の変更に用いる単価又は金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書を作成し、発注者及び受注者が電子署名のうえ、本システムに保管する。

令和 8年 6月 4日

発注者	住所 氏名	新潟県新潟市秋葉区南町14番28号 分任支出負担行為担当官 北陸地方整備局 阿賀野川河川事務所長 渡邊 重紀
-----	----------	---

受注者	住所 氏名	新潟市中央区新光町6番地1 株式会社興和 代表取締役 齋藤 浩之
-----	----------	--

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
斜面对策		式	1		90,778,347	
砂防土工		式	1		14,012,918	
掘削工		式	1		1,298,830	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	3,000	337.8	1,013,400	
掘削	土砂 片切掘削	m3	230	1,241	285,430	
盛土工		式	1		5,742,340	
盛土(流用土)	2.5m未満	m3	280	6,298	1,763,440	
盛土(流用土)	4.0m以上	m3	2,700	242.1	653,670	
盛土(採取土)	4.0m以上	m3	1,100	242.1	266,310	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		2,764,800	1,200m3
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		294,120	1,200m3
法面整形工		式	1		1,014,611	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	770	912.1	702,317	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	690	452.6	312,294	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
防草コンクリート		式	1		1,086,737	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 65% t=100mm	m <sup>2</sup>	293	3,709	1,086,737	
残土処理工		式	1		4,870,400	
整地	残土受入れ地での処理	式	1		262,400	2,000m <sup>3</sup>
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		4,608,000	2,000m <sup>3</sup>
法面工		式	1		2,771,280	
植生工		式	1		2,771,280	
植生マット	植生マット工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	1,080	2,566	2,771,280	
地下水排除工		式	1		54,149,852	
作業土工		式	1		22,921	
床掘り(掘削)	土砂	式	1		12,710	10m <sup>3</sup>
床掘り	土砂	式	1		8,900	4m <sup>3</sup>
整地	敷均し(ルース)	式	1		1,311	10m <sup>3</sup>
集排水ボ-リング工		式	1		33,987,646	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ホーリング	地表 岩塊・玉石 径90mm	m	960	29,637	28,451,520	
保孔管	地表SGP スレーナ現場加工有 SGP50A	m	960	5,173	4,966,080	
坑口保護管	VP-75	m	24	898	21,552	
ホーリング 仮設機材		式	1		166,519	1回
導水管	VP-50	m	18	872.7	15,708	
導水管補助材料費		式	1		3,828	
ふとんかご	パネライフ φ4.0 13×50×120cm 階段式 割栗石(150-200mm)	m	12	15,342	184,104	
松丸太	末口9cm L=1.5m 先端加工(止杭)	本	12	3,108	37,296	
集水受口	18-8-40BB W/C≦60%	箇所	1	63,009	63,009	
コルゲートフレーム	350×350mm t=1.6mm めっき仕上げ	m	6	13,005	78,030	
集水井工 [MW-3中継井]		式	1		20,139,285	
集水井掘削	φ3500mm ライナプレート	m	25.7	733,771	18,857,914	
固定基礎コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m	0.3	1,310,237	393,071	
底張コンクリート	18-8-40BB W/C≦60%	m <sup>3</sup>	8	60,265	482,120	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
転落(横断)防止柵	コンクリート擬木 柵高0.9m コンクリート建込	m	23	17,660	406,180	
排水構造物工		式	1		14,824,548	
作業土工		式	1		541,792	
床掘り	土砂	式	1		101,456	340m3
埋戻し	土砂(流用土)	式	1		327,800	100m3
基面整正		式	1		112,536	240m2
山腹集水路・排水路工		式	1		6,079,753	
山腹コンクリートリユーム	樹脂製角型U字溝 B300×H375	m	222	16,099	3,573,978	
張りコンクリート	18-8-40BB W/C≦65% t=100mm	m2	222	3,709	823,398	
敷砂利	RC-40 t=100mm	m2	665	321.5	213,797	
基礎材	RC-40 t=100mm	m2	890	1,422	1,265,580	
吸出し防止材	合織不織布 t=10mm(引張強度9.8kN/m)	m2	200	1,015	203,000	
管渠工		式	1		1,088,008	
暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造・有孔) φ100	m	443	2,456	1,088,008	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		6,233,736	
フレキストU型側溝	PUT-B300-L2000					
		m	400	10,125	4,050,000	
自由勾配側溝	FU-B500-C500-L2000(横断用)					
		m	2	39,122	78,244	
自由勾配側溝	FU-B500-C600-L2000(横断用)					
		m	4	41,304	165,216	
自由勾配側溝	FU-B500-C700-L2000(横断用)					
		m	6	43,487	260,922	
自由勾配側溝	FU-B500-C800-L2000(横断用)					
		m	4	47,376	189,504	
側溝蓋	CT-B300-L500					
		枚	432	2,387	1,031,184	
側溝蓋	SG2T-B300-L995					
		枚	26	17,641	458,666	
集水桝・マンホール工						
		式	1		881,259	
現場打ち集水桝	MC種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	11	65,434	719,774	
現場打ち集水桝	MD種 18-8-40BB W/C≦60%					
		箇所	1	89,631	89,631	
蓋	MSGT-800-800					
		枚	1	71,854	71,854	
舗装工						
		式	1		2,166,696	
アスファルト舗装工						
		式	1		2,166,696	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=200mm	m2	756	992	749,952	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) t=50mm 3.0m <W	m2	756	1,874	1,416,744	
仮設工		式	1		2,853,053	
工事用道路工		式	1		2,431,954	
敷鉄板	設置・撤去	式	1		2,431,954	1,282m2
仮水路工		式	1		421,099	
フレキストU型側溝	PUT-B300-L2000	m	15	10,125	151,875	
現場打ち集水桝	B2.0×L2.0×H1.0	箇所	1	269,224	269,224	
直接工事費		式	1		90,778,347	
共通仮設費		式	1		14,425,410	
共通仮設費		式	1		3,449,872	
運搬費		式	1		2,542,114	
仮設材運搬費		式	1		2,542,114	221.4t
現場環境改善費(率計上)		式	1		907,758	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費(率計上)		式	1		10,975,538	
純工事費		式	1		105,203,757	
現場管理費		式	1		34,013,793	
工事原価		式	1		139,217,550	
一般管理費等		式	1		22,782,450	
工事価格		式	1		162,000,000	
消費税相当額		式	1		16,200,000	
工事費計		式	1		178,200,000	