

積算内訳書

1. 工事名

工事名	千唐仁地区浸透対策他その2工事
工事地名	新潟県阿賀野市千唐仁地先

2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	290日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 1月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	98,797,519	
河川土工	式	1	1,716,702	
掘削工(ICT)	式	1	1,716,702	掘削(ICT) 2,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
遮水工	式	1	77,677,703	
作業土工	式	1	504,203	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
矢板工	式	1	77,173,500	広幅鋼矢板 120 枚 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 10.5m 鋼矢板打込 長 9.5m ; 広幅鋼矢板 147 枚 IIw型 広幅鋼矢板平均長さ 11.5m 鋼矢板打込 長 10.5m ;
仮設工	式	1	19,403,114	
工事用道路工	式	1	19,403,114	工事用道路盛土 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
直接工事費	式	1	98,797,519	
共通仮設費	式	1	15,363,826	

積算内訳書

工事名	千唐仁地区浸透対策他その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,924,826	
運搬費	式	1	6,348,826	建設機械運搬費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	978,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,439,000	
純工事費	式	1	114,161,345	
現場管理費	式	1	29,213,000	
工事原価	式	1	143,374,345	
一般管理費等	式	1	23,455,655	
工事価格	式	1	166,830,000	