

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 阿賀野川堤防管理作業
工事地名	阿賀野川河川事務所管内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	240日間	自 令和 8年 4月 2日 至 令和 8年11月27日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 阿賀野川堤防管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	66,100,792	
除草工	式	1	65,035,270	
堤防除草工	式	1	49,154,540	除草A 460,000 m2 肩掛式(刈幅カッター径255mm)； 除草B 1,011,000 m2 ハンドガイト式(刈幅150cm)； 除草C 2,550,000 m2 遠隔操縦式(刈幅185cm)貸与；
集草工	式	1	15,880,730	集草A 106,000 m2 人力； 集草B 413,000 m2 ハンドガイト式(集草幅200cm)； 集草C 209,000 m2 遠隔操縦式(集草幅180cm)貸与； 梱包 728,000 m2 ハンドガイト式(梱包φ50cm×70cm)貸与； 積込・運搬・荷卸 728,000 m2 梱包あり；
堤防養生工	式	1	770,820	
芝養生工	式	1	770,820	施肥 6,000 m2 高度化成N15-P-15-K15 肥料使用量 300kg/万m2 ； 抜根 6,000 m2 抜根+集草+積込運搬；
植栽維持工	式	1	9,102	
樹木・芝生管理工	式	1	9,102	除伐・つる切り 100 m2 幹周10cm以下；
仮設工	式	1	285,600	

# 積算内訳書

工事名	R 8 阿賀野川堤防管理作業			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	285,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,100,792	
共通仮設費	式	1	5,784,000	
共通仮設費	式	1	80,000	
技術管理費	式	1	80,000	河川維持管理技術者からの助言 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,704,000	
純工事費	式	1	71,884,792	
現場管理費	式	1	26,613,000	
工事原価	式	1	98,497,792	
一般管理費等	式	1	16,852,208	
工事価格	式	1	115,350,000	