

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務
履行場所	阿賀野川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	阿賀野川河川事務所	流域治水課
2) 履行期間	311 日間	自 令和 7年 4月23日 至 令和 8年 2月27日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	2,106,936		
直接調査費	式	1	1,548,633		
試掘	式	1	107,493	試掘	1 式
機械ボーリング	式	1	468,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	4 m 4 m 7 m 7 m 2 m 1 m
サンプリング	式	1	71,310	固定ピストン式シウォールサンプラー ブロックサンプリング	1 本 1 箇所
サウンディング及び原位置試験	式	1	399,160	標準貫入試験	

積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				粘性土・シルト 標準貫入試験	7 回
				砂・砂質土 標準貫入試験	7 回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	2 回
				軟岩 スクリーウエイト貫入試験	1 回
				スクリーウエイト貫入試験	20 m
					20 m
室内土質試験	式	1	256,070	土粒子の密度試験	1 試料
				土の含水比試験	1 試料
				土の粒度試験	1 試料
				土の液性限界試験	1 試料
				土の塑性限界試験	1 試料
				土の湿潤密度試験	1 試料
				土の透水試験	1 試料
				三軸圧縮試験	1 試料
総合解析	式	1	169,600	解析等調査	

積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	75,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	2,000	検定費等	1 本
間接調査費	式	1	558,303		
準備費	式	1	291,780	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	165,000	足場仮設	1 式
安全費	式	1	57,600	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	33,097	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	10,826	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	2,106,936		
間接費	式	1	1,613,064		
諸経費	式	1	1,613,064		
一般調査業務費	式	1	3,720,000		
解析等調査	式	1	11,389,940		
直接業務費	式	1	11,389,940		
解析等調査	式	1	1,212,190	計画準備	

積算内訳書

業務名	R 7 阿賀野川河川事務所管内地質調査・堤防浸透解析業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				解析等調査	1 業務式
浸透対策検討	式	1	10,177,750	既往検討結果の照査	5 断面
				解析条件の整理	5 断面
				浸透に対する安全性の検討（現況解析）	5 断面
				対策工の選定及び効果確認	5 断面
				最適工法の選定及び図面作成	5 断面
共通	式	1	299,600		
共通	式	1	299,600		
打合せ等	式	1	299,600	打合せ	1 業務式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,689,540		
その他原価	式	1	6,294,817		
一般管理費等	式	1	9,675,643		
解析等調査業務費	式	1	27,660,000		
調査業務価格	式	1	31,380,000		