

平成18年12月30日14時00分

## 記者発表資料

国土交通省北陸地方整備局  
阿賀野川河川事務所発表

### 阿賀野川河口部堤防の一部欠損被害について (NO 2) (応急復旧を計画中)

#### 1. 概 況

阿賀野川河口部左岸（新潟市下山地先）の堤防が、河口よりおよそ 500m ～ 660m の間で、3箇所にわたり合計 75m 欠損しました。

#### 2. 被災状況

- 被災の程度は、計画高水位 (HWL) より上部の堤防のブロック護岸ならびに堤体（土砂）の一部が高さ約 2.7m、斜面長約 5 m 程度の欠損となっています。（添付の横断面図参照）

| 【被災箇所】               | 【被災幅】 |
|----------------------|-------|
| NO. 0.0km+50m ～ 60m  | 10m   |
| NO. -0.1km+40m ～ 80m | 40m   |
| NO. -0.1km ～ 25m     | 25m   |

#### 3. 被災の影響

新潟空港の隣接する地区ですが、現在のところ直接影響のある状況ではありません。

#### 4. 事務所の対応

阿賀野川河川事務所では、被災の拡大防止のため応急復旧を計画中です。  
復旧方法は、川側の堤防前面にコンクリート製異形ブロック投入等を行う予定。

(注) 計画高水位 (HWL) とは、堤防の設計・整備などの基準となる水位です。

|   |
|---|
| 問い合わせ先<br>阿賀野川河川事務所<br>副所長（技術） 向嶋光男<br>調査課長 酒井 優<br>電話 0250（22）2211 |
|---|