

工事現場の安全対策にかかる創意工夫

整理番号：52

分類	第4章第5節7.玉掛作業
事例名称	袋詰玉石の吊ロープを結束
対策の概要	
<p>袋詰玉石の吊ロープは6本あり、それらを吊フックに掛ける作業が手間取るため、これらのロープを結束しておくことにより作業の効率化が図られる。また、6本全部をフックに掛けないと荷が片寄ることと、1本のロープへの荷重が大きくなり危険な状態となる。6本のロープを結束することで、安全面の向上も図られる。</p>	
戸狩掘削その2工事	
結束前	
	
結束状況	結束完了
	
吊込状況	
	