

田沢護岸災害復旧工事【安曇野市豊科田沢地先】

1)事業の目的

平成22年5月23日～25日にかけて前線を伴う低気圧により犀川上流部で多量の降雨を記録し、犀川右岸66.0k+200m付近(安曇野市豊科田沢地先)で、河岸の侵食及び局所洗掘を起こし、昭和38年竣工の護岸根固工が流失しました。

2)整備効果

放置すると次期出水により本堤への影響が懸念されるため、コンクリートブロック張による根継ぎ護岸と異型ブロックによる根固工、自然石に巨石水制工を実施し、安全性の強化を図ります。

3)平成22年度の事業内容

根固工、水制工を実施します。

