

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査業務
履行場所	千曲川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	330 日間	自 令和 6年 4月 5日	
		至 令和 7年 2月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	5,455,298		
直接調査費	式	1	4,701,594		
機械ボーリング	式	1	871,200	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 6 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 9 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 15 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,360,260	標準貫入試験 9 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 9 回 砂・砂質土 標準貫入試験 15 回 礫混じり土砂 現場透水試験 3 回 ケーシング法 ポータブルコーン貫入試験	

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				二重管式	129 m
地下水調査	式	1	1,835,500	水位観測	50 箇所・回
				水位観測資料整理	50 箇所・回
室内土質試験	式	1	342,210	土粒子の密度試験	3 試料
				土の含水比試験	3 試料
				土の粒度試験	3 試料
				土の液性限界試験	3 試料
				土の塑性限界試験	3 試料
				土の湿潤密度試験	3 試料
				三軸圧縮試験	3 試料
				土の圧密試験	3 試料
					3 試料
					1 式
総合解析	式	1	171,424	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	115,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	6,000	検定費等	3 本
間接調査費	式	1	753,704		
運搬費	式	1	33,760	運搬費	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
準備費	式	1	280,590	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	306,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	100,485	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	32,869	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	5,455,298		
間接費	式	1	3,844,702		
諸経費	式	1	3,844,702		
一般調査業務費	式	1	9,300,000		
解析等調査	式	1	5,183,498		
直接業務費	式	1	5,183,498		
解析等調査	式	1	739,498	解析等調査	1 式
土質改良検討	式	1	4,444,000	土質改良検討	5 遊水地
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,473,298		
その他原価	式	1	2,947,370		
一般管理費等	式	1	4,529,332		
解析等調査業務費	式	1	12,950,000		
調査業務価格	式	1	22,250,000		
共通	式	1	127,200		
共通（設計業務）	式	1	127,200		
公開成果品作成	式	1	127,200	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	127,200		
その他原価	式	1	68,497		
一般管理費等	式	1	104,303		
業務価格	式	1	300,000		
業務価格	式	1	22,550,000		