

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度千曲川中流流量観測等業務
履行場所	長野県長野市川中島町四ツ屋外2箇所

2. 業務内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所 防災情報課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 7年 4月 1日	
		至 令和 8年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度千曲川中流流量観測等業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
水文観測	式	1	8,566,144		
流量観測	式	1	6,339,384		
流量観測	式	1	6,339,384	計画準備 1 業務 打合せ協議 1 式 現地調査 (1) 1 (回) 式 低水流量観測 (36) 1 (回) 式 平均水面幅:79.20m 高水流量観測 1 式 A時間帯(平日):5時間*1出水 観測測線:10測線*1出水 高水流量観測 1 式 A時間帯(平日):5時間*1出水 観測測線:10測線*1出水 機械経費 1 式 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:332.18m 河川定期横断測量 直接水準(平地) 3 本 平均測量幅:286.45m 河川深浅測量 3 測線 平均水面幅:84.47m	

積算内訳書

業務名	令和7年度千曲川中流流量観測等業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				河川深浅測量	3 測線
				平均水面幅:93.13m 報告書作成	1 業務
水位流量曲線作成	式	1	960,020		
水位流量曲線作成	式	1	960,020	計画準備	1 業務
				基礎資料の収集・点検	2 観測所
				水位流量曲線の作成	2 観測所
				統計資料の作成	2 観測所
				観測所配置図の作成	2 観測所
				H-√Q・H-A・H-V・横断面図の作成	2 観測所
				報告書作成	1 業務
採水	式	1	1,266,740		
採水	式	1	1,266,740	定期採水（4, 6, 7, 9, 10, 12, 1, 3月）	1 式
				小市橋:通常採水 定期採水（5, 11, 2月）	1 式
				屋島橋:通常採水 小市橋:通常採水+1項目 定期採水（8月）	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度千曲川中流流量観測等業務			業 種	測量業務
				項 目	水文観測
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				屋島橋:通常採水 小市橋:通常採水+2項目	
直接経費	式	1	211,129		
直接経費	式	1	211,129		
旅費交通費	式	1	92,129	旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				旅費交通費	1 式
				電子成果品作成費	1 式
電子成果品作成費	式	1	119,000		
技術管理費	式	1	32,400		
技術管理費	式	1	32,400		
河川維持管理技術者からの助言	式	1	32,400	河川維持管理技術者からの助言	1 式
直接測量費	式	1	8,809,673		
間接測量費	式	1	5,910,327		

積算内訳書

業務名	令和7年度千曲川中流流量観測等業務				業 種	測量業務
					項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
諸経費		式	1	5,910,327		
測量業務価格		式	1	14,720,000		