

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                  |
|------|------------------|
| 業務名  | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |
| 履行場所 | 千曲川河川事務所管内       |

2. 業務内容

|         |                |               |  |
|---------|----------------|---------------|--|
| 1) 事務所名 | 千曲川河川事務所 流域治水課 |               |  |
| 2) 履行期間 | 365 日間         | 自 令和 7年 4月 1日 |  |
|         |                | 至 令和 8年 3月31日 |  |
| 3) 設計説明 |                |               |  |
| 4) 業務内容 |                |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名            | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |     |     | 業 種        | 地質調査                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                  |     |     | 項 目        | 一般調査                                                                                                                                                                       |
| 項目・工種・種別       |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                    |
| 一般調査           |                  | 式   | 1   | 11,516,213 |                                                                                                                                                                            |
| 直接調査費          |                  | 式   | 1   | 10,362,593 |                                                                                                                                                                            |
| 機械ボーリング        |                  | 式   | 1   | 1,182,000  | 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 20 m<br>粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm<br>土質ボーリング(ノンコアボーリング) 20 m<br>砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm<br>土質ボーリング(ノンコアボーリング) 20 m<br>礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm |
| サウンディング及び原位置試験 |                  | 式   | 1   | 665,600    | 標準貫入試験 20 回<br>粘性土・シルト<br>標準貫入試験 20 回<br>砂・砂質土<br>標準貫入試験 20 回<br>礫混じり土砂                                                                                                    |
| 総合解析           |                  | 式   | 1   | 179,216    | 解析等調査 1 式                                                                                                                                                                  |
| 築堤材料調査         |                  | 式   | 1   | 2,790,650  | 現地踏査 5 箇所<br>試料採取(容積法) 15 箇所<br>200mm以下                                                                                                                                    |
| 室内土質試験         |                  | 式   | 1   | 2,279,500  | 土の粒度試験                                                                                                                                                                     |

# 積算内訳書

| 業務名      | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |     |           | 業 種      | 地質調査                                          |
|----------|------------------|-----|-----------|----------|-----------------------------------------------|
|          |                  |     |           | 項 目      | 一般調査                                          |
| 項目・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量       | 金 額      | 細 別 内 訳                                       |
|          |                  |     |           |          | 2～4Kg<br>土の含水比試験30 試料                         |
|          |                  |     |           |          | 土粒子の密度試験30 試料                                 |
|          |                  |     |           |          | 突固めによる土の締固め試験30 試料                            |
|          |                  |     |           |          | 乾燥法、モールド径15cm、ランマー2.5Kg<br>締固めた土のコーン指数試験10 試料 |
|          |                  |     |           |          | 土の透水試験10 試料                                   |
|          |                  |     |           |          | 定水位法<br>三軸圧縮試験10 試料                           |
|          |                  |     |           |          | CD試験10 試料                                     |
|          |                  |     |           |          | 水位観測孔設置1 式                                    |
|          |                  |     |           |          | モニタリング1 式                                     |
| 覆土変状調査   | 式                | 1   | 3,101,627 |          |                                               |
| 電子成果品作成費 | 式                | 1   | 156,000   | 電子成果品作成費 | 1 式                                           |
| 検定費等     | 式                | 1   | 8,000     | 検定費等     | 4 本                                           |
| 間接調査費    | 式                | 1   | 1,153,620 |          |                                               |
| 運搬費      | 式                | 1   | 104,990   | 運搬費      | 1 式                                           |
|          |                  |     |           | 運搬費      | 1 式                                           |

# 積算内訳書

| 業務名         | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |     |            | 業 種         | 地質調査 |
|-------------|------------------|-----|------------|-------------|------|
|             |                  |     |            | 項 目         | 一般調査 |
| 項目・工種・種別    | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳     |      |
| 準備費         | 式                | 1   | 306,560    | 準備及び跡片付け    | 1 式  |
|             |                  |     |            | 調査孔閉塞       | 1 式  |
| 仮設費         | 式                | 1   | 448,000    | 足場仮設        | 1 式  |
| 旅費交通費       | 式                | 1   | 221,588    | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式  |
| 施工管理費       | 式                | 1   | 72,482     | 施工管理費       | 1 式  |
| 直接調査費＋間接調査費 | 式                | 1   | 11,516,213 |             |      |
| 間接費         | 式                | 1   | 7,603,787  |             |      |
| 諸経費         | 式                | 1   | 7,603,787  |             |      |
| 一般調査業務費     | 式                | 1   | 19,120,000 |             |      |
| 解析等調査       | 式                | 1   | 11,072,337 |             |      |
| 直接業務費       | 式                | 1   | 11,072,337 |             |      |
| 解析等調査       | 式                | 1   | 1,125,102  | 計画準備        | 1 業務 |
|             |                  |     |            | 解析等調査       | 1 式  |
| 築堤材料調査      | 式                | 1   | 884,010    | 計画準備        | 1 式  |
|             |                  |     |            | 分析・資料取りまとめ  | 5 箇所 |
| 覆土変状調査      | 式                | 1   | 9,063,225  | モニタリング結果の整理 | 1 式  |

# 積算内訳書

| 業務名           | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |     |            | 業 種        | 地質調査  |
|---------------|------------------|-----|------------|------------|-------|
|               |                  |     |            | 項 目        | 解析等調査 |
| 項目・工種・種別      | 単 位              | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳    |       |
|               |                  |     |            | 解析等調査      | 1 業務  |
|               |                  |     |            | 変状メカニズムの検証 | 1 式   |
|               |                  |     |            | 対策効果の確認    | 1 式   |
| 共通            | 式                | 1   | 299,600    |            |       |
| 共通            | 式                | 1   | 299,600    |            |       |
| 打合せ等          | 式                | 1   | 299,600    | 打合せ        | 1 式   |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                | 1   | 11,371,937 |            |       |
| その他原価         | 式                | 1   | 5,841,290  |            |       |
| 一般管理費等        | 式                | 1   | 9,266,773  |            |       |
| 解析等調査業務費      | 式                | 1   | 26,480,000 |            |       |
| 調査業務価格        | 式                | 1   | 45,600,000 |            |       |
| 共通            | 式                | 1   | 135,420    |            |       |
| 共通（設計業務）      | 式                | 1   | 135,420    |            |       |
| 公開成果品作成       | 式                | 1   | 135,420    | 公開成果品作成    | 1 業務  |
| 直接原価（その他原価除く） | 式                | 1   | 135,420    |            |       |
| その他原価         | 式                | 1   | 72,923     |            |       |

## 積算内訳書

|          |                  |     |     |            |         |        |
|----------|------------------|-----|-----|------------|---------|--------|
| 業務名      | 令和7年度千曲川管内地質調査業務 |     |     |            | 業 種     | 設計業務   |
|          |                  |     |     |            | 項 目     | 一般管理費等 |
| 項目・工種・種別 |                  | 単 位 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |        |
| 一般管理費等   |                  | 式   | 1   | 111,657    |         |        |
| 業務価格     |                  | 式   | 1   | 320,000    |         |        |
| 業務価格     |                  | 式   | 1   | 45,920,000 |         |        |
|          |                  |     |     |            |         |        |