

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度千曲川管内地質調査業務
履行場所	千曲川河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 8年 4月 1日	
		至 令和 9年 3月31日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和８年度千曲川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	11,253,476		
直接調査費	式	1	9,681,406		
機械ボーリング	式	1	1,920,000	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	30 m 30 m 30 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	1,055,100	標準貫入試験 粘性土・シルト 標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂	30 回 30 回 30 回
総合解析	式	1	212,000	解析等調査	1 式
築堤材料調査	式	1	1,056,714	現地踏査 試料採取（容積法） 200mm以下	6 箇所 18 箇所
室内土質試験	式	1	2,958,120	土の粒度試験	

積算内訳書

業務名	令和 8 年度千曲川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2～4Kg 土の含水比試験	36 試料
				土の密度試験	36 試料
				突固めによる土の締固め試験	36 試料
				乾燥法(繰返し)、モールド径15cm、ラ ンマー2.5Kg 締固めた土のコーン指数試験	12 試料
				土の透水試験	12 試料
				定水位法 三軸圧縮試験	12 試料
				CD試験	12 試料
覆土変状調査	式	1	2,315,472	モニタニング	1 式
電子成果品作成費	式	1	152,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	12,000	検定費等	6 本
間接調査費	式	1	1,572,070		
運搬費	式	1	135,780	運搬費	1 式
準備費	式	1	357,680	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	

積算内訳書

業務名	令和8年度千曲川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
仮設費	式	1	804,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	206,925	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	67,685	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	11,253,476		
間接費	式	1	7,436,524		
諸経費	式	1	7,436,524		
一般調査業務費	式	1	18,690,000		
解析等調査	式	1	5,592,740		
直接業務費	式	1	5,592,740		
解析等調査	式	1	1,248,000	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
築堤材料調査	式	1	954,700	計画準備	1 式
				分析・資料取りまとめ	6 箇所
覆土変状調査	式	1	3,390,040	計画準備	1 式
				モニタリング結果の整理	1 式
共通	式	1	313,800		

積算内訳書

業務名	令和8年度千曲川管内地質調査業務			業 種	地質調査
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,906,540		
その他原価	式	1	3,123,133		
一般管理費等	式	1	4,860,327		
解析等調査業務費	式	1	13,890,000		
調査業務価格	式	1	32,580,000		
共通	式	1	139,660		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接原価（その他原価除く）	式	1	139,660		
その他原価	式	1	75,206		
一般管理費等	式	1	115,134		
業務価格	式	1	330,000		
業務価格	式	1	32,910,000		