

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査その2業務
履行場所	長野県飯山市蓮 他4地先

2. 業務内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所 流域治水課		
2) 履行期間	179 日間	自 令和 6年 9月 3日	
		至 令和 7年 2月28日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般調査		式	1	10,561,553	
直接調査費		式	1	8,426,354	
機械ボーリング		式	1	3,400,500	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 10 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 95 m 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 55 m 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 25 m 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm
サウンディング及び原位置試験		式	1	3,093,700	標準貫入試験 95 回 粘性土・シルト 標準貫入試験 55 回 砂・砂質土 標準貫入試験 25 回 礫混じり土砂 現場透水試験 13 回 ケーシング法 ポータブルコーン貫入試験

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				二重管式	30 m
室内土質試験	式	1	1, 512, 810	土粒子の密度試験	13 試料
				土の含水比試験	13 試料
				土の粒度試験	13 試料
				土の液性限界試験	13 試料
				土の塑性限界試験	13 試料
				土の湿潤密度試験	13 試料
				三軸圧縮試験	13 試料
				土の圧縮試験	13 試料
総合解析	式	1	249, 344	解析等調査	1 式
電子成果品作成費	式	1	144, 000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	26, 000	検定費等	1 式
間接調査費	式	1	2, 135, 199		
運搬費	式	1	67, 560	運搬費	1 式
				運搬費	1 式
準備費	式	1	373, 070	準備及び跡片付け	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	1,456,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	179,767	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	58,802	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	10,561,553		
間接費	式	1	7,008,447		
諸経費	式	1	7,008,447		
一般調査業務費	式	1	17,570,000		
解析等調査	式	1	2,832,108		
直接業務費	式	1	2,832,108		
解析等調査	式	1	1,382,708	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
土質改良工法検討	式	1	1,449,400	土質改良工法検討	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度千曲川遊水地地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	3,121,908	
その他原価		式	1	1,681,147	
一般管理費等		式	1	2,576,945	
解析等調査業務費		式	1	7,380,000	
調査業務価格		式	1	24,950,000	
共通		式	1	127,200	
共通（設計業務）		式	1	127,200	
公開成果品作成		式	1	127,200	公開成果品作成 1 業務
直接原価（その他原価除く）		式	1	127,200	
その他原価		式	1	68,497	
一般管理費等		式	1	104,303	
業務価格		式	1	300,000	
業務価格		式	1	25,250,000	