

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その4他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	338日間	自 令和 8年 3月26日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その4他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	297,383,800	
河川土工	式	1	57,858,300	
掘削工	式	1	12,244,500	掘削 13,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	式	1	45,613,800	掘削(ICT) 54,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
地盤改良工	式	1	235,464,700	
安定処理工	式	1	235,464,700	自走式土質改良機設置・撤去 1 台・回 安定処理工(自走式土質改良工)(セメント) 77,000 m3 セメント系固化剤：特殊土用 フレコンパック； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	4,060,800	
作業ヤード整備工	式	1	4,060,800	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
直接工事費	式	1	297,383,800	

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その4他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	24,291,286	
共通仮設費	式	1	6,092,286	
運搬費	式	1	3,145,286	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,349,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	18,199,000	
純工事費	式	1	321,675,086	
現場管理費	式	1	66,522,000	
工事原価	式	1	388,197,086	
一般管理費等	式	1	55,122,914	
工事価格	式	1	443,320,000	