

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その6他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	333日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	上今井遊水池内掘削その6他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	294,938,650	
河川土工	式	1	53,572,500	
掘削工	式	1	11,337,500	掘削 12,500 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	式	1	42,235,000	掘削(ICT) 50,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 50,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
地盤改良工	式	1	236,992,050	
安定処理工	式	1	236,992,050	自走式土質改良機設置・撤去 1 台・回 安定処理工(自走式土質改良工)(セメント) 77,500 m3 セメント系固化剤：特殊土用 フレコンパック； 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3以上； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	4,374,100	
作業ヤード整備工	式	1	4,374,100	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
直接工事費	式	1	294,938,650	

## 積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その6他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	24,355,129	
共通仮設費	式	1	6,276,129	
運搬費	式	1	3,348,129	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,330,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	18,079,000	
純工事費	式	1	319,293,779	
現場管理費	式	1	66,125,000	
工事原価	式	1	385,418,779	
一般管理費等	式	1	54,801,221	
工事価格	式	1	440,220,000	