

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上今井遊水地池内掘削その9他工事
工事地名	長野県中野市上今井地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	336日間	自 令和 8年 3月28日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その9他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	286,995,440	
河川土工	式	1	37,825,700	
掘削工	式	1	8,191,940	掘削 8,800 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
掘削工(ICT)	式	1	29,633,760	掘削(ICT) 31,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m 3未満 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
地盤改良工	式	1	237,905,300	
安定処理工	式	1	237,905,300	自走式土質改良機設置・撤去 1 台・回 安定処理工(自走式土質改良工)(生石灰) 75,000 m3 固化剤:生石灰 土質安定処理 フレコン ; 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 残土受入れ地での処理 ;
仮設工	式	1	11,264,440	
工事用道路工	式	1	6,890,340	敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 200mm ; 敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;

積算内訳書

工事名	上今井遊水地池内掘削その9他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
作業ヤード整備工	式	1	4,374,100	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 1 式
直接工事費	式	1	286,995,440	
共通仮設費	式	1	26,438,819	
共通仮設費	式	1	8,760,819	
運搬費	式	1	5,860,019	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費 仮設材運搬費 1 式 1 式 1 式
技術管理費	式	1	605,800	六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験； システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	2,295,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	17,678,000	
純工事費	式	1	313,434,259	
現場管理費	式	1	65,192,000	
工事原価	式	1	378,626,259	
一般管理費等	式	1	53,983,741	
工事価格	式	1	432,610,000	