

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井塩崎地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	366日間	自 令和8年3月31日 至 令和9年3月31日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	52,759,821	
河川土工	式	1	44,262,500	
掘削工	式	1	44,262,500	掘削 62,500 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 50,000m3以上 ; 土砂等運搬 1 式 (表土はぎ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 (表土はぎ) 残土受入れ地での処理 ;
除草工	式	1	2,403,000	
堤防除草工	式	1	2,403,000	除草 50,000 m2 集草 50,000 m2 積込・運搬・荷卸 50,000 m2
堤防養生工	式	1	3,362,500	
芝養生工	式	1	3,362,500	抜根 31,250 m2 抜根+集草+積込運搬 ;
構造物撤去工	式	1	360,000	
廃材処理工	式	1	360,000	廃材処理 80 m3
仮設工	式	1	2,371,821	
工事用道路工	式	1	1,903,521	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	468,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	52,759,821	

## 積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等周辺整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	7,858,100	
共通仮設費	式	1	3,384,100	
運搬費	式	1	2,798,100	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	586,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,474,000	
純工事費	式	1	60,617,921	
現場管理費	式	1	17,658,000	
工事原価	式	1	119,240,332	
一般管理費等	式	1	19,359,668	
工事価格	式	1	138,600,000	

## 積算内訳書

工事名	令和8年度千曲川管内上流遊水地等整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	25,097,691	
河川土工	式	1	18,103,500	
掘削工	式	1	18,103,500	掘削 22,500 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 土砂等運搬 1 式 (表土はぎ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 (表土はぎ) 残土受入れ地での処理 ;
除草工	式	1	2,356,475	
堤防除草工	式	1	2,356,475	除草 47,500 m2 集草 47,500 m2 積込・運搬・荷卸 47,500 m2
堤防養生工	式	1	2,743,800	
芝養生工	式	1	2,743,800	抜根 25,500 m2 抜根+集草+積込運搬 ;
構造物撤去工	式	1	400,000	
廃材処理工	式	1	400,000	廃材処理 20 t
仮設工	式	1	1,493,916	
工事用道路工	式	1	1,025,616	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去 ;
交通管理工	式	1	468,300	交通誘導警備員 1 式

