

積算内訳書

1. 工事名

工事名	下生野築堤その3工事
工事地名	長野県東筑摩郡生坂村下生野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	332日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	199,428,177	
河川土工	式	1	67,605,200	
掘削工(ICT)	式	1	530,039	掘削(ICT) 1,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
盛土工	式	1	4,478,975	路体(築堤)盛土 390 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 700 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土材料 1 式 購入土；
盛土工(ICT)	式	1	56,004,460	路体(築堤)盛土(ICT) 9,400 m3 4.0m以上； 土材料 1 式 購入土；
法面整形工(ICT)	式	1	2,873,846	法面整形(盛土部)(ICT) 2,380 m2 法面締固め無し； 法面整形(盛土部)(衣土)(ICT) 480 m2 法面締固め有り；
残土処理工	式	1	3,717,880	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
護岸基礎工	式	1	19,118,027	

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その3工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	6,627,992	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				W<1m；		
				埋戻し	1	式
				1m≦W<4m；		
				埋戻し	1	式
4m≦W；						
基面整正	1	式				
積込(ルーズ)	1	式				
土砂 土量50,000m ³ 未満；						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
残土受入れ地での処理；						
基礎工	式	1	12,490,035	プレキャスト基礎	79	m
				基-P-1型-無；		
				プレキャスト基礎	79	m
				基-P-1型-有；		
プレキャスト基礎	79	m				
基-P-6型-無；						
目地板	7	m ²				
瀝青繊維質目地板t=10；						
法覆護岸工	式	1	78,422,550			
作業土工	式	1	200,760	基面整正	1	式
コンクリートブロック工	式	1	74,335,668	大型ブロック張	710	m ²
				張-(大型)-1-0.35m 裏込砕石無；		
				大型ブロック張	1,562	m ²
				張-(大型)-1-0.35m 裏込砕石有；		
遮水シート張	2,272	m ²				
t=10mm；						
目地板	204	m ²				

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その3工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=10；
護岸付属物工	式	1	3,778,170	プレキャスト隔壁 27 m 隔1 基礎碎石無； プレキャスト隔壁 60 m 隔4 基礎碎石有； プレキャスト小口止 10 m 小口止8 基礎碎石無； プレキャスト小口止 20 m 小口止8 基礎碎石有；
植生工	式	1	107,952	種子吹付 480 m2 野芝；
根固め工	式	1	21,387,589	
作業土工	式	1	396,501	基面整正 1 式
根固めブロック工	式	1	20,991,088	根固めブロック製作 169 個 5t 21-8-40BB W/C≤60%； 根固めブロック据付 213 個 5t； 消波根固めブロック運搬 213 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 0.5km以下；
構造物撤去工	式	1	2,752,266	
構造物取壊し工	式	1	1,574,914	コンクリート構造物取壊し 187 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	1,177,352	殻運搬 187 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 187 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	10,142,545	

積算内訳書

仮番号

工事名	下生野築堤その3工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	1,294,336	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1 式
土留・仮締切工	式	1	5,351,909	締切盛土 設置・撤去；	1 式
水替工	式	1	1,935,300	ポンプ排水 450以上1200(m3/h)未満 10m 常時排水；	1 式
交通管理工	式	1	1,561,000	交通誘導警備員 B；	1 式
直接工事費	式	1	199,428,177		
共通仮設費	式	1	17,256,030		
共通仮設費	式	1	4,094,030		
運搬費	式	1	1,250,230	仮設材運搬費 敷鉄板；	1 式
技術管理費	式	1	1,153,800	六価カド溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験； システム初期費(ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,690,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	13,162,000		
純工事費	式	1	216,684,207		
現場管理費	式	1	49,315,000		
工事原価	式	1	265,999,207		
一般管理費等	式	1	39,950,793		
工事価格	式	1	305,950,000		