

積算内訳書

1. 工事名

工事名	篠ノ井横田地区浸透対策その2工事
工事地名	長野県長野市篠ノ井横田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	354日間	自 令和 8年 3月10日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	篠ノ井横田地区浸透対策その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	160,837,720	
河川土工	式	1	52,073,217	
掘削工	式	1	254,932	掘削 920 m3 (表土はぎ) 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満;
掘削工(ICT)	式	1	29,877,350	掘削(ICT) 1,500 m3 土砂 オープンカット; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理; 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 整地 1 式 残土受入れ地での処理;
盛土工	式	1	4,737,994	路体(築堤)盛土 570 m3 W<2.5m; 路体(築堤)盛土 410 m3 2.5m≤W<4.0m; 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
法面整形工(ICT)	式	1	9,140,981	法面整形(切土部)(ICT) 2,930 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土; 法面整形(盛土部)(ICT) 760 m2 法面締固め無し; 法面整形(盛土部)(ICT) 1,400 m2 【覆土】

積算内訳書

工事名	篠ノ井横田地区浸透対策その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				法面締固め有り；
残土処理工	式	1	8,061,960	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分
護岸基礎工	式	1	50,635,907	
作業土工	式	1	2,056,967	床掘り 土砂； 埋戻し W<1.0m； 埋戻し 1.0m≦W<4.0m； 基面整正 積込(ルース) 土砂 土量50,000m ³ 未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
基礎工	式	1	9,965,800	鋼矢板基礎 基-V-C-10H；
矢板工	式	1	29,714,550	広幅鋼矢板 ハット型矢板 10H L=5.0m； 広幅鋼矢板 【支給品】 ハット型矢板 10H L=5.0m； 広幅鋼矢板 ハット型矢板 10H L=5.5m； 広幅鋼矢板 【支給品】 ハット型矢板 10H L=5.5m； 支給品運搬
かご工	式	1	8,898,590	ふとんかご 高50cm 幅120cm； ドレン砕石

積算内訳書

工事名	篠ノ井横田地区浸透対策その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				吸出し防止材(全面)設置 1,920 m2
法覆護岸工	式	1	47,424,608	
大型連節ブロック張工	式	1	46,534,768	大型連節ブロック張 2,187 m2 連-I ; 遮水シート張 2,260 m2 目地板 68 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 法肩調整コンクリート 41 m3 21-8-40BB W/C≤60% ; 型枠 1 式 一般型枠 ;
植生工	式	1	889,840	野芝種子吹付 1,400 m2
付帯道路工	式	1	624,414	
アスファルト舗装工	式	1	273,504	下層路盤(車道・路肩部) 88 m2 RC-40 t=150mm ; 表層(車道・路肩部) 88 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下 ;
縁石工	式	1	350,910	法先ブロック 21 m NW-H500-L2000 ;
構造物撤去工	式	1	31,424	
構造物取壊し工	式	1	16,715	舗装版破碎 78 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ;
運搬処理工	式	1	14,709	殻運搬 3 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 3 m3 アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	10,048,150	

積算内訳書

工事名	篠ノ井横田地区浸透対策その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工事用道路工	式	1	6,425,650	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 敷鉄板	1 式 1 式
交通管理工	式	1	3,622,500	交通誘導警備員 交通誘導員B；	1 式
直接工事費	式	1	160,837,720		
共通仮設費	式	1	17,636,712		
共通仮設費	式	1	6,516,712		
運搬費	式	1	4,493,912	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 式 1 式
技術管理費	式	1	605,800	システム初期費(ICT) 六価クロム溶出試験	1 式 1 検体
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,417,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	11,120,000		
純工事費	式	1	178,474,432		
現場管理費	式	1	41,933,000		
工事原価	式	1	220,407,432		
一般管理費等	式	1	33,902,568		
工事価格	式	1	254,310,000		