

積算内訳書

1. 工事名

工事名	関崎橋下流河道掘削その2他工事
工事地名	長野県長野市真島町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	千曲川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	333日間	自 令和 8年 3月31日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	関崎橋下流河道掘削その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	89,998,374	
河川土工	式	1	85,849,180	
掘削工	式	1	4,233,060	掘削 1,000 m3 【表土はぎ】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 【表土はぎ】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 【表土はぎ】 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	式	1	81,616,120	掘削(ICT) 19,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	4,149,194	
工事用道路工	式	1	2,588,194	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	1,561,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	89,998,374	
共通仮設費	式	1	10,084,804	
共通仮設費	式	1	3,191,804	
運搬費	式	1	1,685,804	仮設材運搬費 1 式

積算内訳書

工事名	関崎橋下流河道掘削その2他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	77,221,149	
河川土工	式	1	63,746,373	
掘削工	式	1	2,895,033	掘削 690 m3 【表土はぎ】 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 【表土はぎ】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 【表土はぎ】 残土受入れ地での処理；
掘削工(ICT)	式	1	60,851,340	掘削(ICT) 14,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
仮設工	式	1	13,474,776	
工事用道路工	式	1	10,352,776	敷鉄板 1 式 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	3,122,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	77,221,149	
共通仮設費	式	1	29,330,476	
共通仮設費	式	1	23,067,476	
運搬費	式	1	6,743,216	仮設材運搬費 1 式

